

G355 线流溪河大桥桥下空间体育娱乐公园项目工程质量检测报价

金额单位：人民币元

计划送检清单							
序号	检测项目	检测参数	单位	预计检测数量	单价	单项合计	备注
1	涂料	常规	组	1	1000	1000	每种材料同种型号测一组
2	镀锌钢管	常规	组	1	1400	1400	每种材料同种型号测一组
3	化学螺栓	常规	组	1	2200	2200	每种材料同种型号测一组
4	砂浆试块	常规	组	1	60	60	250m³ 一组
5	砂浆配合比设计	常规	组	1	600	600	每种材料同种型号测一组
6	混凝土试块	常规	组	1	60	60	100m³ 一组
7	混凝土配合比设计	常规	组	1	1500	1500	每种材料同种型号测一组
8	外加剂	常规	组	1	1600	1600	每种材料同种型号测一组
9	植筋	常规	件	1	1500	1500	植筋总数的 1%且不少于3件进行检验
10	钢材	常规	组	1	200	200	每种材料同种型号测一组
11	钢筋	常规	组	1	200	200	每种材料同种型号测一组
14	细集料	常规	组	1	1100	1100	400m³ 一组
15	粗集料	常规	组	1	1300	1300	400m³ 一组
16	水泥	常规	组	1	1050	1050	200T检测一组
17	无机结合料配合比	常规	组	1	2500	2500	每种材料同种型号测一组
18	7d无侧限抗压	常规	组	1	500	500	每 2000m³ 一组
19	PVC管	常规	组	1	1250	1250	每种材料同种型号测一组
20		闭水	m	259	15	3885	管道内径>700mm时，按管道井段数量抽检1/3进行试验，管道内径≤700mm，全井段进行闭水试验，且一次试验不超过5个连续井段
21	密封胶	常规	组	1	5600	5600	每种材料同种型号测一组
			元		27505		
报价说明： 1、检测数量为暂定，以实际检测数量和具体材料型号为准。							

