助力“百千万”共享大健康-赤坑镇养护服务中心（赤坑镇中心卫生院）硬件设施提升项目

工 程 预 算 书

工程造价 （小写）：319,314.82

（大写）：叁拾壹万玖仟叁佰壹拾肆元捌角贰分

建设单位： 海丰县赤坑镇中心卫生院

编制单位： 中誉恒信工程咨询有限公司

编 制 人： 中华人民共和国一级注册造价工程师 尚松云 B1117410002975 中誉恒信工程咨询有限公司 有效期至:2029年07月09日

审 核 人： 中华人民共和国一级注册造价工程师 张成亮 B1418410010011 中誉恒信工程咨询有限公司 有效期至:2026年09月11日

编制时间：

工程造价汇总表

工程名称：
助力“百千万”共享大健康-赤坑镇养护服务中心（赤坑镇中心卫生院）硬件设施提升项目　　**单位：元**

序号	项目名称	工程造价	备注
A	**第一部分 工程费用**	**288,931.11**	
1	助力“百千万”共享大健康-赤坑镇养护服务中心（赤坑镇中心卫生院）硬件设施提升项目	288,931.11	
1.1	CT室防辐射装修	217,641.32	
1.2	新建连廊	71,289.79	
B	**第二部分 工程建设其他费用**	**30,383.71**	
1	工程设计费	16,638.75	计价格【2002】10号
2	造价咨询服务费	6,000.00	
2.1	预算编制费	2,000.00	粤价函[2011]742号
2.2	预算审核费	2,000.00	粤价函[2011]742号
2.3	结算审核费	2,000.00	粤价函[2011]742号
3	环境影响评价费	7,744.96	计价格[2002]125号
C	**建设项目总投资（A+B）**	**319,314.82**	

建设项目预算造价汇总表

工程名称：助力“百千万”共享大健康-赤坑镇养护服务中心（赤坑镇中心卫生院）硬件设施提升项目

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	CT室防辐射装修	217641.32		4348.96	
1.1	CT机房装饰	201265.92		3162.79	
1.2	CT机房电气	16375.40		1186.17	
2	新建连廊	71289.79		4668.20	
2.1	新建连廊	71289.79		4668.20	

单位工程预算汇总表

工程名称：CT机房装饰

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	180105.19	
1.1	拆除部分	2466.38	
1.2	新建墙体	3437.99	
1.3	新建门窗	52246.48	
1.4	地面铺设	11981.00	
1.5	墙面装饰	84527.91	
1.6	天棚吊顶	25445.43	
2	措施合计	3162.79	
2.1	绿色施工安全防护措施费	3162.79	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	1379.65	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1379.65	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	184647.63	
5	增值税销项税额	16618.29	—
6	总造价	201265.92	
7	人工费	18916.33	
预算价合计=1+2+3+5		201,265.92	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除部分						
1	011610002001	金属门拆除	1.拆除原有门 2.废料外运5km	m2	3.78	37.60	142.13	
2	011610002002	金属窗拆除	1.拆除原有铝合金窗 2.废料外运5km	m2	4.5	20.11	90.50	
3	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除原有红砖墙体 2.墙体厚度180mm 3.废料外运5km	m3	6.10	176.81	1078.54	
4	011601001002	开门洞	1.开门洞 砖墙 2.墙体厚度180mm 3.废料外运5km	m2	3.36	83.51	280.59	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:铲除墙面白灰 2.废料外运5km	m2	86	10.17	874.62	
		拆除部分合计					2466.38	
		新建墙体						
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块600×100×200 2.墙体类型:内墙 100mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	5.372	553.72	2974.58	
7	010402001002	封堵洞口	1.封堵洞口	m3	0.45	1029.80	463.41	
		新建墙体合计					3437.99	
		新建门窗						
8	010804007001	电动推拉防护门	1.专用电动推拉防护门 DDQM1521 1500mm×2100mm 2.制作、安装 3.电动装置 4.电动系统	m2	3.15	8208.95	25858.19	
9	010804007002	平开防护门	1.专用平开防护门 M0921 960mm×2100mm 2.制作、安装 3.闭门器	m2	2.02	3773.87	7623.22	
10	010802002001	彩板门	1.玻镁夹芯复合彩钢板门 M0921 900mm×2100mm	m2	3.78	471.53	1782.38	
11	010808004001	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢、1.0	m2	3.02	334.92	1011.46	
12	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.框材质:铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:专用防铅玻璃、10mm	m2	2.25	6553.42	14745.20	
本页小计							56924.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.框材质:铝合金型材 2.玻璃品种、厚度:钢化玻璃、10mm	m2	2.25	544.90	1226.03	
		新建门窗合计					52246.48	
		地面铺设						
14	011103003001	塑料板楼地面	1.水泥砂浆找平层 2.硫酸钡水泥 3.自流平 4.面层材料品种、规格、颜色:防碘PVC地板胶、2.0	m2	46.3535	229.77	10650.64	
15	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆M20 2.面层材料品种、规格、颜色:地砖、800*800mm	m2	9.9	134.38	1330.36	
		地面铺设合计					11981.00	
		墙面装饰						
16	011105004001	塑料板踢脚线	1.踢脚线高度:15cm 2.面层材料种类、规格、颜色:防碘PVC地板胶、2.0	m2	6.57	244.30	1605.05	
17	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:100*800踢脚线砖	m2	1.46	219.23	320.08	
18	011207001004	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:电解纯原铅板	m2	98.21	430.60	42289.23	
19	011207001001	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、75型 2.基层材料种类、规格:阻燃板、12mm 3.面层材料品种、规格、颜色:埃特板、8mm 4.其他:凯斯医疗板、2.0、浅米黄色	m2	70.68	216.01	15267.59	
20	011207001002	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、75型 2.面层材料品种、规格、颜色:玻镁夹芯复合彩钢板、50mm	m2	49.40	175.00	8645.00	
21	011207001003	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨、75型 2.面层材料品种、规格、颜色:护墙板、9、白色	m2	42.34	145.94	6179.10	
本页小计							87513.08	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
22	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.四周墙体挂网 2.材料品种、规格:镀锌钢丝网	m2	86	18.32	1575.52	
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:防护涂料	m2	86	52.99	4557.14	
24	011201001001	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	107	27.94	2989.58	
25	011406001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:大白浆 墙面 三遍	m2	149	7.38	1099.62	
		墙面装饰合计					84527.91	
		天棚吊顶						
26	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板、600×600×1.0	m2	56.1	196.87	11044.41	
27	011302001002	高密度复合防护板	1.面层材料品种、规格:高密度复合防护板	m2	35.2	409.12	14401.02	
		天棚吊顶合计					25445.43	
		分部分项合计					180105.19	
		措施项目						
28	粤011701012001	活动脚手架	1.墙柱面活动脚手架	m2	170.45	1.97	335.79	
29	粤011701012002	活动脚手架	1.天棚活动脚手架	m2	56.1	4.72	264.79	
		单价措施合计					600.58	
本页小计							36267.87	
合　计							180705.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房装饰

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13	2562.21			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合　　计					2562.21			

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：CT机房装饰

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1379.65		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	1379.65		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：CT机房装饰

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	184647.63	9	16618.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：CT机房装饰

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	20787.1251	0.91	18916.28		
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0282	1.00	0.03		
3	01210002	角钢综合	t	0.0001	3443.63	0.34		
4	01490001	角铝25.4×1	m	13.2874	6.72	89.29		
5	01490020	电化角铝25.4×2	m	174.4799	3.07	535.65		
6	01490060	槽铝50	m	24.5189	6.45	158.15		
7	01490090	工字铝综合	m	84.1867	6.87	578.36		
8	03010040	铝拉铆钉综合	十个	202.9019	0.87	176.52		
9	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	189.2688	0.25	47.32		
10	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	71.0228	1.14	80.97		
11	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	5.5815	2.23	12.45		
12	03010195	木螺钉M5×50	十套	11.1648	0.32	3.57		
13	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	65.8608	2.65	174.53		
14	03019021	圆钉50~75	kg	1.5604	6.08	9.49		
15	03019031	射钉	十个	524.106	0.06	31.45		
16	03019041	枪钉	盒	1.0046	6.35	6.38		
17	03019161	马钉综合	kg	3.44	5.21	17.92		
18	03033161	闭门器	副	0.6561	61.54	40.38		
19	03134001	木砂纸	张	3.263	0.17	0.55		
20	03134011	水砂纸	张	6.02	0.77	4.64		
21	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.2741	6.65	1.82		
22	03135270	电焊条	kg	1.6319	4.29	7.00		
23	03210090	钢丝网综合	m2	94.6	5.90	558.14		
24	03213001	铁件综合	kg	5.1846	4.84	25.09		
25	03213111	镀锌铁码	支	53.2867	0.47	25.04		
26	03213131	预埋铁件	kg	6.5437	3.69	24.15		
27	03214116	紧固件	套	112.2	1.90	213.18		
28	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0737	355.49	26.20		
29	04010015@1	硫酸钡水泥	t	0.091	540.00	49.14		
30	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0012	464.87	0.56		
31	04030015	中砂	m3	-0.0071	212.55	-1.51		
32	04050025	碎石10	m3	0.0037	166.68	0.62		
33	04090105	羧甲基纤维素	kg	1.565	6.00	9.39		
34	04090160	石膏粉	kg	1.1159	1.37	1.53		

单位工程人材机汇总表

工程名称：CT机房装饰

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
35	04130001	标准砖240×115×53	千块	0.3458	321.87	111.30		
36	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.4384	3498.00	1533.52		
37	05030080	松杂板枋材	m3	0.0044	1263.98	5.56		
38	05030140	杉木枋	m3	0.0211	1603.20	33.83		
39	05030180	松木板	m3	0.0186	1474.42	27.42		
40	05050080@2	阻燃胶合板2440×1220×12	m2	6.8985	36.00	248.35		
41	05050080@3	阻燃胶合板2440×1220×9	m2	4.4696	27.00	120.68		
42	05050100@1	阻燃胶合板2440×1220×12	m2	74.214	36.00	2671.70		
43	05050130@1	护墙板	m2	47.2726	82.00	3876.35		
44	05050130@2	高密度复合防护板铅复合板	m2	36.96	380.00	14044.80		
45	06010010@1	专用防铅玻璃10mm	m2	2.2838	6200.00	14159.56		
46	06050010	钢化玻璃10	m2	2.4665	90.00	221.99		
47	07010001	踢脚线砖100×800	m2	1.5115	126.67	191.46		
48	07050040	瓷质抛光砖800×800	m2	10.4504	78.61	821.51		
49	07190010	PVC地板胶300×300	m2	7.002	110.00	770.22		
50	09050050	铝合金方板600×600	m2	58.6497	69.22	4059.73		
51	09050160@1	电解纯原铅板	m2	104.1026	380.00	39558.99		
52	09050270	镜面不锈钢板18K	m2	3.473	180.00	625.14		
53	09190010	硅酸钙板8	m2	75.3272	25.00	1883.18		
54	09190010@1	凯斯医疗板2	m2	75.3272	80.00	6026.18		
55	09250010@1	玻镁夹芯复合彩钢板50	m2	53.1495	70.00	3720.47		
56	10010040	轻钢中龙骨	m	329.307	2.86	941.82		
57	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	337.0674	5.05	1702.19		
58	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	179.7716	5.96	1071.44		
59	10010090	镀锌轻钢大龙骨38系列	m	110.517	5.65	624.42		
60	10130001	轻钢龙骨主接件	个	33.66	1.15	38.71		
61	10130010	轻钢龙骨平面连接件	个	426.36	0.36	153.49		
62	10130080	U型38轻钢龙骨吊件	个	252.45	0.60	151.47		
63	10130150	吊杆	kg	84.15	17.82	1499.55		
64	12010280	木压条15×40	m	181.6938	2.79	506.93		
65	12030120	铝合金收边条	m	58.6497	19.09	1119.62		
66	13010470	油灰	kg	6.0816	5.16	31.38		

单位工程人材机汇总表

工程名称：CT机房装饰

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
67	13030120@1	防护涂料	kg	109.22	25.00	2730.50		
68	13030335	无溶剂聚氨酯自流平	kg	22.3424	42.00	938.38		
69	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	46.44	2.94	136.53		
70	13350200	密封膏	kg	1.7265	6.19	10.69		
71	13410040	环氧加填料	kg	5.377	22.00	118.29		
72	13410050	软填料	kg	0.5709	3.90	2.23		
73	14010010	清油	kg	0.1242	13.07	1.62		
74	14090020	光蜡	kg	1.2508	8.77	10.97		
75	14230030	大白粉	kg	55.5325	0.30	16.66		
76	14230060	滑石粉	kg	9.1643	0.98	8.98		
77	14230140	氧化铁红	kg	0.8359	4.29	3.59		
78	14410120	玻璃胶	L	4.3623	33.47	146.01		
79	14410130	玻璃胶335克/支	支	2.3125	13.73	31.75		
80	14410490	墙边胶	L	0.7011	46.77	32.79		
81	14410500	乳液	kg	31.5502	5.83	183.94		
82	14410560	塑料粘结剂	kg	21.172	14.17	300.01		
83	14410600	胶粘剂	kg	3.3029	1.88	6.21		
84	34090010	白棉纱	kg	1.2532	11.47	14.37		
85	34110010	水	m3	2.0795	4.47	9.30		
86	99450760	其他材料费	元	201.6494	1.00	201.65		
87	CLFTZ	材料费调整	元	-0.109	1.00	-0.11		
88	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m2	2.2838	191.42	437.16		
89	MC1-113@1	专用电动推拉防护门含电动装置、电动系统	m2	3.1973	8000.00	25578.40		
90	MC1-113@2	平开防护门	m2	2.0503	3600.00	7381.08		
91	MC1-45	单层固定钢窗	m2	2.2838	340.71	778.11		
92	MC1-63@1	玻镁夹芯复合彩钢板门50mm	m2	3.8367	400.00	1534.68		
93	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.6448	465.25	299.99		
94	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M10	m3	0.0992	460.22	45.65		
95	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	2.5323	480.32	1216.31		
96	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	1.1393	480.32	547.23		
97	07190001@1	防碘PVC地板胶2.0	m2	47.2806	110.00	5200.87		

单位工程人材机汇总表

工程名称：CT机房装饰

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
98	00010003	机上人工	工日	0.5686	209.30	119.01		
99	99450630	折旧费	元	552.0916	1.00	552.09		
100	99450640	检修费	元	93.0141	1.00	93.01		
101	99450650	维护费	元	224.4422	1.00	224.44		
102	99450660	安拆费	元	10.5269	1.00	10.53		
103	99450670	汽油(机械用)国Ⅲ93#	kg	17.8199	9.38	167.15		
104	99450700	电(机械用)	kw·h	126.6663	0.55	69.67		
		合计				173537.32		

单位工程预算汇总表

工程名称：CT机房电气

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	13505.52	
2	措施合计	1186.17	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1186.17	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	331.61	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	331.61	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	15023.30	
5	增值税销项税额	1352.10	—
6	总造价	16375.40	
7	人工费	3313.24	
预算价合计=1+2+3+5		16,375.40	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	030404017001	配电箱 AL	1.名称:配电箱 AL	台	1.00	2217.76	2217.76	
2	030411004001	配线	1.名称:配线 10mm2 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BJY 4.规格:10mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	150.00	9.46	1419.00	
3	030411004002	配线	1.名称:配线 4mm2 2.配线形式:动力线路 3.型号:WDZ-BJY 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	153.40	4.73	725.58	
4	030411004003	配线	1.名称:配线 2.5mm2 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BJY 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷	m	124.99	3.64	454.96	
5	030411004004	配线	1.名称:网线	m	92.04	4.63	426.15	
6	030411001001	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗配	m	30.00	8.66	259.80	
7	030411001002	配管	1.名称:电线管 2.材质:PC 3.规格:DN40 4.配置形式:暗配	m	92.80	18.57	1723.30	
8	030413002001	凿(压)槽	1.名称:凿（压)槽 2.填充(恢复)方式:水泥砂浆修补	m	122.8	22.89	2810.89	
9	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关	个	1	27.34	27.34	
10	030404034002	照明开关	1.名称:双联单控开关	个	1	30.03	30.03	
11	030404034003	照明开关	1.名称:三联单控开关	个	1	32.24	32.24	
12	030404035001	插座	1.名称:五孔插座	个	14	36.74	514.36	
13	030404035002	插座	1.名称:五孔插座	个	4	49.05	196.20	
14	030502012001	信息插座	1.名称:信息插座	个	13	36.29	471.77	
15	030411006001	接线盒	1.名称:开关、插座底盒	个	34	8.61	292.74	
本页小计							11602.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
16	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED扣板灯 2. 规格:30W、600×1200	套	8	168.32	1346.56	
17	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED扣板灯 2. 规格:30W、600×600	套	2	168.32	336.64	
18	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇	台	1	220.20	220.20	
		分部分项合计					13505.52	
		措施项目						
19	031302007001	高层施工增加		项	1			
20	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计							1903.40	
合　计							13505.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	1186.17			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：CT机房电气

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合　　计					1186.17			

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：CT机房电气

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	331.61		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合　计	331.61		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：CT机房电气

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	15023.3	9	1352.10
合　　计					1352.1

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：CT机房电气

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	3640.9394	0.91	3313.25		
2	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	0.8615	5.75	4.95		
3	02270001	棉纱	kg	1.3102	11.47	15.03		
4	02270020	白布	kg	0.08	2.75	0.22		
5	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.458	0.18	0.08		
6	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	4.368	0.43	1.88		
7	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫M10×100以内	十套	0.21	5.04	1.06		
8	03013431	塑料胀管D6~8	十套	0.44	0.60	0.26		
9	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	3.502	2.94	10.30		
10	03131001	砂轮片综合	片	25.788	12.87	331.89		
11	03134021	铁砂布0~2#	张	0.5	0.94	0.47		
12	03136021	焊锡丝综合	kg	0.05	7.69	0.38		
13	03137041	焊锡膏	kg	0.0578	47.01	2.72		
14	03138001	锡基钎料	kg	0.5791	52.47	30.39		
15	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	0.028	2.76	0.08		
16	03139281	钢锯条	条	1.228	0.43	0.53		
17	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2456	355.49	87.31		
18	04030015	中砂	m3	0.8596	212.55	182.71		
19	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	13.27	0.13		
20	13010130	酚醛调和漆	kg	0.03	10.42	0.31		
21	14030040	汽油综合	kg	2.5954	9.50	24.66		
22	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
23	14410600	胶粘剂	kg	0.1539	1.88	0.29		
24	17250170	塑料软管D5	m	0.13	0.40	0.05		
25	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.2454	2.40	7.79		
26	28010080	裸铜线6mm2	kg	0.17	53.88	9.16		
27	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2	m	1.222	1.11	1.36		
28	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	6.054	1.11	6.72		
29	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm2	m	1.22	2.68	3.27		

单位工程人材机汇总表

工程名称：CT机房电气

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
30	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	38.7384	0.06	2.32		
31	29060280	难燃塑料管接头20	个	7.725	0.48	3.71		
32	29060295	难燃塑料管接头40	个	23.896	0.99	23.66		
33	29090210	铜接线端子DT-2.5mm2	个	10.15	1.06	10.76		
34	29090215	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.74	3.53		
35	37091110	钢垫板1~2	kg	0.15	4.37	0.66		
36	99450760	其他材料费	元	32.986	1.00	32.99		
37	25000001@1	LED扣板灯600×1200、30W	套	10.1	150.00	1515.00		
38	26050001@1	单联单控开关	个	1.02	16.00	16.32		
39	26050001@2	双联单控开关	个	1.02	18.00	18.36		
40	26050001@3	三联单控开关	个	1.02	20.00	20.40		
41	26410060@1	成套插座	个	14.28	25.00	357.00		
42	26410060@2	空调插座	个	4.08	36.00	146.88		
43	28030170@1	绝缘电线WDZ-BJY-10mm2	m	157.5	7.59	1195.43		
44	28030170@2	绝缘电线WDZ-BJY-4mm2	m	165.672	3.36	556.66		
45	28030170@3	绝缘电线WDZ-BJY-2.5mm2	m	137.489	2.19	301.10		
46	28030270@1	网线	m	93.8808	3.00	281.64		
47	29060140@1	电线管PC20	m	33	2.27	74.91		
48	29060140@2	电线管PC40	m	102.08	6.40	653.31		
49	29110390@1	接线盒开关、插座	个	34.68	2.20	76.30		
50	30130020@1	网络插座单口	个	13.13	26.50	347.95		
51	50350010@1	排气扇	台	1	200.00	200.00		
52	55090080@1	配电箱 AL	台	1	2000.00	2000.00		
53	99450630	折旧费	元	1.4458	1.00	1.45		
54	99450650	维护费	元	0.4814	1.00	0.48		
55	99450700	电(机械用)	kw·h	0.1988	0.55	0.11		
56	99451300	校验费	元	0.8246	1.00	0.82		
		合计				11884.92		

单位工程预算汇总表

工程名称：新建连廊

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	58921.34	
1.1	拆除部分	1353.79	
1.2	钢结构连廊	57567.55	
2	措施合计	5668.85	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4668.20	
2.2	其他措施费	1000.65	
3	其他项目	813.29	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	813.29	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	65403.48	
5	增值税销项税额	5886.31	—
6	总造价	71289.79	
7	人工费	10627.80	
预算价合计=1+2+3+5		71,289.79	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建连廊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		拆除部分						
1	011601001001	砖砌体拆除	1.拆除原有红砖墙体 2.墙体厚度180mm 3.废料外运5km	m3	0.88	176.81	155.59	
2	011606003001	拆除雨棚	1.拆除原有镀锌方钢雨棚 2.3.废料外运5km	m2	60	19.97	1198.20	
		拆除部分合计					1353.79	
		钢结构连廊						
3	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:0.8m	m3	12.54	48.75	611.33	
4	010103001001	回填方	1.密实度要求:按设计规范要求，夯填	m3	8.45	19.19	162.16	
5	010103002001	余方弃置	1.运距:5km	m3	4.10	23.13	94.83	
6	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.10	499.73	2048.89	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.2022	4541.30	918.25	
8	010808004002	金属门窗套	1.面层材料品种、规格:拉丝不锈钢、1.0	m2	2.97	322.50	957.83	
9	010603003001	钢管柱	1.名称:钢管柱 D100×5 2.防锈漆 2遍 3.防火漆 1遍 4.氟碳漆 2遍 5.场内运输	t	0.8987	13787.11	12390.48	
10	010604001001	钢梁	1.名称:钢梁 HN300*150*8*13 2.防锈漆 2遍 3.防火漆 1遍 4.氟碳漆 2遍 5.场内运输	t	0.8619	12805.37	11036.95	
11	010604001002	钢梁	1.名称:钢梁 □150×100×6 2.防锈漆 2遍 3.防火漆 1遍 4.氟碳漆 2遍 5.场内运输	t	0.7596	13809.45	10489.66	
12	010602001001	钢屋架	1.名称:钢屋架 □50×3、□150×4、□150×70×3 2.防锈漆 2遍 3.防火漆 1遍 4.氟碳漆 2遍 5.场内运输	t	0.4158	15557.05	6468.62	
本页小计							46532.79	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新建连廊

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
13	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 名称:钢栏杆 2. 防锈漆 2遍 3. 防火漆 1遍 4. 氟碳漆 2遍	m	15.6	442.75	6906.90	
14	010901003001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格:中空阳光板、6mm	m2	15.6	139.41	2174.80	
15	010605001001	钢板楼板	1. 防滑钢板 2. 钢板厚度:3mm	m2	12.48	132.33	1651.48	
16	穗010606014001	钢天沟	1. 构件类型:钢天沟	m2	9	183.93	1655.37	
		钢结构连廊合计					57567.55	
		分部分项合计					58921.34	
		措施项目						
17	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架	m2	165.44	13.77	2278.11	
18	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	12.48	14.63	182.58	
19	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	20.48	48.86	1000.65	
		单价措施合计					3461.34	
本页小计							15849.89	
合　计							62382.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新建连廊

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	2207.51			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					2207.51			

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新建连廊

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	813.29		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	813.29		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新建连廊

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率(%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	65403.48	9	5886.31
合　计					5886.31

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：新建连廊

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
1	05050080	阻燃胶合板2440×1220×9	m2	4.4615	27.00	120.46		
2	09050270	镜面不锈钢板18K	m2	3.4667	180.00	624.01		
3	14410500	乳液	kg	0.9194	5.83	5.36		
4	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	18.8886	9.38	177.18		
5	RGFTZ	人工费调整	元	0.0114	1.00	0.01		
6	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1151	1.00	-0.12		
7	JXFTZ	机械费调整	元	0.0165	1.00	0.02		
8	00010010	人工费	元	11678.881	0.91	10627.78		
9	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	10.1486	3.66	37.14		
10	01630130	吊装夹具	套	0.0413	180.00	7.43		
11	03010430	六角螺栓综合	kg	5.0644	5.58	28.26		
12	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	11.0712	12.75	141.16		
13	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	20.4295	10.99	224.52		
14	03213001	铁件综合	kg	24.328	4.84	117.75		
15	05030320	垫木	m3	0.0422	1549.95	65.41		
16	13010210	环氧富锌底漆	kg	3.1589	29.20	92.24		
17	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.3158	31.25	9.87		
18	14390030	二氧化碳	m3	22.2194	4.72	104.88		
19	14390070	氧气	m3	23.7975	5.16	122.80		
20	14390100	乙炔气	kg	12.938	13.30	172.08		
21	99450760	其他材料费	元	494.5739	1.00	494.57		
22	99450640	检修费	元	165.2048	1.00	165.20		
23	99450630	折旧费	元	569.1358	1.00	569.14		
24	00010003	机上人工	工日	2.8935	209.30	605.61		
25	99450650	维护费	元	403.3031	1.00	403.30		
26	99450680	柴油(机械用)0#	kg	42.6753	7.79	332.44		
27	99450660	安拆费	元	108.457	1.00	108.46		
28	99450700	电(机械用)	kw·h	686.9445	0.55	377.82		
29	33010550@1	方钢管□150×4	t	0.4158	4534.51	1885.45		
30	补充主材001	钢材制作费	t	0.4158	1500.00	623.70		
31	33010105	钢管柱	t	0.8987	4534.51	4075.16		
32	03011505	镀锌六角螺栓M12×40	十套	1.471	4.72	6.94		
33	09090001	聚碳酸酯(PC)板	m2	16.309	85.00	1386.27		
34	12030190	铝合金压条30×1.2	m	16.7207	13.56	226.73		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新建连廊

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
35	14410450	耐候胶	L	1.8456	61.79	114.04		
36	01090021	圆钢综合	kg	0.2533	3.59	0.91		
37	01290308	镀锌钢板2.0	m2	2.6183	80.83	211.64		
38	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	10.6608	16.39	174.73		
39	14050050	溶剂油	kg	15.9189	3.94	62.72		
40	01290348@1	防滑钢板3mm	m2	13.4784	85.26	1149.17		
41	13050465	超薄型防火涂料	kg	125.4016	18.92	2372.60		
42	14350200	防火涂料稀释剂	kg	15.2001	11.00	167.20		
43	01050081	钢丝绳φ12.5	m	0.0051	5.54	0.03		
44	05030080	松杂板枋材	m3	0.1777	1263.98	224.61		
45	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	47.3276	87.91	4160.57		
46	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	66.2563	149.42	9900.02		
47	14350273	氟碳漆固化剂	kg	7.439	63.00	468.66		
48	14350680	稀释剂	kg	7.5728	16.70	126.47		
49	02270070	土工布	m2	4.8939	6.69	32.74		
50	34110010	水	m3	0.2556	4.47	1.14		
51	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	4.2031	411.99	1731.64		
52	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	40.4326	14.41	582.63		
53	14010030	松节油	kg	23.5037	8.84	207.77		
54	33010088@2	钢梁工字钢	t	0.8619	3530.44	3042.89		
55	33010088@3	钢梁方钢管	t	0.7596	4534.51	3444.41		
56	01090033	镀锌圆钢φ10~25	t	0.2013	4100.00	825.33		
57	01130030	扁钢40×4	kg	21.1479	3.43	72.54		
58	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5.939	6.65	39.49		
59	03213121	镀锌铁件	kg	35.1847	4.55	160.09		
60	20010010	镀锌法兰DN32	片	176.3908	10.26	1809.77		
61	01010040	螺纹钢筋φ25以内	t	0.2104	3530.44	742.80		
62	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	0.8786	6.02	5.29		
63	01290151	热轧厚钢板	kg	228.906	3.53	808.04		
64	03010455	六角螺栓M6×25	十套	0.4303	0.61	0.26		
65	14410130	玻璃胶335克/支	支	0.7518	13.73	10.32		
66	01030035	镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5	kg	0.7031	5.75	4.04		
67	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	0.1654	2.65	0.44		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新建连廊

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）	品牌	厂家
68	35050025	密目式阻燃安全网	m2	13.8556	8.50	117.77		
69	03210280	钢脚手直角扣件	个	3.7909	3.30	12.51		
70	05030370	松杂直边板	m3	0.0198	1209.03	23.94		
71	35030010	脚手架钢管	kg	61.3988	3.74	229.63		
72	35030030	脚手架钢管底座	个	0.8279	7.05	5.84		
73	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	3.097	1.50	4.65		
74	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	0.8249	1.50	1.24		
75	03019021	圆钉50~75	kg	3.5012	6.08	21.29		
76	35030020	脚手架接驳管φ43×350	支	0.005	5.74	0.03		
77	17010470	钢管φ48.3×3.6	m	0.136	13.08	1.78		
78	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.1048	5.24	0.55		
79	01030017	镀锌低碳钢丝φ4.0	kg	10.6476	5.46	58.14		
80	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	3.072	41.58	127.73		
81	14350250	隔离剂	kg	2.048	7.05	14.44		
		合计				57213.57		