水利水电工程质量检测合同

高明河荷城段沿线水环境提升改造建设工程—下泰和围大茶泵站以西堤段应急加固工程

合同编号：2023Y-FYJC-HT003

甲　　方：佛山市高明区荷城街道水利所

乙　　方：广东丰源建设工程检测有限公司

签订日期：2023 年　　月　　日

签订地址：佛山市高明区

甲方：佛山市高明区荷城街道水利所

乙方：广东丰源建设工程检测有限公司

受甲方委托，由乙方承担该工程建设单位对比及监理单位平行检测工作。根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确双方的权利和义务，确定经济关系，保证该检测工作的质量、工期，甲、乙双方在平等互利、协商一致的原则下，达成以下协议，共同遵守。

第一条 工程概况：

工程名称：高明河荷城段沿线水环境提升改造建设工程—下泰和围大茶泵站以西堤段应急加固工程

工程地址：佛山市高明区

第二条 检测内容：

1．检测依据：

（1）水泥：《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011、《水泥细度检验方法（筛析法）》GB1345-2005、《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-2021

（2）砂：《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020

（3）石：《水工混凝土试验规程》 SL/T 352-2020

（4）钢筋原材：《金属材料拉伸试验第 2 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2021、《金属材料弯曲试验方法》GB/T232-2010

（5）墙体材料：《砌墙砖试验方法》GB/T2542-2012

（6）钢筋焊接：《钢筋焊接接头试验方法标准》JGJ/T27-2014

（7）土工：《土工试验方法标准》GB5012-2019

（8）《回弹法检测混凝土强度》JGJ/T 23-2011

（9）混凝土、砂浆：《水工混凝土试验规程》SL/T352-2020、《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ98-2010

（10）桩基础：《建筑地基检测技术规范》JGJ340-2015

（11）验收评定规程：《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007

（12）相关文件：《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第 36 号），《广东省水利工程质量对比检测实施办法》的通知（粤水质监[2009]31 号）

（13）其他相关项目现行有效的规程规范。

2．检测内容：

（1）水泥、钢筋等原材料性能检测

（2）混凝土试件强度检测；

（3）桩基础检测

以上检测内容为双方协商确定该工程的检测项目，如发生新增检测项目双方再另行协商决定，如有不在乙方检测参数内的检测项目内容，经甲方同意由乙方代为送检至有资质单位检测。

第三条 检测程序：

1、双方就该工程检测项目及检测费用进行协商达成一致后，签定委托检测合同；

2、现场检测前甲方应提前通知乙方安排测试时间，一般情况下提前三天；

3、除现场检测项目外,送检项目由甲方按相关规范要求送检至乙方指定地点；

4、检测完成，在所有出具报告所需资料由甲方提供完毕后，乙方在7工作日内出具正式检测报告，报告一式叁份。

第四条 双方的主要义务：

（一）甲方的主要义务：

1、按合同的约定向乙方支付检测费用。

2、提供经水利水电质量监督站核准的工程检测方案；

3、如因工程量变更导致检测方案变动，必须及时通知乙方进行检测方案修改；

4、提供设计图纸及施工工艺的有关参数；

5、根据乙方的检测需要对试验场地进行处理，满足测试需要；

6、送检项目按相关规范要求自行及时送检；

7、为现场检测提供必要的协助；免费提供现场测试及生活用电；

（二）乙方的主要义务：

1、遵守国家和地方的有关法律法规，严格按照建设工程质量检测有关规范、标准和规程的要求，在核定的资质范围内开展工作；

2、依照合同约定接受甲方委托，按承诺的时间提交检测报告；

3、对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责，杜绝虚假报告；

4、对甲方的技术数据进行保密，严格执行不合格上报制度；

5、遵守建设单位施工现场的各项防火、安全等规章制度；

6、给甲方提供必要的工程检测咨询服务。

第五条 合同价款和支付方式：

（一）检测费用及收费标准

根据本项目采购价格订立本合同金额暂定为人民币大写：陆仟陆佰肆拾圆整（￥6640.00元）。检测数量以检测计划中有关建设单位对比及监理平行检测的数量执行，但不包含乙方计量认证范围外检测项目，具体检测项目收费单价见附表。如有新增检测项目，收费标准按照广东省物价局批准的《建筑工程质量检测收费项目及标准表》（粤价函〔2008〕77号及粤

价函[2004]428号）、《广东省物价局（省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函［2012］1490号）和国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002版）执行。

（二）付款方及支付方式：

乙方完成所有检测任务后，应向甲方提交结算资料及请款函，甲方审核无误后，应在收到无误的请款资料后一年内一次性向乙方支付全部的检测费。

最终检测费用依据乙方实际完成并出具符合规定的检测报告的项目数量计算。

第六条 履行方式及期限：

本合同服务期限为开工至施工期结束，施工工期约__/__日历天，在合同期内出具检测报告、费用结清后终止。

第七条 违约责任：

在合同履行过程中出现分岐，双方应遵循平等互利和诚信原则，通过友好协商解决。若协商不成，则任何一方可直接提出仲裁或诉讼。

第八条 其　它：

1、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份具有同等法律效力；

2、本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效；

3、测试的具体时间可根据现场的施工进度，由甲方提前约定；

4、遇到雨、雪等不可抗拒因素，测试时间顺延；

5、检测数量若有改变，可按照合同约定单价另行照实计算；

6、本合同未尽事宜由双方协商解决；

甲　　方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

银行帐号：_____

乙　　方：（盖章）

法定代表人：

委托代理人：

地址：河源市源城区新塘下岭山地段万绿大道北边（北栋）

电话：0762-3119914

传真：0762-3111413

开户银行：广发银行股份有限公司河源分行

银行帐号：125010516010007972

附件：

检测费预算表

序号	检测项目名称	单位	建设单位对比及监理平行检测数量	单价（元/组、根）	小计（元）	备注
1	水泥试验	组	1	830	830	
2	钢筋原材力学性能	组	4	350	1400	
3	钢筋焊接抗拉	组	2	120	240	
4	砼试块抗压强度	组	26	45	1170	
5	灌注桩低应变检测	根	6	500	3000	
合　计（元）		6640.00				