

合同编号: PYGLGC-2026-005

工程检测技术服务合同

项目名称: 平远火车站综合客运枢纽工程检测服务

项目地点: 广东省梅州市平远县

委托人(甲方): 平远县公路事务中心

受托人(乙方): 广东粤检工程质量检测有限公司

签约地点: 广东省梅州市平远县

签订日期: 2026年8月20日

检测技术服务合同

委托人（甲方）：平远县公路事务中心

受托人（乙方）：广东粤检工程质量检测有限公司

甲方通过中介服务超市确定由乙方承担平远火车站综合客运枢纽工程检测服务，为明确甲乙双方职责，根据《中华人民共和国民法典》及国家现行相关法律、法规、标准规范规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商达成一致，就甲方委托乙方承担平远火车站综合客运枢纽工程检测服务相关事宜订立本合同，双方共同遵照履行。

第一条 工程概况

1、项目名称：平远火车站综合客运枢纽工程检测服务

2、项目地点：广东省梅州市平远县

3、项目概况：项目区位于平远站站房主体西南侧，北至园区四路、西至园区一路、南侧为园区二路。站前广场分为首层站前广场和出站层广场以及匝道层，广场宽490m，进深162m，总用地93084.01平方米(约139.63亩)，其中站前广场用地76156.4平方米(约114.24亩)，围合用地16927.61平方米(约25.39亩)。匝道总长约790m，采用城市支路标准，设计速度20km/h，进口匝道路基标准横断面宽度为9m，落客平台段标准横断面宽度为17m。

第二条 检测内容

建设工程质量检测（地基基础、主体结构、市政工程、消防设施、室内空气等检测）。

第三条 技术服务质量要求检测标准

满足国家和行业现行有效的技术要求。

第四条 检测时间

1、技术服务期限：签订合同至本项目检测完成，并提交报告；

2、检测时间自甲方通知乙方进场之日起，根据实际情况完成工程检测，检测完

成后，十个工作日内提交检测成果。

3、如遇下列情况，时间相应顺延：

(1) 因甲方原因，影响检测工作进度，如：试验场地无法具备检测条件或甲方设计变更影响检测工作；

(2) 不可抗力的因素。

如遇上述情况的，乙方应当立即告知甲方，由双方共同确定顺延的期间。

第五条 检测费用的结算与支付

(一) 检测费用

1、收费依据：本项目检测综合单价按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8号）文件标准计取，得出总价后下浮 30%。

2、合同暂定总价为 ¥907954.29 元（大写：人民币玖拾万柒仟玖佰伍拾肆元贰角玖分）。

3、本项目最终检测费用：按实结算，结算总价为按实际完成且经甲方确认的检测工程量乘以合同约定综合单价并下浮 30%，最终结算总价不得超出本合同暂定预算总价，具体详见附件一。

(二) 付款方式

1、预付款：本合同签订后 15 日内，甲方向乙方支付合同价的 30% 作为项目预付款。

2、进度款：项目检测进度达到 50% 后可申请进度款，甲方根据乙方当期实际完成、经甲方核验确认的检测工程量，按照合同约定单价核算当期应付检测费用（下浮 30% 后），进度款最高支付至 80%，检测项目全部完成并提交检测报告 30 天内，甲方向乙方支付剩余的检测全部费用。

3、甲方向乙方拨付费用时，乙方应向甲方提供等额税务发票。

4、如此项目甲方使用的是专项资金，甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理支付申请手续的时间（不含财政部门实际审批支付的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已按期支付。

5、收款单位

乙方委托广东粤检工程质量检测有限公司蕉岭分公司负责处理项目工程检测服务费用收款及开具相应税票的工作，广东粤检工程质量检测有限公司蕉岭分公司银行账户信息如下：

开户名称：广东粤检工程质量检测有限公司蕉岭分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司蕉岭蕉城支行

账号：44191201040010137

税号：91441427MADPGME773

单位地址：梅州市蕉岭县蕉城镇蕉阳大道以西奥园广场2号楼商铺3-17A

第六条 检测报告的交付

乙方交付纸质检测报告一式陆份、附电子版检测报告壹份，乙方应对出具的检测报告的质量、准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行约定。

第七条 双方义务

（一）甲方义务

1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2、委派现场代表人员负责对检测工作进行全面管理，解决检测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，如因施工与第三者产出矛盾应及时解决，并参与检测的初验、各种验收和签证工作。

3、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三人的协调，为乙方提供必要的外部工作条件。

4、甲方为乙方检测提供必要的检测条件和工作环境，即向乙方提供检测场地，平整场地，保证运输道路畅通，同时提供现场检测用水、用电接驳点。乙方进场前，甲方协调项目施工单位做好“三通一平”工作。

5、甲方应于检测服务开始前3日，严格按照规范及设计要求向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

6、检测项目属于工程类检测的，甲方应提前 3 日将现场检测日期通知乙方。
如遇特殊情况，甲方提前 12~24 小时知会乙方检测项目及检测时间。

7、甲方应当按乙方要求提供检测前后相应的资料及负责与第三方协调。

8、甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假检测报告或要求乙方违反国家有关标准进行检测。

9、甲方应保护乙方的投标书、检测技术方案、报告书、文件、资料图纸、数据、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，不得泄露、不得擅自修改或向与该项目无关的人员转让或用于本合同外的项目。

10、双方签订本合同后，甲方应按合同规定的时间和方式支付检测费。

11、若检测项目不在附件清单内且又必须要检测的项目，检测项目的单价仍按照广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协【2015】8 号）文件标准计取，得出总价后下浮 30% 为增加项目的检测费用。

（二）乙方义务

1、乙方应按合同和甲方的要求履行有关的检测服务。

2、乙方应当具备认可的与本合同检测项目相应的资质证书，乙方自身无法完成的参数，应由乙方安排或委托有资质的其他方完成检测，并向甲方书面报备，相应费用均由乙方自行承担，且乙方对该参数负责；

3、乙方应做好检测施工防护，确保检测施工安全，施工检测过程中出现的一切安全事故均由乙方负责。

4、检测结果不合格的，乙方应出具初步检测结果及时通知甲方，并告知具体整改方案；

5、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度；

6、达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方提交对应款项申请及提供相关资料。

第八条 对检测结论异议的处理

甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原

检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用。对复检结论仍有异议的，可向上级主管部门申请专家论证解决。

第九条 违约责任

1、甲方有权对乙方的履约行为进行监督，如甲方认为乙方有违约行为，可以通知乙方改正，仍不改正，甲方有权解除合同。

2、因出现不可抗力因素致使检测工作无法继续的，工期可以顺延。双方承担各自的损失，且不得向对方索赔。

3、双方确定，当发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

第十条 适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十一条 争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均可向项目所在地人民法院起诉。

第十二条 其它

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，每份均具同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章后生效。

（以下无正文）

签署页:

甲方(盖章): 平远县公路事务中心

法定代表人(或
授权签约人)盖
章或签字:



单位地址:

识别码:

联系人:

联系电话:

开户名:

开户行:

账 号:

开户行号:

日 期: 2026 年 8 月 20 日

乙方(盖章): 广东粤检工程质量检测有限公司

法定代表人(或
授权签约人)盖
章或签字:



单位地址:

广东省东莞市东城道下桥工业园路
5号101室

识别码: 914419005666018094

联系人: 赵克建

联系电话: 13622301830

开户名: 广东粤检工程质量检测有限公司蕉
岭分公司

开户行: 中国农业银行股份有限公司蕉岭蕉
城支行

账 号: 44191201040010137

开户行号: 103596719126

日 期: 2026 年 8 月 20 日

附件一：检测清单及价格表

序号	检测类别	检测内容	计量单位	数量	金额（元）	合价（元）	备注
1	地基基础	承载力+完整性	项	1	164924.00	164924.00	见附件 1
2	市政工程	道路工程	项	1	684380.00	684380.00	见附件 2
3	桥梁部分	地基基础+主体结构	项	1	304890.00	304890.00	见附件 3
4	主体结构	混凝土强度+钢筋保护层厚度+楼板厚度	项	1	109850.00	109850.00	见附件 4
5	消防检测	建筑消防设施检测	项	1	4233.56	4233.56	见附件 5
6	室内空气	甲醛、氨、氡、苯、甲苯、二甲苯、TVOC	项	1	28800.00	28800.00	见附件 6
合计						1297077.56	
优惠价（7 折）						907954.29	

附件 1、地基基础检测清单

附件 1、地基基础检测项目表																	
序号	检测类别	子项目	基础类别	类型	总数量/ 承台	桩径 (mm)	桩长 (m)	试验特征值	最大试验值	检测项目	检测方法	检测数量	计量单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1	地基基础	旅游集散中心	桩基础	管桩	143 根	500	30	/	/	基桩完整性	低应变法	43 根	根	43	300	12900	抽检桩数不应少于总桩数的 30%，且不得少于 20 根。
2								1200kN	2400kN	基桩承载力	单桩竖向抗压静载试验	3 根	根	3	18300	54900	抽检桩数不应少于总桩数的 1%，且不得少于 3 根；当总桩数小于 50 根时，抽检桩数不得少于 2 根。
3		换乘中心	桩基础	管桩	151 根	500	30	/	/	基桩完整性	低应变法	46 根	根	46	300	13800	抽检桩数不应少于总桩数的 30%，且不得少于 20 根。
4								1200kN	2400kN	基桩承载力	单桩竖向抗压静载试验	3 根	根	3	18300	54900	抽检桩数不应少于总桩数的 1%，且不得少于 3 根；当总桩数小于 50 根时，抽检桩数不得少于 2 根。
5		垃圾站	地基	天然地基	约 50 平方米	/	/	120kPa	240kN	地基承载力	轻型触探	10 孔	孔	10	500	5000	抽检数量为每 200m2 不应少于 1 个孔，且不得少于 10 孔，每个独立柱基不得少于 1 孔，基槽每 20 延米不得少于 1 孔。
6											平板载荷试验	3 点	点	3	7808	23424	抽检数量为每 500m2 不应少于 1 个点，且不得少于 3 点。
合计																	164924

附件 2、市政工程质量检测清单

序号	类别	类型	部位/对象	工程量	部位	检测项目	单位	暂定检测数量	单价(元)	合价(元)	检测频率	备注
1	标志标牌工程	交通安全设施	旅游集散中心静态标识、换乘中心静态标识	0.27 平方米+19.99 平方米		立柱竖直度	根	10	15	150	每根柱测 2 点	
2						标志板净空高度	块	10	15	150	每块板测 2 点	
3						反光膜等级逆反射系数	块	20	200	4000	每块板每种颜色测 3 点	
4	场区标识工程	交通安全设施	标志牌	5 个		立柱竖直度	根	5	15	75	每根柱测 2 点	
5						标志板净空高度	块	5	15	75	每块板测 2 点	
6						反光膜等级逆反射系数	块	20	200	4000	每块板每种颜色测 3 点	
7	场区充电桩工程	材料	电力电缆	4 种材料		标志检验、导体电阻、绝缘厚度、护套厚度、绝缘层热延伸试验	组	4	1000	4000	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批	
8			配管	5 种材料		外观、尺寸、标志、跌落性能、弯曲试验、冲击性能、绝缘强度	组	5	1150	5750	同材料、同工艺、同规格、同一生产工艺, 100t 为一批。	
9	场地平整工程	回填方	一般土壤	505485	公用	击实	组	3	800	2400	同种材料 5000m ³ 检测一组	
10					回填层	压实度	点	1000	150	150000	1000 m ² 检测 3 点	
11	场区给排水工程	室外排水工程	HDPE 双壁波纹管排水管	147.739+755.223	公用	击实	组	1	800	800	同种材料 5000m ³ 检测一组	

序号	类别	类型	部位/对象	工程量	部位	检测项目	单位	暂定检测数量	单价(元)	合价(元)	检测频率	备注
12		室外雨水工程	(DN100+DN300) HDPE 双壁波纹管雨水管	2410 米	管底	轻型触探	孔	46	500	23000	基槽每 20 延米不少于 1 孔	902
13						压实度	点	3	150	450	1000 m ² 检测 3 点	检测 1 层
14					管腔	压实度	点	6	150	900	1000 m ² 检测 3 点	每侧检测 1 层
15					管顶以上 0.5m	压实度	点	6	150	900	1000 m ² 检测 3 点	检测 2 层
16					管顶 0.5m 以上	压实度	点	9	150	1350	1000 m ² 检测 3 点	检测 3 层
17					管道	闭水试验	米	903	15	13545	全检	
18					公用	击实	组	3	800	2400	同种材料 5000m ² 检测一组	
19					管底	轻型触探	孔	120	500	60000	基槽每 20 延米不少于 1 孔	120
20						压实度	点	9	150	1350	1000 m ² 检测 3 点	检测 1 层
21					管腔	压实度	点	36	150	5400	1000 m ² 检测 3 点	每侧检测 2 层
22					管顶以上 0.5m	压实度	点	18	150	2700	1000 m ² 检测 3 点	检测 2 层
23					管顶 0.5m 以上	压实度	点	36	150	5400	1000 m ² 检测 3 点	检测 4 层
24					管道	闭水试验	米	2410	15	36150	全检	

序号	类别	类型	部位/对象	工程量	部位	检测项目	单位	暂定检测数量	单价(元)	合价(元)	检测频率	备注
25		场区园林给排水工程	PE 给水管	7240 米	管道	水压试验	米	7240	25	181000	全检	
26		水泵井给水系统	PE 给水管	8 米	管道	水压试验	米	8	25	200	全检	
27			上面层沥青混凝土	19943.7 平方米	路面	厚度	点	60	500	30000	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
28						压实度	点	60	150	9000	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
29			下面层沥青混凝土	19943.7 平方米	路面	厚度	点	60	500	30000	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
30						压实度	点	60	150	9000	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
31						水稳料(最大干密度、最佳含水率)	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土样不少于 1 组, 同种材料 5000m ³ 检测一组	
32	广场及停车场工程	路面工程	水泥稳定级配碎石 (5%)	19943.7 平方米	水稳层	压实度	点	60	150	9000	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
33						七天无侧限抗压	组	10	500	5000	每 2000 m ³ 抽检 1 组(6 块)	
34			水泥稳定级配碎石 (4%)	19943.7 平方米	水稳层	水稳料(最大干密度、最佳含水率)	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土样不少于 1 组, 同种材料 5000m ³ 检测一组	
35						压实度	点	60	150	9000	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
36			回填方	9199m ³	路基	七天无侧限抗压	组	10	500	5000	每 2000 m ³ 抽检 1 组(6 块)	
37						压实度	点	90	150	13500	每层 1000 m ² 检测 3 点	

序号	类别	类型	部位/对象	工程量	部位	检测项目	单位	暂定 检测 数量	单价 (元)	合价 (元)	检测频率	备注
38						击实试验	组	2	800	1600	每种相同成分、相同颗粒组成的土 样不少于1组, 同种材料 5000m³检 测一组	
39						压实度	点	9	150	1350	每层 1000 m³检测 3 点	
40		清表及耕地填 前夯(压)实	回填方	880m³	预压地 基	击实试验	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土 样不少于1组, 同种材料 5000m³检 测一组	
41						压实度	点	9	150	1350	每层 1000 m³检测 3 点	
42		低填浅挖路基 处理工程	回填方	528.4m³	路基	击实试验	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土 样不少于1组, 同种材料 5000m³检 测一组	
43						压实度	点	27	150	4050	每层 1000 m³检测 3 点	
44		挖淤泥排水工 程	回填方	2586.7m³	排水工 程	击实试验	组	2	800	1600	每种相同成分、相同颗粒组成的土 样不少于1组, 同种材料 5000m³检 测一组	
45						压实度	点	18	150	2700	每层 1000 m³检测 3 点	
46		桥涵台后路基 处理工程	回填方	1124m³	路基	击实试验	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土 样不少于1组, 同种材料 5000m³检 测一组	
47						压实度	点	9	150	1350	每层 1000 m³检测 3 点	
48		路面工程	路床(槽)整形	2786 平方米	路床	击实试验	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土 样不少于1组, 同种材料 5000m³检 测一组	
49			上面层沥青混凝 土	2786 平方米	路面	厚度	点	9	500	4500	每层、每 1000 m³检测 3 点	
50						压实度	点	9	150	1350	每层、每 1000 m³检测 3 点	

序号	类别	类型	部位/对象	工程量	部位	检测项目	单位	暂定检测数量	单价(元)	合价(元)	检测频率	备注
51						弯沉	点	40	56	2240	每车道 20 米测一点	
52						平整度	点	40	30	1200	每车道 20 米测一点	
53						构造深度	点	4	50	200	每车道 200 米测一点	砂铺法
54						摩擦系数	点	4	120	480	每车道 200 米测一点	摆式法
55			下面层沥青混凝土	2786 平方米	路面	厚度	点	9	500	4500	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
56						压实度	点	9	150	1350	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
57						水稳料(最大干密度、最佳含水率)	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土样不少于 1 组, 同种材料 5000m ³ 检测一组	
58						压实度	点	9	150	1350	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	
59			水泥稳定级配碎石 (5%)	3000 平方米	水稳层	弯沉	点	40	56	2240	每车道 20 米测一点	
60						七天无侧限抗压	组	2	500	1000	每 2000 m ² 抽检 1 组(6 块)	
61						水稳料(最大干密度、最佳含水率)	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土样不少于 1 组, 同种材料 5000m ³ 检测一组	
62						压实度	点	9	150	1350	每层、每 1000 m ² 检测 3 点	

序 号	类 别	类 型	部 位/对 象	工 程 量	部 位	检 测 项 目	单 位	暂 定 检 测 数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	检 测 频 率	备 注
63						弯 沉	点	40	56	2240	每车道 20 米测一点	
64						七天无侧限抗压	组	2	500	1000	每 2000 m³抽检 1 组(6 块)	
65			立柱	29 个	标志	立柱竖直度	根	29	15	435	每根柱测 2 点	
66				34 块		标志板净空高度	块	34	15	510	每块板测 2 点	
67	道路交安设施	道路交安设施	志牌			反光膜等级逆反射系数	块	34	200	6800	每块板每种颜色测 3 点	
68						厚 度	处	12	20	240	每公里测 3 处，每处测 6 点	
69			标线	3600 米	标线	反光标线逆反射系数	处	12	200	2400	每公里测 3 处，每处测 9 点	
70					碎石	压 实 度	点	3	150	450	每层 1000 m³检测 3 点	
71	道路照明工程	道路照明工程	土石方工程	58.76m3			击 实 试 验	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土样不少于 1 组，同种材料 5000m³检测一组
72					土方	压 实 度	点	6	150	900	每层 1000 m³检测 3 点	
73				207.35m3			击 实 试 验	组	1	800	800	每种相同成分、相同颗粒组成的土样不少于 1 组，同种材料 5000m³检测一组
合 计										684380		

附件 4、主体结构检测清单

序号	分区	检测项目	部位	构件数量	检测类别	抽检数量(个)	检测单价(元/个)	小计	费用(元)	备注
1	旅游集散中心	混凝土强度检测(回弹法)	一至屋面层柱 C30	48	回弹	16	600	9600	27600	抽样数量按照 JGJ/T23-2011 回弹构件抽取数量表标准的要求。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的 30%且不宜少于 10 件。当检验批构件数量大于 30 个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量(本次参考 GB50344-2019 表 3.3.10 中 B 类样本最小容量)。
2			屋面梁 C30	98	回弹	30	600	18000		
3		混凝土钢筋保护层厚度检测	板非悬挑板	38	板	5	500	2500	21000	GB50204-2015 附录 E 中要求: 1、对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件。2、对悬挑梁,应抽取构件数量的 5%且不少于 10 个构件,当悬挑梁数少于 10 个时,应全数检验对悬挑板,应抽取构件数量的 10%且不少于 20 个,当悬挑板数量少于 20 个,应全数检验。
4			梁非悬挑梁	98	梁	11	500	5500		
5			板悬挑板	16	板	16	500	8000		
6			梁悬挑梁	16	梁	10	500	5000		
7		位置和尺寸偏差检测	楼板厚度	38	板	3	150	450	450	GB50204-2015 附录 F 要求: 梁、柱应抽取构件数量的 1%,且不少于 3 个构件;
8	换乘中心	混凝土强度检测(回弹法)	一至屋面层柱 C30	48	回弹	16	600	9600	27600	抽样数量按照 JGJ/T23-2011 回弹构件抽取数量表标准的要求。按批量进行检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同批构件总数的 30%且不宜少于 10 件。当检验批构件数量大于 30 个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量(本次参考 GB50344-2019 表 3.3.10 中 B 类样本最小容量)。
9			屋面梁 C30	98	回弹	30	600	18000		
10		混凝土钢筋保护层厚度检测	板非悬挑板	38	板	5	500	2500	21000	GB50204-2015 附录 E 中要求: 1、对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的 2%且不少于 5 个构件。2、对悬挑梁,应抽取构件数量的 5%且不少于 10 个构件,当悬挑梁数少于 10 个时,应全数检验对悬挑板,应抽取构件数量的 10%且不少于 20 个,当悬挑板数量少于 20 个,应全数检验。
11			梁非悬挑梁	98	梁	11	500	5500		
12			板悬挑板	16	板	16	500	8000		

序号	分区	检测项目	部位	构件数量	检测类别	抽检数量(个)	检测单价(元/个)	小计	费用(元)	备注
13			梁悬挑梁	16	梁	10	500	5000		
14		位置和尺寸偏差检测	楼板厚度	38	板	3	150	450	450	GB50204-2015 附录 F 要求: 梁、柱应抽取构件数量的 1%, 且不应少于 3 个构件;
15		混凝土强度检测(回弹法)	一至屋面层柱 C30	6	回弹	6	600	3600	7800	抽样数量按照 JGJ/T23-2011 回弹构件抽取数量表标准的要求。按批量进行检测时, 应随机抽取构件, 抽检数量不宜少于同批构件总数的 30% 且不宜少于 10 件。当检验批构件数量大于 30 个时, 抽样构件数量可适当调整, 并不得少于国家现行有关标准规定的最少抽样数量(本次参考 GB50344-2019 表 3.3.10 中 B 类样本最小容量)。
16			屋面梁 C30	7	回弹	7	600	4200		
17	垃圾站	混凝土钢筋保护层厚度检测	非悬挑板	2	板	2	500	1000	3500	GB50204-2015 附录 E 中要求: 1、对非悬挑梁板类构件, 应各抽取构件数量的 2% 且不少于 5 个构件。2、对悬挑梁, 应抽取构件数量的 5% 且不少于 10 个构件, 当悬挑梁数少于 10 个时, 应全数检验对悬挑板, 应抽取构件数量的 10% 且不少于 20 个, 当悬挑板数量少于 20 个, 应全数检验。
18			非悬挑梁	7	梁	5	500	2500		
19			板悬挑板	0	板	0	500	0		
20			梁悬挑梁	0	梁	0	500	0		
21		位置和尺寸偏差检测	楼板厚度	7	板	3	150	450	450	GB50204-2015 附录 F 要求: 梁、柱应抽取构件数量的 1%, 且不应少于 3 个构件;
合计									¥: 109850	

附件 5、消防检测清单

序号	检测类别	子项目	面积(m²)	检测项目	计量单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
1	消防检测	旅游集散中心	1676.50	建筑消防设施检测	m²	1676.50	1.5	2514.75	
2		换乘中心	1145.87	建筑消防设施检测	m²	1145.87	1.5	1718.81	
合计								4233.56	

附件 6、室内空气检测清单

序号	区域	楼层	房间总数（间）				合计
			S<50	50≤S<100	100≤S<500	500≤S<1000	
1	旅游集散中心	一层	25				
2		合计	25				25
3		检测数量（间）	3				3
4		测点设置（个/间）	1				
5		测点数量小计（个）	3				3
6		测点数量合计（个）	3				
7		单价（元）	3200				
8		合计（元）	9600				
序号	区域	楼层	房间总数（间）				合计
			S<50	50≤S<100	100≤S<500	500≤S<1000	
1	换乘中心	一层	22	1	1		
2		合计	22	1	1		24
3		检测数量（间）	1	1	1		3
4		测点设置（个/间）	1	2	3		
5		测点数量小计（个）	1	2	3		6
6		测点数量合计（个）	6				
7		单价（元）	3200				
8		合计（元）	19200				
总计		测点数量合计（个）	9				
		单价（元）	3200				
		合计（元）	28800				

附件二：中选通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介机构通知书

编号：MZ2608150465

广东粤检工程质量检测有限公司：

受平远县公路事务中心委托，平远火车站综合客运枢纽工程检测服务（采购项目编码：4414260072322772608061608），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介机构，服务金额确定为人民币玖拾万柒仟玖佰伍拾肆圆贰角玖分（¥907,954.29元），服务时限为：以合同签订为准。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与平远县公路事务中心接洽，在30个自然日内与平远县公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

梅州市公共资源交易中心

2026年08月15日