



检测合同

项目名称：佛山市南海区第四人民医院旧院区医疗用房改造项目
(二期) 施工工程质量检测 (第三方单位)

委托单位(甲方)：佛山市南海区第四人民医院

受托单位(乙方)：佛山市狮城建设工程质量检测有限公司

签订日期：2026 年 6 月 17 日



5、由于本项目建设资金的特殊性，在履约过程中须考虑财政支付流程的审批时间，支付的时间和手续需按照财政部门的划拨后办理，甲方的付款时间为向政府相关部门提出办理支付申请手续的时间（不含政府相关部门审核的时间），在规定时间内提出支付手续后即视为甲方是按期支付，乙方不得在任何时候以此为理由要求甲方承担违约责任。

6、支付方式及账户：

①支付方式：☐ 现金 ☒ 转账 ☐ 支票

②单价均含税（增值税），使用税率 6%。

③转账支付至乙方指定账户：

账户名：佛山市狮城建设工程质量检测有限公司

开户行：中国农业银行南海狮山支行

账 号：44526401040021177

地 址：佛山市南海区狮山红星大道俊景花园 H 区 B06 号铺

四、双方权利义务

（一）甲方

1、甲方应向乙方提供完善的工程资料、检测方案和检测要求，对取样和送检样品的代表性和真实性负责。甲方不得向乙方提出违反检测规定的要求，明示或暗示乙方出具虚假报告。

2、甲方应按检测有关标准要求和双方约定做好现场检测的准备工作。

3、甲方应当按合同约定及时支付相应检测费用。

4、甲方有权对乙方的违规检测行为进行监督和举报。

（二）乙方

1、乙方应具备工程检测有关资质和行业管理要求，严格按照现行有效的检测标准、规范和规程开展各项检测活动。

2、乙方出具检测结果必须真实准确；发现检测结果不合格时，应当及时通知甲方。

3、现场类检测项目，乙方应在双方商定的日期进场开展检测活动。

4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度，服从现场管理安排。如有必要，乙方安排车辆前往运送检测人员或检测仪器的应提前报备车牌号及司机身份信息、联系方式等信息。

5、乙方在检测完成后，按照国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关检测周期要求在完成检测后 7 个工作日之内出具检测成果报告一式 贰 份，按本合同的约定提交甲方，并对其检测结果和结论的真实性、正确性负法律责任。报告无法按期出具的需要提前 2 天向甲方释明原因，请求许可延期。



6、本协议一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：佛山市南海区第四人民医院



法定代表人 / 委托代理人：

联系电话：

乙方：（盖章）佛山市狮城建设工程质量检测有限公司



法定代表人 / 委托代理人：



联系电话：13928487895

附件 1：佛山市南海区第四人民医院旧院区医疗用房改造项目（二期）施工工程质量检测（第三方单位）合同清单

佛山市南海区第四人民医院旧院区医疗用房改造项目(二期)施工工程质量检测(第三方单位)合同清单

单位工程	分部工程	序号	材料名称	型号	检测频率	必检参数	计划检测数量	单位	金额	备注
装修工程	加固工程	1	结构加固修复用碳纤维片材	100	3000m ²	单位面积质量500、拉伸性能 1500、拉伸弹性模量 500、纤维复合材与基材正拉粘结性能 1000	1	3500	3500	全项目
		2		200			1	3500	3500	
		3	加固用胶粘剂			拉伸性能 800、弯曲性能 500、劈裂抗拉强度500、钢-钢拉伸抗剪强度 1000、钢对混凝土的正拉粘结强度1000	3	3800	11400	全项目
		4	钢结构防火涂料			容器中状态 100、干燥时间 200、粘结强度 500、初期干燥抗裂性250	1	1050	1050	全项目
		5	建筑用钢结构防腐涂料			容器中状态 100、施工性 100、涂膜外观 50、干燥时间 200、细度 100、耐水性 200、附着力250、耐弯曲性 200、耐冲击性 200	1	4100	4100	全项目
		6	后锚固件抗拔承载力(螺栓/植筋/锚栓等)			抗拔承载力	15	1000	15000	全项目 单次检测最低收费4000 元
	门窗工程	1	防火门	3.0m×3.0m以内		A1.5(甲级)、A1.0(乙级)耐火性能	1	14000	14000	全项目
		2	防火窗	3.0m×3.0m以内		A1.5(甲级)、A1.0(乙级)耐火性能	1	14000	14000	全项目
	楼地面	1	陶瓷砖			放射性	6	1200	7200	全项目
		2	同质聚氨酯卷材地板			燃烧性能	6	5800	34800	燃烧等级
		3	天然花岗石建筑板材		相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每1000m ² 应划分为一个检验批,不足1000m ² 也应划分为一个检验批 (GB 50210-2018 第5.6.3条)	弯曲强度(幕墙工程) (GB 50210: 11.1.3条) 放射性(室内) (GB 50210: 第11.1.3条) 体积密度 (GB/T 18601-2009 5.4 表9) 吸水率 (GB/T 18601-2009 5.4 表9) 破坏荷载	1	2300	2300	全项目
		4	陶瓷砖	600*600防滑砖、600*1200mm仿石防滑砖、300*600防滑砖、300*600仿石纹砖、600*600仿石纹砖、踢脚线	同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次	吸水率 (GB 50210: 第9.1.3条) 尺寸和表面质量 (GB/T 4100-2015 第5条) 破坏强度 (GB/T 4100-2015 第5条) 断裂模数 (GB/T 4100-2015 第5条) 放射性 (GB50209-2010) 6.2.6	5	2230	11150	全项目
	墙面	1	建筑用轻钢龙骨	墙体镀锌龙骨		外观质量100、尺寸100、双面镀锌层厚度100、涂镀层厚度100、涂层铅笔硬度100、墙体抗冲击试验300、墙体静载试验600	1	1400	1400	全项目
		2	腻子	建筑室内用腻子		在容器中状态 100、施工性 100、干燥时间 200、耐水性 200、标准状态粘结强度 500、浸水后粘结强度800、冻融循环后粘结强度500、打磨性250、初期干燥抗裂性	1	3400	3400	全项目
		3	水性内墙涂料	水性内墙涂料		容器中状态 100、施工性100、涂膜外观 50、耐水性 200、耐洗刷性 250、低温稳定性250、干燥时间200、对比率200、耐碱性200、甲醛500	1	2050	2050	全项目
		4	陶瓷砖胶粘剂			拉伸粘结强度 600、浸水后拉伸粘结强度 500、热老化后拉伸粘结强度700、冻融循环后拉伸粘结强度1000、晾置时间拉伸粘结强度600	1	3400	3400	全项目
		5	纤维水泥板			规格尺寸与形状偏差 200、密度/表观密度 300、导热系数 1000、含水率 200、吸水率 300、干缩率 1500、湿胀率 300、不透水性 400、抗折力/抗折强度 300、抗冲击强度/落球法抗冲击性 600、	1	5100-5800	10900	全项目(燃烧性能)
		6	不燃无机复合板			表观密度 300、干态抗弯强度 600、吸水饱和状态的抗弯强度 1200、	1	2100-5800	7900	全项目(燃烧性能)
		7	人造板及饰面人造板		当同一厂家、同一品种、同一规格产品使用面积大于500m ² 时需进行复验,组批按同一厂家、同一品种、同一规格每5000m ² 为一批,不足5000m ² 按一批计。(GB 50325-2020 P13 表C.1.0)	污染物释放量或含量(游离甲醛含量) (GB 50325 P5 第3.2.4条)	1	500	500	全项目
	天棚	1	铝合金型材	铝方管		拉伸性能 500、硬度 500、尺寸偏差(壁厚) 100、涂层厚度/膜厚 200	1	1300	1300	全项目
		2	龙骨	吊项镀锌龙骨		尺寸 100、双面镀锌量 200、龙骨静载试验 600、镀锌层厚度100、涂层铅笔硬度 100、外观质量100	1	1200	1200	全项目
		3	纸面石膏板			尺寸偏差 200、吸水率 300、表观密度 300、断裂荷载 300、抗冲击性 600、表面吸水率 200、甲醛500、燃烧性能	1	2500-4900	7400	全项目(燃烧性能)
		4	金属及金属复合材	以同一品种、同一规格、同一颜色的产品 3000m ² 为一批,不足 3000m ² 的按一批计算。		尺寸偏差 100、涂层厚度 200、附着力 300、耐冲击性 300		900	900	全项目

合同专用章

单位工程	分部工程	序号	材料名称	型号	检测频率	必检参数	计划检测数量	单位	金额	备注
	固定家具		平板状建筑材料及制品			燃烧性能	1	4900	4900	全项目
			人造板及饰面人造板		当同一厂家、同一品种、同一规格产品使用面积大于500m²时需进行复验，组批按同一厂家、同一	污染物释放量或含量（游离甲醛含量） (GB 50325 P5 第3.2.4条)	1	500	500	全项目
安装工程	安装工程	1	薄壁不锈钢环压式管			尺寸与偏差100、外观100、压扁试验500、	8	700	5600	
		2	柔性泡沫橡塑绝热制品 GB/T 17794			表观密度200、真空吸水率400、导热系数1000、燃烧性能4900、尺寸稳定性300、	1	1900*4900	6800	全项目（燃烧性能）
		3	钢管	同一炉号、同一牌号、同一规格、同一精度等级、同一焊接工艺、同一交货状态、同一热处理制度(如适用)和同一镀锌层重量等级		抗拉强度 500、弯曲试验或压扁试验 500	6	1000	6000	全项目
		4	平均照度检测		按同一功能区不少于2处。		18	800	14400	全项目
		5	系统功率密度检测		按同一功能区不少于2处。		18	800	14400	全项目
/	小计						/	/	214950	
/	综合报价（下浮20%）						/	/	171960.00	
其他工程			暂列金				1	41500	41500	
	合计人民币：贰拾壹万叁仟肆佰陆拾元整								213460.00	
最终按实际检测完成项目结算，本清单收费标准参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》执行。										

