工程技术服务合同

工程名称：吴川站站前广场配套改造工程

委托方（甲方）：吴川市公路事务中心

受托方（乙方）：广东建浩检测科技有限公司

签订地点：湛江市吴川市

合同编号：ZJ2511130805

广东建浩检测科技有限公司

甲方（委托方）：吴川市公路事务中心

乙方（受托方）：广东建浩检测科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。

第一条 工程概况

工程名称：吴川站站前广场配套改造工程

工程性质 公路☑市政☐房建/其他☐

建设单位：吴川市公路事务中心 /

第二条 检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括（以打“√”为准）：

☐工程材料检测 ☐主体结构工程检测

☑工程交工检测 ☐工程竣工检测☐其他：/

第三条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1、技术服务的目标：吴川站站前广场配套改造工程的交竣工及中间交工检测，并提供相应的检测报告。

2、技术服务的内容：甲方委托的检测内容，详见附件。

3、技术服务的方式：检测以外业工作为主，分析检测报告以内业工作为主。

第四条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1、技术服务地点 吴川市。

2、技术服务期限：自本合同签订之日起至工程交工验收止。

3、技术服务进度：根据甲方委托要求及相关技术规范。

4、技术服务质量要求：满足国家规范和行业技术规范要求。

第五条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1、提供技术资料：设计图纸及相关技术资料。

2、提供工作条件：委派代表配合乙方出面协调有关各方关系。为乙方工作人员提供必要的工作便利。

第六条 乙方向甲方交付相应的检测报告 肆 份。

第七条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1、依据广东省物价局《关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490号）规定、广东省网上中介服务超市中选中介服务机构通知书，本项目检测费用合计为人民币（大写）：壹万壹仟伍佰肆拾叁元整（¥11543.00元）；（详见附件1检测服务费用明细表）。

2、本项目交工检测服务费由吴川市财政局审批核拨，选取人与中选人签订本项目交工检测服务合同后，依据《吴川市人民政府关于进一步规范财政性建设资金管理的意见》吴府【2021】109号及吴川市财政局的相关规定要求：交工检测服务费不实行预付款制度。

乙方完成全部检测，并提交检测报告后，在财政资金到甲方账户后15个工作天内以转账方式一次性支付该项目检测服务费给乙方。

乙方应提供与甲方付款金额相符的合法发票，配合提供甲方申请付款所需的材料。乙方有义务按甲方要求提供相关付款申请的凭证，因乙方提供的资料不齐全或不及时导致付款延迟的，由乙方自行承担。

技术服务费结算方式：本项目的合同价作为最高检测费结算限价，若检测费结算价高于整体项目合同价，以本项目合同价作为结算价，若检测费结算价低于整体项目合同价，按实际检测费结算价为准。但当检测结果不符合标准规范要求时，需对不符合项目进行复检的，其复检费已包含在已签订合同的检测费用内。乙方不得以任何理由要求甲方增加检测费用。

第八条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：乙方提供给甲方的试验检测资料及

相关的技术经营资料。

2、涉密人员范围:甲、乙双方及相关的其他人员。

乙方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）:甲方提供给乙方的施工图纸及相关的技术经营资料。

2、涉密人员范围:甲、乙双方及相关的其他人员。

第九条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 10 个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

第十条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、乙方完成技术服务工作的形式：提交正式的检测报告文件。

2、技术服务工作成果的验收标准：按国家相关法规和行业有关规定及图纸设计的有关要求编制。

第十一条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。

第十二条 双方确定，在本合同有效期内，乙方指定 麦恩章 为乙方项目联系人,联系电话 15622228610 。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，变更方应承担相应的责任。

第十三条 双方确定，当发生不可抗力致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同。

第十四条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交吴川市仲裁委员会仲裁或向吴川市人民法院提起诉讼解决，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费、调查费、公证费、鉴定费、保全费、担保费等均由违

约方承担。

。

第十五条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

第十六条、收费依据及标准：参照粤价函【2012】1490 号文件，粤价函【2012】1490 号文件未涉及的检测参数检测费用参照粤建检协【2015】8 号文件，乙方应按国家现行的《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》的规定检测内容及频率和上级单位的要求进行试验检测。如有遗漏，乙方需要按甲方交工要求增加检测内容及频率，且不再另行支付费用。

第十七条 本合同一式 陆 份，甲方执 叁 份，乙方执叁 份，每份合同具有同等法律效力。

第十八条 本合同经双方签字盖章后生效，双方合同约定的合作事宜完成后终止。

附件：1、《吴川站站前广场配套改造工程检测项目清单》

以下无内容

甲　方：（盖章）吴川市公路事务中心

住　所：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

开户银行：_____

账　　号：_____

邮政编码：_____

单位电话：_____

统一社会信用代码：_____

联 系 人：_____

联系人电话：_____

乙　方：（盖章）_____

住　所：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

开户银行：_____

账　　号：_____

邮政编码：_____

单位电话：_____

统一社会信用代码：_____

联 系 人_____

联系人电话：_____

合同订立时间：2025 年 11 月 28 日

吴川站站前广场配套改造工程项目检测内容及检测清单（第三方交工检测）

序号	单位工程	分部工程类别	起讫桩号	实际里程（公里）	车道/数量	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价（元）	费用（元）	备注
1	路面工程（快速接客通道）	20cm 级配碎石基层	K0+000-k0+197	0.0715	2 车道	厚度	1 点/车道/公里	点	2	10	20	挖坑法
						压实度	1 点/车道/公里	点	2	100	200	
						平整度	1 点/车道/公里	处	2	15	30	三米直尺
		18cm 4%水泥稳定级配碎石底基层	K0+000-k0+197	0.0715	2 车道	厚度	1 点/车道/公里	点	2	200	400	钻芯法
						压实度	1 点/车道/公里	点	2	100	200	
						平整度	1 点/车道/公里	处	2	15	30	三米直尺
		18cm 5%水泥稳定级配碎石基层	K0+000-k0+197	0.0715	2 车道	厚度	1 点/车道/公里	点	2	200	400	钻芯法
						压实度	1 点/车道/公里	点	2	100	200	
						平整度	1 点/车道/公里	处	2	15	30	三米直尺
		5.5 cm 厚 AC-16 沥青混凝土下面层	K0+000-k0+197	0.0838	2 车道	厚度	1 点/车道/公里	点	2	400	800	钻芯法
						压实度	1 点/车道/公里	点	2	100	200	
						平整度	1 处/车道/公里	处	2	15	30	三米直尺
						渗水系数	1 处/车道/公里	点	6	80	480	每处 3 点

吴川站站前广场配套改造工程项目检测内容及检测清单（第三方交工检测）

序号	单位工程	分部工程类别	起讫桩号	实际里程(公里)	车道/数量	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价(元)	费用(元)	备注
1	路面工程(快速接客通道)	6 cm 厚 AC-16 沥青混凝土下面层	K0+000-k0+197	0.197	2 车道	厚度	1 点/车道/公里	点	2	400	800	钻芯法
						压实度	1 点/车道/公里	点	2	100	200	
						平整度	1 处/车道/公里	处	2	15	30	三米直尺
						渗水系数	1 处/车道/公里	点	6	80	480	每处 3 点
		4 cm 厚 AC-16 沥青混凝土上面层	K0+000-k0+197	0.197	2 车道	厚度	1 点/车道/公里	点	2	400	800	钻芯法
						压实度	1 点/车道/公里	点	2	100	200	
						平整度	1 处/车道/公里	处	2	15	30	三米直尺
						构造深度	1 处/车道/公里	点	6	30	180	每处 3 点
						渗水系数	1 处/车道/公里	点	6	80	480	每处 3 点
						摩擦系数	1 处/车道/公里	点	6	45	270	每处 3 点
						车辙	1 断面/车道/公里	断面	2	30	60	
						横坡	4 断面/公里	断面	2	10	20	
						外观	公里/车道	公里	1.182	140	165.48	

吴川站站前广场配套改造工程项目检测内容及检测清单（第三方交工检测）

序号	单位工程	分部工程类别	起讫桩号	实际里程（公里）	车道/数量	检测项目	检测频率	单位	检测数量	单价（元）	费用(元)	备注
2	交通安全设施	交通标志	K0+000-k0+197	0.197	11 处	立柱竖直度	抽验不少于 10%	根	2	15	30	
						标志板净空	抽验不少于 10%	块	2	15	30	
						标志板厚度	抽验不少于 10%	块	2	15	30	
						标志板逆反光系数	抽验不少于 10%	处	2	200	400	
		标线	K0+000-k0+197	0.197	/	逆反射系数	2 处/公里	处	2	200	400	
						标线厚度	2 处/公里	处	2	20	40	
		交通工程	K0+000-k0+197	0.197	/	外观	全线检查	公里	0.197	140	27.58	
3	一般检测用车						台班/天	台班	7	550	3850	
4	合计（元）										11543.06	
备注												

1、检测项目及频率（数量）按《公路工程竣（交）工验收办法与实施细则》（交公路发[2010]65 号）及《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）的有关规定要求。

2、本表计费参照广东省物价局《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试（检）验收费问题的复函》（粤价函[2012]1490 号文）。

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：ZJ2511130805

广东建浩检测科技有限公司：

受吴川市公路事务中心委托，吴川站站前广场配套改造工程（采购项目编码：4408834562372922511032420），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币壹万壹仟伍佰肆拾叁圆整（¥11,543.00元）。服务时限为：3个月。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与吴川市公路事务中心接洽，在15个工作日内与吴川市公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

湛江市公共资源交易中心

2025年11月13日

甲方提供的资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	备注
1	设计图纸	1	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			