

东海岸新城水环境监测咨询服务项目—— 排水管网检验检测服务合同



项目名称：东海岸新城水环境监测咨询服务项目

发包人：汕头华侨经济文化合作试验区公用事业服务中心

承包人：广东通达工程检测有限公司

签订地址：广东省汕头市

签订日期：

发包人（甲方）：汕头华侨经济文化合作试验区公用事业服务中心

承包人（乙方）：广东通达工程检测有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 东海岸新城水环境监测咨询服务项目——排水管网检验检测服务 有关事项协商一致，达成如下协议：

一、项目概况

项目名称：东海岸新城水环境监测咨询服务项目——排水管网检验检测服务

项目地点：汕头市

基本情况：根据项目业主要求，实施东海岸新城水环境监测咨询服务项目，对东海岸新城新津片区、新溪片区、塔岗围片区雨水管网及河涌水体开展监测工作，通过 QV 潜望镜、CCTV 设备检测，水质监测及技术咨询服务等，为东海岸新城水环境质量提升提供技术支撑。

二、项目服务内容

对东海岸新城新津片区、新溪片区、塔岗围片区雨水管网及河涌水体开展监测工作，通过 QV 潜望镜、CCTV 设备检测，水质监测及技术咨询服务；通过本次检测服务，发现 3 个片区存在的污水管网漏接、混接等问题，为下阶段施工整改提供坚实依据。项目内容及相关标准参见下表，具体工作量以实际发生为准：

序号	检测项目	工作内容	工程量	单位	单价 (元)	备注	收费依据
1	新津片区雨水管道 QV 潜望镜检测	人工开井后，预判是否存在问题，提供现场照片、管道检测视频，影像判读、完成评估等	34000	米	5.9986	具体以实际检测管道长度为准，提供相关照片、视频等佐证材料	广东省排水管道非开挖修复工程预算定额 2019 年版
2	新溪、塔岗围片区局部雨水管道 QV 潜望镜检测	选择需要重点筛查区域开展检测，包括：人工开井后，预判	16000	米	5.9986	具体以实际检测管道长度为准，提供相关照片、视频	广东省排水管道非开挖修复工程预算定额 2019 年版

		是否存在问题, 提供现场照片、管道检测视频, 影像判读、完成评估等				等佐证材料	
3	新津片区局部路段排水管道封堵、抽水、清淤	封堵、抽水、清淤	1000	米	95.3	具体以实际封堵、抽水、清淤管道长度为准, 并提供 CCTV 检测视频佐证材料	综合定额广东省排水管道非开挖修复工程预算定额 2019 年版
4	水质检测	雨水排口水质检测	80	次	405	实验室水质检测	广东省环境监测协会《关于发布广东省环境监测行业指导价的通知》粤环监协[2018]11号
		溯源阶段出水节点快速水质检测	300	次	24.3	现场快检	广东省环境监测协会《关于发布广东省环境监测行业指导价的通知》粤环监协[2018]11号
5	咨询服务	对存在问题出具技术咨询报告, 提出整改建议、对整改情况实施检测验收	1	项	38880	出具咨询报告(暂按投入 5 人, 工日 10 天, 每人每天 777.6 元计)	建设项目前期工作咨询收费暂行规定 1999 年版

技术要求：参照国家、省、市相关规范要求执行。

三、服务期限：

服务期限：签订合同后 1 年。

四、质量标准

质量标准：符合国家、行业现行规范、规程的质量标准。

五、合同价款、结算及支付方式

1、合同暂定价（人民币）： ¥490000 元 （大写）：肆拾玖万元整，
按实际服务量结算。

2、支付方式：

（1）本合同签订后 10 天内，发包人向承包人支付合同价的 30%作为预付款；

（2）“新津片区”完成排口溯源调查及水质甄别检测等相关成果完成后，
经发包人审核，支付至合同价的 50%。

（3）“新溪、塔岗围片区”完成排口溯源调查及水质甄别检测等相关成果
完成后，经发包人审核，支付至合同价的 70%。

（4）排口溯源调查、水质检测等服务工作全面完成，出具咨询报告且服务
期限达到一年，承包人可向发包人申请开展项目结算，结合实际完成工作量按实
结算，发包人核准后 15 天内支付完成剩余服务费用。

六、甲方责任与义务：

（1）负责施工现场及相关单位的协调，为乙方在施工现场提供必要的检测
工作条件。

（2）根据项目进度按时支付检测费用。

七、乙方责任与义务：

（1）严格执行有关规范、规程、规定，不得弄虚作假，检测资料齐全、准
确、真实，检测结论准确。

（2）根据工期的要求，乙方应该随时配合甲方开展合同范围内相关服务工
作；

（3）承担有关资料（包括技术信息和经营信息）保密义务，不得向第三人
扩散、转让甲方提供的技术资料和文件。

八、争议的解决

银行账户: 44226201040007611