

检测服务合同

项目名称：佛山市顺德区北滘镇合成西路（东兴苑至
细海河）建设工程--工程检测

甲方（委托方）：佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

乙方（受托方）：广东顺融检测科技股份有限公司

签订地点：佛山市顺德区北滘镇

签订日期：2016年9月2日



根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下检测服务有关事项协商一致，签订本合同。

一、项目概况

- 1.项目名称：佛山市顺德区北滘镇合成西路(东兴苑至细海河)建设工程
- 2.检测范围及内容：对项目地基基础、路基路面、排水工程、照明工程、交安设施等进行检验检测
- 3.检测依据及规范：现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地地方标准以及相应的规范、规程

二、合同价款

1.根据计费标准：《广东省房屋建筑和市政工程工程质量安全检测收费指导价》(2015)及《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试(检)验收费问题的复函》(粤价函[2012]1490号)，本项目检测费用暂定为：¥239413.2元(大写：人民币贰拾叁万玖仟肆佰壹拾叁元贰角)，计算方式如下：采用单价计算费用方式，根据预定的检测工作量和单价进行计算。

2.实际检测工程量发生变更的，应按变更后并经甲、乙双方书面确认的实际检测工作量据实进行结算。除按上述费用标准和实际工作量结算的费用外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

三、付款方式

1.乙方完成全部检测工作并提交完整检测成果后30个工作日内，甲方向乙方一次性支付检测费用。

2.甲方付款前，乙方应提供等额有效的合法发票、工作量清单、已出具的检测报告，否则甲方有权迟延履行支付义务。

3.乙方对政府部门付款的相关程序表示理解，因项目使用的是财政资金，甲方在规定的付款时间内向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的，即视为甲方已履行付款义务。若因审计流程或手续而造成项目支付进度合理延迟而导致逾期付款的，甲方不承担逾期付款违约责任。

四、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务

(1) 甲方有权依照合同约定对乙方履约行为实施监督，并对乙方提交的检测成果

予以验收。甲方有权要求乙方对不符合甲方或本合同要求的检测报告进行修改或重新检测，出具检测报告。

(2) 甲方应对乙方满足技术质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付检测费用。

(3) 甲方应向乙方提供的资料：无

(4) 甲方应为乙方现场检测提供必要的便利条件，协助与检测作业有关的外部关系协调，确保现场条件满足检测要求。

2.乙方的权利与义务

(1) 乙方应按照法律法规、相关技术标准规定和本合同约定以及甲方要求实施检测，按时按质按量提交检测成果文件，对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。

(2) 乙方应交付的检测成果文件：检验检测报告，交付时间：收到甲方提交的相关材料并通知入场检测后11日内。

(3) 乙方应接受甲方的监督和对成果文件的审查，如乙方提交的成果文件存在质量问题或不符合要求，乙方应在收到甲方通知之日起7日内进行修改完善并重新提交修改后的成果文件，相关费用由乙方承担。经过2次修改完善仍然不符合要求的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款10%的违约金。

(4) 乙方在检测过程中应采取有效的安全防护措施，避免对周围环境、检测对象以及原有房屋、道路、桥梁等建构筑物或地上附着物造成损坏。因检测活动导致的任何人身财产损失及法律责任由乙方自行承担。

(5) 乙方应对其工作人员的行为负责，做好工作人员施工安全、工资及福利保障，保证其工作人员遵守甲方的规章制度，承担有关资料保密义务。乙方工作人员因检测工作导致的任何人身财产损失及法律责任由乙方自行承担。

(6) 乙方对履行合同有关的全部资料及履行合同过程中知悉的甲方的全部信息负有保密义务，未经甲方书面同意不得向任何第三方提供、转让或泄露，未经甲方书面同意，乙方不得将其所提交的成果文件及其他资料用于本合同以外的其他用途，否则应对甲方损失承担全额赔偿责任。

(7) 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将项目检测工作转包或分包，否则甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。同时，乙方应对该第三方的行为承担连带责任。

五、知识产权

1.乙方保证提交的全部检测成果及资料具备完整知识产权或拥有合法知识产权，不存在任何侵权纠纷。对因乙方原因发生侵犯知识产权行为而引起的索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，甲方因此遭受损失的，乙方应承担全额经济赔偿责任。同时，甲方有权要求乙方全额退还已收取的全部检测费。

2.乙方提交的检测成果文件的知识产权归甲方所有。

六、违约责任

1.乙方因自身原因存在未按规定时间入场检测或者逾期交付检测成果、修改后检测成果等情形的，每逾期一日按合同价款的 0.5% 向甲方支付违约金，违约金可直接在合同款项中扣除，逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款 10% 的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

2.因检测成果文件的错误或瑕疵造成甲方损害的，乙方应免收检测费用并以合同金额为限承担由此产生的甲方损失。

3.乙方或乙方工作人员不具备相应检测所需资质的，甲方有权解除合同且无需向乙方支付任何费用，乙方应向甲方支付合同价款 10% 的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

4.乙方因自身原因要求终止或解除合同的，甲方无需向乙方支付任何费用且乙方应向甲方支付合同价款 10% 的违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，甲方仍有权向乙方追偿。

5.因乙方违约导致甲方因此主张权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、财产保全担保费、律师费等）均由乙方承担。

6.甲方逾期支付检测费用的，不计违约金，不计逾期利息。

7.因甲方原因或其他非乙方原因导致合同终止或解除的，如乙方尚未履行合同义务，甲方无需向乙方支付任何费用，如乙方已开始履行合同义务，甲方应根据乙方的实际工作量支付检测费用。

七、不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力事件发生后三日内向对方通报，在取得有关机构的不可抗力证明并经对方确认后，允许延期履行、变更或解除合同，并根据情



况部分或全部免除违约责任。

八、争议解决

本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，协商解决不成的，则任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

九、其他事项

1. 本合同未尽事宜，经甲乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同自甲乙双方法定代表人签字（或盖印章）且盖单位公章后生效。本合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

3. 其他： /
（以下无正文）

签署双方：

甲方（盖章）：

佛山市顺德区北滘镇城建和水利工程建设中心

法定代表人（签字）：

经办人（签字）：

陈锦屏 冯树松



乙方（盖章）：

广东顺融检测科技股份有限公司

法定代表人（签字）：

经办人（签字）：

公司地址：佛山市顺德区伦教街道三洲社区振通一路1号

开户银行：广东顺德农村商业银行股份有限公司

账号：13618800024129

税务号：91440606193850174R





附表一：

佛山市顺德区北滘镇合成西路（东兴苑至细海河）建设工程项目、数量及费用一览表

序号	路段	检测部位	检测项目	工程量	车道数	检测频率	检测依据	检测数量	单位	单价 (元)	费用 (元)	备注
1	道路工程	车行道	平板载荷 试验	2504	/	每 500m ² 不应少于 1 个点，且 不得少于 3 点；对于复杂场 地或重要建筑地基应增加抽 检数量。	《建筑地基基础 检测规范》DBJ/T 15-60-2019	6	点	7808	46848.0	地基承载力特征 值 120kPa
		人行道	平板载荷 试验	2533	/	每 500m ² 不应少于 1 个点，且 不得少于 3 点；对于复杂场 地或重要建筑地基应增加抽 检数量。	《建筑地基基础 检测规范》DBJ/T 15-60-2019	6	点	7808	46848.0	地基承载力特征 值 120kPa
		过渡段	单桩竖向 抗压试验	92	/	总桩数的 0.5%~1%，且不得 少于 3 根	《建筑地基基础 检测规范》DBJ/T 15-60-2019	3	根	7808	23424.0	单桩承载力特征 值 100kN
			平板载荷 试验			总桩数的 0.5%~1%，且不得 少于 3 点	《建筑地基基础 检测规范》DBJ/T 15-60-2010	3	点	7808	23424.0	复合地基承载力 特征值 120kPa
			钻芯法			抽检桩数不应小于总桩数的 0.5%，且不少于 3 根	《建筑地基基础 检测规范》DBJ/T 15-60-2019	48	米	280	13440.0	1、桩长 15 米， 钻至桩底打力层 以下 1 米，每根 桩共钻 16 米 2、钻芯法检测 3 根桩合计钻芯长 度 3*16=48 米
2	排水工	管沟基础	平板载荷 试验	/		总桩数的 0.5%~1%，且不得 少于 3 点	《建筑地基基础 检测规范》DBJ/T 15-60-2010	3	点	7808	23424.0	复合地基承载力 特征值 100kPa

道路工程



HA28090024

下面层	压实度	2603.1 m ²	双向四 车道	每 1000 m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	3	点	150.0	450.0	
	弯沉	173.54 m	双向四 车道	每车道、每 20m 一点	CJJ1-2008	36	点	56.0	2016.0	
	厚度	2603.1 m ²	双向四 车道	每 1000 m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	3	点	500.0	1500.0	
	压实度	2603.1 m ²	双向四 车道	每 1000 m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	3	点	150.0	450.0	
	弯沉	173.54 m	双向四 车道	每车道、每 20m 一点	CJJ1-2008	36	点	56.0	2016.0	
	构造深度	173.54 m	双向四 车道	1 处/200m 双车道	CJJ1-2008	6	点	50.0	300.0	每处 3 点, 单价 50/点, 即 150/ 处, 共两处
	平整度	173.54 m	双向四 车道	连续检测	CJJ1-2008	0.695	km/ 车道	100.0	69.5	收费标准参考粤 价函{2012}1490 号
	横向力系 数	173.54 m	双向四 车道	连续检测	CJJ1-2008	0.695	km/ 车道	800.0	556.0	(未含牵引洒水 车费用) 收费标 准参考粤价函 {2012}1490 号
	厚度	1041.2 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	2	点	500.0	1000.0	
	厚度	1041.2 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	2	点	500.0	1000.0	
	厚度	1041.2 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	2	点	500.0	1000.0	
	厚度	1041.2 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	2	点	500.0	1000.0	
	厚度	1041.2 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	2	点	500.0	1000.0	



HA26090024

4	排水工程	非机动车道 15cm 厚 C20 透 水混凝土基层	厚度	867.7 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	1	点	500.0 0	500.0	
		非机动车道 5cm 原色 10mm 粒径 C30 透水混凝土	厚度	867.7 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	1	点	500.0 0	500.0	
		非机动车道 4cm 绿色 4mm 粒径 C30 透水混凝土 面层	厚度	867.7 m ²	/	每 1000m ² 抽检 1 点	CJJ1-2008	1	点	500.0 0	500.0	
		雨水管道	压实度(管 道基础)	387m	/	两井之间或每 100m、每层抽 检 3 点	GB50268-2008	12	点	150.0	1800.0	
			压实度(管 侧)		/	两井之间或每 1000m ² 、每层 每侧抽检 3 点	GB50268-2008	36	点	150.0	5400.0	雨水管道总长 387m, 开挖回填 宽度两侧各按 2.0m 计算, 回填 面积 387x(2+2)=1548 m ² , 管侧暂按 3 层, 按实结算。
			压实度(管 顶以上 500mm 两 侧)		/	两井之间或每 1000m ² 、每层 每侧抽检 3 点	GB50268-2008	24	点	150.0	3600.0	雨水管道总长 387m, 开挖回填 宽度两侧各按 2.0m 计算, 回填 面积 387x(2+2)=1548 m ² , 管顶两侧按 2 层, 按实结算。
			压实度(管 顶以上 500mm 上		/	两井之间或每 1000m ² 、每层 抽检 3 点	GB50268-2008	12	点	150.0	1800.0	暂按 2 层, 按实 结算。



-10-



HA28090024

5	照明工程	路灯	CCTV	12套	/	全检	GB50268-2008	267	m	53.0	14151.0	
路灯			灯杆基础尺寸、灯杆垂直度、灯杆壁厚、灯杆高度、法兰和地脚几何尺寸、接地电阻	12套	/	交工质量检测不低于30%	JTG F80/1-2017	4	座	1450.0	5800.0	收费标准参考粤价函{2012}1490号
			机动车道照度及均匀度	5段	双向各2车道	参照 JTG 2182-2020《公路工程质量检验评定标准 第二册 机电工程》中 1.0.3 要求:检测单位交工质量检测不低于30%。测点数应不少于3个;当测点数少于3个时,应全部检查	JTG 2182-2020	5.0	段	1400.0	7000.0	路灯布置属左右幅对称布灯,可选取路段左右幅其中一幅机动车道为检测区域,因路段为双向各2车道,则每段检测区域按2车道合共20个测点计算,每测点价格为70元,则每段检测区域价格为1400元。收费标准参考粤价函{2012}1490号
			人行道照度及均匀度	5段	/		JTG 2182-2020	5.0	段	1400.0	7000.0	路灯布置属左右幅对称布灯,可选取路段左右幅其中一幅人行道及非机动车道为检测区域,每段



