



预算编制

诚信幼儿园二楼美术室改造工程

佛山市道闻工程咨询有限公司



建设工程(预算)确认书

建设单位:	佛山市禅城区诚信幼儿园		
项目名称:	诚信幼儿园二楼美术室改造工程		
预算金额(元):	169,935.82	大写:	壹拾陆万玖仟玖佰叁拾伍元捌角贰分
建设单位(签)章:	 佛山市禅城区诚信幼儿园		
经办人:	张洁		
	2025年11月18日		
编制单位:	佛山市道闻工程咨询有限公司		
(公章)			
编制人:	 吴永春 B21234400104 有效期至:2027年02月09日		
复核人:	 王澄清 B11224400029703 有效期至:2028年03月19日		
审批人:	 王明娟 B11224400017783 有效期至:2028年10月23日		
	2025年11月8日		

诚信幼儿园二楼美术室改造工程

编制说明

一、工程概况：

本项目为诚信幼儿园二楼美术室改造工程，包括的内容：美术室改造等，详细内容详见清单。

二、实施单位：

1、建设单位：佛山市禅城区诚信幼儿园；

三、计算依据：

1、工程量依据：经建设单位提供《诚信幼儿园二楼美术室改造工程》工程量清单。

2、本工程执行《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)、《广东省建设工程计价依据(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》，以及本地区工程计价的有关文件。

3、材料价格参考《佛山工程造价信息》2025年10月份综合价格，无综合价格的按现行市场价格取定；人工费调整系数按1.03计算；机械价格按《佛山工程造价信息》2025年10月份综合价格的水、电、汽油、柴油单价，以及人工费调整取定。

4、增值税按最新标准，费率为9%。

四、报告结果：

工程造价：169,935.82元。

诚信幼儿园二楼美术室改造工程

预算汇总表

单位：元

序号	项目名称	工程造价	备注
1	工程费用	165,935.82	
1.1	诚信幼儿园二楼美术室改造工程	165,935.82	
2	前期费用	4,000.00	
2.1	预算编制	2,000.00	
2.2	结算审核	2,000.00	
3	合 计	169,935.82	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：诚信幼儿园二楼美术室改 标段：诚信幼儿园二楼美术室改造工
造工程 程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
		单项工程					141237.35	
		诚信幼儿园二楼美术室改造工程					141237.35	
		整个项目					141237.35	
		空调专用线路					11001.72	
1	030412004001	配线	1.名称:线槽配线 2.配线形式:WDZ-BYJ-10mm ²	m	300	14.35	4305	
2	030412004002	配线	1.名称:线槽配线 2.配线形式:WDZ-BYJ-6mm ²	m	120	9.31	1117.2	
3	030412002001	线槽	1.名称:电线槽 2.材质:塑料 3.规格:59*39	m	60	21.87	1312.2	
4	030412002002	线槽	1.名称:电线槽 2.材质:镀锌 3.规格:60*40	m	100	33.92	3392	
5	030402011001	成套配电箱	1.名称:空调配电箱	台	1	797.88	797.88	
6	030413014001	插座	1.名称:空调插座	套	2	38.72	77.44	
		二楼美术室改造					120011.53	
7	011207003001	玻璃隔断	1.名称:铝合金玻璃间墙 2.材料品种规格:1.8厚铝合金型材框架,10厚钢化清玻璃	m ²	80.6	620	49972	
8	010807001001	铝合金推拉窗	1.名称:铝合金推拉窗 2.材料品种规格:1.4厚铝合金型材框架,8厚钢化清玻璃	m ²	7.04	620	4364.8	
本页小计								65338.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：诚信幼儿园二楼美术室改 标段：诚信幼儿园二楼美术室改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	010802001002	铝合金玻璃平开门	1. 名称：铝合金玻璃平开门 2. 规格：950*2100*2, 1400*2100 3. 其他：五金配件	m2	6.93	880	6098.4
10	010802001001	铝合金玻璃推拉门	1. 名称：铝合金玻璃推拉门 2. 规格：2400*2100 3. 其他：五金配件	m2	5.04	1350	6804
11	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 平级、造型边木枋打底 2. 基层材料种类、规格：9mm 阻燃板 3. 面层材料品种、规格：6mm 硅酸钙板 4. 成品腻子粉(一般型)Y型天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5. 面层材料品种、规格：天棚面油漆第一遍面两遍	m2	89.65	192.08	17219.97
12	011302004001	铝方通吊顶	1. 龙骨材料种类、规格：装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 以上 平面 2. 面层材料品种、规格：铝方通天花 50*60*0.6@60	m2	96.35	183.73	17702.39
本页小计							47824.76

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：诚信幼儿园二楼美术室改 标段：诚信幼儿园二楼美术室改造工
程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	011403001001	墙面乳胶漆	1. 成品腻子粉 (一般型) Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数 (遍): 2 2. 乳胶漆底油 一遍面油二遍 抹灰面 原墙柱面	m ²	54.51	37.52	2045.22
14	030402011002	成套配电箱	1. 名称: 配电箱	台	1	1187.92	1187.92
15	030412001001	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 塑料 3. 规格: PC20	m	80.4	11.69	939.88
16	030412004003	配线	1. 名称: 硬绝缘 导线管内穿线 2. 配线形 式: WDZ-BYJ- 2.5mm ²	m	350.7	4.54	1592.18
17	030412004004	配线	1. 名称: 硬绝缘 导线管内穿线 2. 配线形 式: WDZ-BYJ- 4mm ²	m	200	5.98	1196
18	040801029001	单联单控开关	1. 照明开关安 装 板式暗开关 (单控) 单联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	1	36.69	36.69
19	040801029002	双联双控开关	1. 照明开关安 装 板式暗开关 (双控) 双联 2. 接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	3	47.78	143.34
20	030413014002	插座	1. 名称: 二三 插座	套	10	38.72	387.2
本页小计							7528.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：诚信幼儿园二楼美术室改 标段：诚信幼儿园二楼美术室改造工
造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
21	030413003001	荧光灯	1. 名称：LED条型灯 2. 规格：60*1200, 28W, 色温6000K	套	13	172.14	2237.82
22	011505001001	大理石洗手槽	1. 名称：大理石洗手槽 2. 规格：2500*550*350	套	1	6215.47	6215.47
23	031003014001	给、排水附件	1. 名称：不锈钢水龙头	个	5	131.99	659.95
24	031001008001	PPR给水管DN25	1. 给排水管道室内塑料给水管(热熔连接)公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	40	29.04	1161.6
25	031001008002	PVC排水管DN75	1. 给排水管道室内塑料排水管(粘接)公称外径(mm以内) 75	m	1	46.7	46.7
		四楼储物房					4343.04
26	011207003002	硅酸钙板间墙	1. 轻钢龙骨硅酸钙板隔墙(包龙骨) 双面 2. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 3. 乳胶漆底油二遍面油二遍 硅酸钙板面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):1	m ²	1	222.12	222.12
27	010801002001	木质门带套	1. 名称：实木门带门套	m ²	1.89	800	1512
本页小计							12055.66

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：诚信幼儿园二楼美术室改 标段：诚信幼儿园二楼美术室改造工
造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	040801029003	单联单控开关	1. 照明开关安装 板式暗开关 (单控) 单联 2. 接线盒安装 开关(插座) 盒 暗装	个	1	36.69	36.69	
29	030413003002	荧光灯	1. 名称: LED光管	套	13	120.21	1562.73	
30	030412002003	线槽	1. 名称: 电线槽 2. 材质: 塑料 3. 规格: 39*19	m	30	18.45	553.5	
31	030412004005	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 配线形式: WDJ-BYJ-2.5mm ²	m	100	4.56	456	
		护墙板					5881.06	
32	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 龙骨: 阻燃木方龙骨 2. 面层: 14mm厚饰面护墙板	m ²	20.2	209.2	4225.84	
33	011203003001	块料墙、柱面	1. 安装方式: 瓷砖胶粘贴 2. 面层: 300*600mm 白色瓷砖 3. 位置: 洗手槽背面墙身	m ²	5	126.88	634.4	
34	011203003002	原墙裙拆除	1. 原墙裙拆除 2. 拆除废料外运, 运距综合考虑	m ²	25.2	26.62	670.82	
35	010401002001	砌砖封水管	1. 砌砖封水管	项	1	350	350	
本页小计							8489.98	
合计							141237.35	

