

合同编号：2026Y-FYJC-HT045

对比检测、平行检测 委托检测合同书

项目名称：吴川市小东江石碧堤段达标加固工程

工 程 地 点：湛江市吴川市

委托方（甲方）：吴川市水利工程建设管理中心

服务方（乙方）：广东丰源建设工程检测有限公司

签订地点：湛江 市 吴川 （市）

签订日期：2026 年 7 月 27 日

根据广东省网上中介服务超市程序中选结果，甲方委托乙方承担 1.1：吴川市小东江石碧堤段达标加固工程的质量检测及现场试验项目的检测工作。根据《中华人民共和国民法典》第三编合同及国家有关法规规定，为明确双方的权利和义务，保证该检测工作的质量、工期，双方在平等互利、协商一致的原则下，达成以下协议，共同遵守。

第一条 工作内容及技术要求

1.1、项目名称：吴川市小东江石碧堤段达标加固工程

1.2、委托方：吴川市水利工程建设管理中心

1.3、监理方：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

1.4、服务方：广东丰源建设工程检测有限公司

1.5、工程建设地点：湛江市吴川市

1.6、工程工期：_/_

1.7、本次检测主要对工程的原材料、中间产品、土工等进行检测工作。并将结果与规定的要求进行比较确定质量是否合格，并为工程质量监督、质量检查和质量评定、验收提供有效依据。

1.8、检测数量及内容根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及相关规程规范的要求编制。

第二条 检测工作及成果提交履行期限

2.1、服务期间由甲方提前 1 至 3 天通知乙方，乙方必须在商定的检测日期内 24 小时到达施工现场。如遇不可抗力因素（如暴雨、台风、地震等），则检测工期顺延。

2.2、现场检测完成后，乙方在5个工作日内向甲方提交检测初步结果，10个工作日内向甲方提交正式检测报告一式叁份。

2.3、在检测期间乙方应配合相关主管和质量监督部门完成相关检测手续和备案手续。

第三条 合同价格和支付

3.1、合同价格

吴川市小东江石碧堤段达标加固工程业主对比检测、监理平行检测的检测费按初步设计批复概算中的检测费 217900.00 元下浮 20%为人民币大写：壹拾柒万肆仟叁佰贰拾元整（¥174320.00 元）。最终的检测费用按完成的工作量进行结算，但不能超合同价，算单价详见附件《检测项目收费一览表》。

3.2、检测费用的支付和时间

3.2.1 首期支付

工程进度达到 30%，乙方完成相应检测工作并提供相应的检测报告，甲方向乙方支付检测费首度款（按总价 30%）为伍万贰仟贰佰玖拾陆元整（¥52296.00 元）；

3.2.2 二期支付

工程进度达到 60%，乙方完成相应检测工作并提供相应的检测报告，甲方向乙方支付检测费进度款（按总价 30%）为伍万贰仟贰佰玖拾陆元整（¥52296.00 元）；

3.2.3 三期支付

工程进度达到 80%，乙方完成相应检测工作并提供相应的检测报告，甲方向乙方支付检测费进度款（按总价 20%）为叁万肆仟捌佰陆拾肆元整（¥34864.00 元）；

3.2.4 最终支付

待本工程完工验收，乙方完成检测工作并提交报告后 30 天内支付剩下的检测费用。

3.2.4 一次性支付

乙方可按分期支付方式分次申请检测费，也可按全部检测工作完成并提交报告，待工程完工验收后申请一次性支付全部检测费。（由于委托人使用财政资金支付，委托人在收到乙方的费用支付申请后，委托人向财政部门申请办理资金拨付即视为完成支付（具体支付时间以财政局支付时间为准）。甲方不对财政的付款时间作具体规定，不承担逾期付款责任。乙方不得以支付时间作为甲方违约的依据。乙方不得以报酬未支付为由拒绝履行

合同。

第四条 甲、乙方责任

1、甲方应向乙方提供检测使用的必要资料且必要时现场安排 1-2 名人员协助。

2、甲方应确保该项目满足进行检测的必备条件。

3、乙方应在合同约定的时限内完成检测工作，由于乙方自身原因，延误了按本合同约定的检测交付时间，每延误一天，应减收该工程应收检测费的百分之二。因甲方的原因造成的时间延误，乙方不承担任何责任。

4、乙方严格按国家、省有关规范技术要求，保质、保量、精心检测，为甲方把握好质量关，消除安全隐患。若因乙方原因导致工程出现质量、安全等问题，乙方需承担全部经济赔偿责任及相应法律责任。

5、乙方应以现行法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文为依据。

6、乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术资料。

第五条 违约责任

5.1、合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方中途要求单方解除合同时，不退还甲方已付的费用。

5.2、甲方在施工过程当中未能根据进度及时通知乙方并提供检测委托单，造成检测样品无法正常检验的，由甲方自行负责；造成工程项目检测工作无法正常进行的，乙方有权单方解除合同，不退还甲方已付的费用；需以电话、文字或书面文件告知甲方和乙方。

5.3、在合同履行过程中出现分歧，双方应遵循平等互利和诚信原则，通过友好协商解决。若协商不成，则任何一方可直接提出仲裁或诉讼。

第六条 其他

6.1、为确保检测结果的公正性，任何一方不得干预检测结果。

6.2、甲、乙方的设备、人员等的安全和保险责任分别按合同文件执行。

6.3、本合同自签字盖章之日起生效，至完成履行合同义务、权利后失效。

6.4、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

第七条 甲、乙双方协商同意增补条款

7.1、 _____/_____

7.2、 _____/_____

甲方：（盖章）吴川市水利工程建设管理中心



法定代表人：_____

或授权代理人：_____

地址：吴川市海滨街道海滨一路水务局3楼



乙方：（盖章）广东丰源建设工程检测有限公司



法定代表人：_____

或授权代理人：_____

地址：河源市源西下岭山地段万绿大
北边（北栋）



统一社会信用代码：124408834562383322

开户银行：广发银行股份有限公司河源分行

账号：125010516010007972

中选通知书

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：ZJ2607250349

广东丰源建设工程检测有限公司：

受吴川市水利工程建设管理中心委托，吴川市小东江石碧堤段达标加固工程（采购项目编码：4408834562383322607140273），通过广东省网上中介服务超市方案择优选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为（20%下浮率）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与吴川市水利工程建设管理中心接洽，在30个自然日内与吴川市水利工程建设管理中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

湛江市公共资源交易中心

2026年07月25日

附件：检测项目收费一览表。

广东丰源建设工程检测有限公司检测项目收费一览表

序号	检测项目	单位	检测内容	单价（元）	合计（元）	技术工作费系数	综合单价（元）	依据文件
1	水泥	组	凝结时间	100/项	1200	—	1200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.1
			标准稠度用水量	100/项				
			安定性（沸煮法）	100/项				
			安定性（雷氏法）	150/项				
			胶砂强度	400/项				
			细度（筛余法）	150/项				
			胶砂流动度	200/项				
			密度	150/项	150	—	150	
			比表面积	200/项	200	—	200	
			快速测定	90/项	90	—	90	
2	砂 (细骨料)	组	筛分析（颗粒级配）	200/项	1300	—	1300	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.4
			密度/表观(相对)密度	100/项				
			堆积密度	100/项				
			紧密密度	100/项				
			空隙率	100/项				
			含水率	100/项				
			含泥量	150/项				
			氯离子含量	300/项				
			泥块含量	150/项				
			云母含量	200/项	200	—	200	
			饱和面干吸水率	100/项	100	—	100	
3	碎石 (粗骨料)	组	筛分析（颗粒级配）	200/项	1050	—	1050	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.5
			密度/表观(相对)密度	100/项				
			堆积密度	100/项				
			紧密密度	100/项				
			空隙率	100/项				
			含水率	100/项				
			含泥量	150/项				
			针片状颗粒含量	200/项				
			泥块含量	150/项	150	—	150	
			软弱颗粒	300/项	300	—	300	
			压碎指标	150/项	150	—	150	
			饱和面干吸水率	100/项	100	—	100	

4	钢筋原材	组	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲	150/组	380	—	380	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.16
			重量偏差	50/组				
			强屈比/超强比	50/组				
			最大力下总伸长率	50/组				
			反向（反复）弯曲	80/组				
			混凝土保护层厚度检测	300/组	300	—	300	
			混凝土钢筋位置检测	300/组	300	—	300	
5	钢筋焊接接头	组	抗拉强度	100/组	180	—	180	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.17
			弯曲	80/组				
6	回填砂相对密度	组	含泥量	150/项	150	—	550	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.4
			比重	100/项	400	—		
			颗粒分析	200/项				
			砂的相对密度	100/项				
7	土粒比重试验	组	土粒比重	100/项	100	—	115	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.20
			扰动取土	15/组	15			
8	土工颗粒分析	组	筛析法（砂、砾）	200/组	200		200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.20
			筛析法（含粘性土）					
			筛析法（碎石类土）					
			密度计法					
9	界限含水率	组	液限（圆锥仪法）	200/组	200	—	200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.20
			塑限					
10	击实	组	击实（轻型） （最大干密度、最优含水率、）	950/组	950	—	950	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一

			击实（重型） （最大干密度、最 优含水率、）	1300/组	1300	—	1300	批》附表序号 1.20
11	岩石	组	岩样加工	500/组（六块）	500	—	500	《广东省房屋建筑和 市政工程质量安全检 查收费指导价（第一 批）附表序号 10.12
			抗压强度（天然）	400/组（六块）	400	—	400	
			抗压强度（饱和）	500/组（六块）	500	—	500	
			块体密度	100/组（六块）	100	—	100	
			含水率	200/组	200	—	200	
			单轴压缩变形（天 然）	500/组	500	—	500	
			单轴压缩变形（饱 和）	500/组	500	—	500	
12	土样渗透 试验	组	渗透系数	400/组	400	—	400	《广东省房屋建筑和 市政工程质量安全检 查收费指导价（第一 批）附表序号 1.20
			渗透临界坡降	2000/组	2000	—	2000	
13	压缩	组	快速法	300	300	—	300	《广东省房屋建筑和 市政工程质量安全检 查收费指导价（第一 批）附表序号 1.20
			慢速法	900	900		900	
14	直接剪切	组	快剪	400	400	—	400	《广东省房屋建筑和 市政工程质量安全检 查收费指导价（第一 批）附表序号 1.20
			固结快剪	550	550		550	
			固结慢剪	800	800		800	
15	砼试件	组	抗压强度	60/组	60	—	60	《广东省房屋建筑和 市政工程质量安全检 查收费指导价（第一 批）附表序号 4.8
			抗折强度	300/组	300	—	300	
			劈裂抗拉强度	300/组	300	—	300	
			渗透试验 （每增加一个等 级加收 100）	S6	500	—	500	
				S8	700	—	700	
16	砂浆试件	组	抗压强度	50/组（3 块）	50	—	50	《广东省房屋建筑和 市政工程质量安全检 查收费指导价（第一 批）附表序号 4.9

17	回填土 (现场)	组	压实度(环刀法)	240	240	—	240	《粤价函[2004]428号》附表序号 61-1
18	回填砂/石屑(现场)	组	相对密度(灌砂法\灌水法)	300	300	—	300	《粤价函[2004]428号》附表序号 61-2
19	砼抽芯	组	抗压强度	1500/组(3块)	1500	—	1650	《粤价函[2004]428号》附表 43-1、44-1
			切割加工强度	150/组(3块)	150			
			混凝土厚度	100/组(3块)	100	—	100	
20	砼回弹测区	构件	砼强度	60/测区(10个)	600	—	700	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价(第一批)》附表序号 2.4
		构件	碳化深度	100/个	100	—		《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价(第一批)》附表序号 2.2
21	土工合成材料	组	单位面积质量/单位面积质量偏差	100/组	1800	—	1800	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价(第一批)》附表序号 10.18
			厚度	100/组				
			撕裂强度	400/组				
			CBR 顶破强力 / CBR 顶破强度	500/组				
			拉伸强度	400/组				
			断裂伸长率	300/组				
			刺破强度	400/组	400		400	
22	桩基低应变法检测	根	判定桩身完整性	300(管桩)	300	—	300	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价(第一批)》附表序号 1.11
				500(灌注桩)	500	—	500	
23	砖	组	抗折强度	300/项	1300	—	1300	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价(第一批)》附表序号 4.26
			抗压强度	300/项				
			尺寸	200/项				
			外观质量	200/项				
			吸水率	300/项				
24	钻孔抽芯法检测桩及地下连续墙	孔·M	桩身质量孔径: 91mm	350/米	350	—	350	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价(第一批)》附表序号 1.13
			桩身质量孔径: 101mm	400/米	400	—	400	

			桩身质量孔径: 130mm	500/米	500	—	500	
25	钻芯法 (复合地基)	孔 • M	砼强度	280 /米	280	—	280	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.14
26	砼芯样 强度试样	组	切割加工强度	150/组 (3 块)	150	—	174	《粤价函[2004]428号》序号 44-1
			抗压强度	24/组 (3 块)	24	—		《粤价函[2004]428号》附表序号 1
27	砼配合比 设计	组	混凝土配合比设计 (C15-C40)	1000/个 (做 7 天强度加收 200/个)	1000/ 1200	—	1000/ 1200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.8
			压力泌水率	400/组	400	—	400	
			含气量	500/组	500	—	500	
			稠度	200/组	200	—	200	
28	外加剂	项	减水率	200/项	200	—	200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.11
			含气量	500/项	500	—	500	
			固体含量 (含固量)	200/项	200	—	200	
			PH 值	100/项	100	—	100	
			细度	150/项	150	—	150	
			抗压强度比	800/项	800	—	800	
			凝结时间差	500/项	500	—	500	
29	桩基抗压 静载试验	根	单桩竖向抗压极限承载力	单价由以下两部分组成: (1) 实物工作费: ①Q≤500kN 时, 6400 元; ②Q≤1000kN 时, 10000 元; ③Q≤3000kN 时, 15000 元; ④Q≤5000kN 时, 25000 元; ⑤Q≤10000kN 时, 40000 元; ⑥Q≤15000kN 时, 55000 元; ⑦Q≤20000kN 时, 70000 元; ⑧Q>20000kN 时, 每增加 5000kN, 按前一档收费基价乘以附加调整系数 1.25。 (2) 技术工作收费: 实物工作收费的 22%。		22%		《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.1
			荷体吊装运输费	按元/吨计算	—	—	—	按点实际配重计算

30	复合地基 平板载荷 试验	点	确定地基土承载力	单价由以下两部分组成：（1）实物工作费： ① $Q \leq 500kN$ 时，6400 元； ② $Q \leq 1000kN$ 时，10000 元； ③ $Q \leq 3000kN$ 时，15000 元； ④ $Q \leq 5000kN$ 时，25000 元； ⑤ $Q \leq 10000kN$ 时，40000 元； ⑥ $Q \leq 15000kN$ 时，55000 元； ⑦ $Q \leq 20000kN$ 时，70000 元； ⑧ $Q > 20000kN$ 时，每增加 5000kN，按前一档收费基价乘以附加调整系数 1.25。 （2）技术工作收费：实物工作收费的 22%。		22%		《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.3
			荷体吊装运输费	按元/吨计算	—	—	—	按点实际配重计算
31	砂浆 贯入法检测	构件	砂浆强度	500/个	500	—	500	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 2.6
32	砂浆 配合比设计	组	砂浆配合比设计	600/个 (做 7 天强度加收 100/个)	600/700	—	600/700	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.9
			密度	200/组	200	—	200	
			稠度	200/组	200	—	200	
			含气量	400/组	400	—	400	
33	标准贯入 试验	点	测试深度 (m)	II	—	—	—	《工程勘测设计收费标准（2002 年修订本）表 3.3-4 序号 1 (P12)
			$D \leq 20$	108/测区 (10 个)	1080	80%	2041	
			$20 < D \leq 50$	162/测区 (10 个)	1620	80%	3062	
			$D > 50$	194/测区 (10 个)	1940	80%	3667	
34	圆锥动力 触探试验	米	轻型	200	10	—	2000	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 1.18
			重型	350	10	—	3500	
35	石笼网	项	网孔尺寸	100	100	—	100	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.29
			抗拉强度	500	500	—	500	
			表面质量	100	100	—	100	
			丝径	200	200	—	200	
			附着力	300	300	—	300	
			膜厚、涂层厚度	200	200	—	200	
		小时	盐水喷雾试验	20	20	—	20	
36	化学管材、 复合管材、 管件	项	外观	50	50	—	50	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.43、4.44
			尺寸	100	100	—	100	
			拉伸(屈服)强度、 断裂伸长率	400	400	—	400	

			维卡软化温度	250	250	—	250	
			扁平试验/压扁试验	300	300	—	300	
			落锤冲击试验	300	300	—	300	
			纵向回缩率	200	200	—	200	
			环刚度	(1) DN≤800mm 时, 600 元; (2) 800<DN≤1500mm 时, 800 元; (3) 1500<DN≤2500mm 时, 1000 元; (4) 2500<DN≤3150mm 时, 1300 元。		—		
			环柔性	400	400	—	400	
			烘箱试验	200	200	—	200	
			静液压试验	(1) 20℃, 100 小时, 1575 元; (2) 20℃, 1 小时, 375 元; (3) 80℃, 165 小时, 3500 元		—		
37	钢管及管件	项	外观	100	100	—	100	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.25
			尺寸	100	100	—	100	
			屈服强度、抗拉强度、断后伸长率	500	500	—	500	
			弯曲/压扁性能	500	500	—	500	
38	球墨铸铁管及管件	项	拉伸强度、断后伸长率	150	150	—	150	
			加工费	400	400	—	400	
39	钢结构焊缝质量	米	超声波	150	150	—	150	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 2.17
		米	磁粉	150	150	—	150	
		片	射线探伤	200	200	—	200	
		构件	涂层厚度	250	250	—	250	
40	管道（渠箱）病害检测	米	CCTV	68	68	—	68	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 8.2
			管道水压试验	25	25	—	25	
			管道闭水试验	15	15	—	15	
41	沥青	项	针入度	200	200	—	200	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 10.9
			延度	200	200	—	200	
			软化点	150	150	—	150	
			脆点	300	300	—	300	
			密度	180	180	—	180	
			相对密度	180	180	—	180	
42	橡胶密封圈	项	拉伸强度、拉断伸长率	400	400	—	400	《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检查收费指导价（第一批）附表序号 4.41

43	止水带	项	压缩永久变形	300	300	—	300	
			拉伸强度、断裂伸长率	400	400	—	400	
			外观质量	100	100	—	100	
			撕裂强度	300	300	—	300	
			硬度	200	200	—	200	
			厚度	100	100	—	100	
			尺寸公差	100	100	—	100	
44	遇水膨胀橡胶	项	低温弯折	300	300	—	300	
			低温试验	300	300	—	300	
			体积膨胀率	300	300	—	300	
			体积膨胀率(反复浸水试验)	500	500	—	500	
			拉伸强度、拉断伸长率	400	400	—	400	
			拉伸强度、拉断伸长率(反复浸水试验)	600	600	—	600	
			硬度	200	200	—	200	
			高温流淌性	300	300	—	300	
45	注水试验	段次	渗透系数	409	509	—	509	《工程勘测设计收费标准（2002年修订本）10号表3.3-4-（12）
		段次	检测封管	100				
		米	检测钻孔	280	280	—	280	粤价函[2008]77号50-1
46	取样费	次	车辆、人员补助	500/次	500	—	500	《工程勘测设计收费标准（2002年修订本）1.0.13（P3）
说明：主体协调费：根据《工程勘测设计收费标准（2002年修订本）总则1.0.11规定，建设项目工程勘察由两个或者两个以上勘察人承担的，其中对建设项目工程勘察合理性和整体性负责的勘察人，按照该建设项目工程勘察收费基准价的5%加收主体勘察协调费。								

