

合同编号:

金港路支二路工程

交工检测合同

项目名称: 金港路支二路工程

项目地点: 佛山市三水区

委托方(甲方): 佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

服务方(乙方): 佛山市市政工程质量检测有限公司

签订地点: 广东 省 佛山 市 三水 区

签订日期: 2015 年 12 月 15 日

委托单位：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司（以下称甲方）

受托单位：佛山市市政工程质量检测有限公司（以下称乙方）

按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等互利、协商一致达成协议，具体如下：

一、工程概况

1、工程名称：金港路支二路工程。

2、工程概况：项目东起金港路，西接堤围道路。路线全长约 526m，设计速度为 30km/h, 等级为城市支路；其中 K0+015 K0+392 段红线宽 18m、双向 2 车道；K0+392~K0+541 段红线宽 6m、单车道，用于东往西方向通行。

主要建设内容包括：道路工程、交通工程排水工程、照明工程、绿化工程等。

二、服务内容及要求

1、检测内容：本次的工程检测内容包含（但不限于）：现场实体抽检和工程完成并出具工程检测报告，所有检测工作均需执行相关的规范要求。

2、检测数量：见附件清单，以实际检测数量为准。

3、乙方在检测工作完成后 24 小时内向甲方提交检测初步结果，视乎工作量的多少，3~5 个工作日内向甲方提交正式检测报告一式 2 份，费用结算时另提交包含所有检测内容的正式检测报告各 1 份。

4、服务期限（工期）：合同签订至本项目交工验收止。

三、合同收费标准

双方约定按照下列方式进行试验检测技术服务。

按照广东省物价局《省物价局关于交通建设工程现场检测和工程材料试验（检）验收费问题的复函》（粤价函〔2012〕1490 号）文件规定单价计费，如没有覆盖的检测项目可参照乙方的收费文件和《关于印发《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》。检测费（其中 CCTV 检测项按市场价 16 元/m、人工工日单价 135 元/人. 日计，其余检测项按标准计费下浮

40%)详见附件清单,估算检测费为¥175807.40元,根据乙方的报价,本项目检测费合同价为¥99466.04元,最终以实际发生的工程量结算。

检测费为:人民币玖万玖仟肆佰陆拾陆元肆分(¥99466.04)。

四、双方的权利和义务

1. 甲方责任

1.1 提供有关工程检测部位平面图、剖面图,检测点位置及与检测相关的设计参数等资料。

1.2 负责协调与第三方的关系,及时解决检测作业与第三方产生的矛盾。

1.3 甲方指定专人见证现场检测工作,若经乙方提前书面通知,甲方明确表示不到场,则视为对乙方检测工作的认可。

1.4 按合同规定日期支付检测结算费用。

2. 乙方责任

2.1 严格按照合同规定及有关标准、技术要求进行检测作业。

2.2 乙方应按照国家技术规范、标准、规程及本合同的有关要按时提交检测报告,并对检测报告内容及检测结果的公正性、可靠性、真实性、正确性负责。

2.3 乙方及乙方人员须具有履行本合同所需的资质,乙方派出具备相应检测能力的有关技术人员,对现场检测工作负责。

2.4 负责检测报告的编写及装订工作。

2.5 对检测报告负有法律责任。

2.6 乙方及时将检测需做的准备工作提前通知甲方,以便甲方做好准备。

2.7 在检测过程中,发现初步结果异常时,乙方应及时告知甲方及监理单位,并根据结果异常的程度同时向建设工程监督部门报告。

2.8 乙方应遵守安全规范,自行为其人员、设备购买相应保险,为乙方人员提供足够的劳动防护。乙方检测过程中发生任何安全事故,或造成人员伤亡、检测设备损坏、经济损失时,由乙方承担全部责任。

2.9 乙方应当合法用工,按照法律法规与乙方人员签订劳动合同,乙方的劳资纠纷由乙方自行解决。

五、违约责任

1、乙方应按本合同约定时间交付符合要求的检测成果及检测报告，乙方逾期交付的，每逾期一天，应按合同检测费的 0.4%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此受到的损失；逾期超 30 天，甲方还有权解除本合同。

2、由于乙方原因造成检测成果或报告不符合国家技术规范、标准、规程或本合同有关要求的，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善，否则按乙方逾期提交检测成果及检测报告的违约责任处理。

3、检测不准确、检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应在甲方要求的时间进行更正或免费重新进行检测并。由此导致事故发生或造成甲方造成损失的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相当于检测费 30%的违约金，并由乙方承担全部赔偿责任。甲方对检测报告的确认不免除乙方的上述责任。

六、结算支付方式

1、乙方完成所有检测任务并提交正式成果报告后，按甲、乙双方确定的实际发生检测数量确定最终结算价，一年内支付至最终结算价的 100%。

2、上述款项均不计算利息；乙方应严格按税收政策规定，向工程所在地税务机关申报预缴增值税等各项税款，在收取款项时，向付款方提供税款缴纳凭证及增值税发票。

3、甲方在上述规定的付款时间为向政府财政支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），乙方不能因此主张甲方违反合同约定，不能因此主张解除合同。

七、其他

1、为确保检测结果的公正性，任何一方不得干预检测结果。

2、双方的设备、人员等的安全和保险责任分别由各自承担。

3、本合落款处注明地址即为双方指定送达地址，本合同任一方按照上述地址以特快专递或挂号信等方式向另一方邮寄与本合同有关通知的，即视为相关通知已送达另一方。如任一方需变更联系地址的，应当立即书面通知另一方，否则因此引起的不利后果由该方自行承担。

4、本合同自签字并盖章之日起生效，至完成履行合同义务、权利后失效。

5、本合同发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方均有权向佛山市三水区人民法院提起诉讼。

6、本合同一式 6 份，甲方执 4 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。

委托单位（甲方盖章）：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

法定代表人：

或授权代表：

经办人：

电话：0757-87888868

地址：佛山市三水区西南街道建设二路 1 号

帐户：_____

银行：_____

帐号：_____

受托单位（乙方盖章）：佛山市市政工程质量检测有限公司

法定代表人：

或授权代表：

经办人：

电话：0757-82723932

地址：佛山市禅城区张槎一路 125 路 2 座首层之一、二层

帐户：佛山市市政工程质量检测有限公司

银行：中国建设银行股份有限公司佛山汾江支行

帐号：44001668853053005011

2015 年 12 月 15 日

2015 年 12 月 15 日

附件：

廉 政 合 同

委托单位（甲方）：佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

受托单位（乙方）：佛山市市政工程质量检测有限公司

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好工程廉政建设，保证工程质量与安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲乙双方就加强工程廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2 甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1~3年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5、双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为金港路支二路工程检测合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7 合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至合同委托任务完成并付清尾款后失效。

8 合同份数

本廉政合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

委托单位（甲方）：（盖单位公章）

佛山市三水西南百达通投资控股有限公司

法定代表人（签字）：

经办人（签字）：

受托单位（乙方）：（盖单位公章）

佛山市市政工程质量检测有限公司

法定代表人（签字）：

经办人（签字）：

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：FS2512090294

佛山市市政工程质量检测有限公司：

受佛山市三水西南百达通投资控股有限公司委托，金港路支二路工程建设工程质量检测（采购项目编码：4406070917865622512021604），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：签订合同之日起至项目竣工验收。。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在3个工作日内与佛山市三水西南百达通投资控股有限公司接洽，在15个工作日内与佛山市三水西南百达通投资控股有限公司按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起5个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

佛山市三水区中介服务管理中心

2025年12月09日

清单:

金港路支二路工程交工检测预算清单

序号	单位工程	施工部位	项目/材料名称	规格/检测部位	试验参数	试验频率	计划检测数量	单位	标准收费(元)	综合单价(元)	单位	折扣	单项累计(元)	收费依据
1	道路工程	K0+037.743-K0+176.946段不良路基				3%-5%或按设计	6 (61.38)	根 (米)	180	108	米	0.6	6629.04	粤价函[2012]1490号第16页4.4
2		K0+176.946-K0+282.226段不良路基	水泥搅拌桩(钻芯)	桩径0.5m	桩身完整性、强度、桩长	3%-5%或按设计	4 (48.60)	根 (米)	180	108	米	0.6	5248.80	粤价函[2012]1490号第16页4.4
3		K0+422.519-K0+526.000段不良路基				3%-5%或按设计	4 (69.40)	根 (米)	180	108	米	0.6	7495.20	粤价函[2012]1490号第16页4.4
4		K0+037.743-K0+176.946段不良路基				1%且不少于3点	2	点	10000	6000	点	0.6	12000.00	粤价函[2012]1490号第16页4.2
5		K0+176.946-K0+282.226段不良路基	复合地基承载力	桩径0.5m	单桩复合地基承载力	1%且不少于3点	2	点	10000	6000	点	0.6	12000.00	粤价函[2012]1490号第16页4.2
6		K0+422.519-K0+526.000段不良路基				1%且不少于3点	2	点	10000	6000	点	0.6	12000.00	粤价函[2012]1490号第16页4.2
7		路基	土路基顶面	机动车道(含非机动车道)	压实度	每公里抽查不少于1处,每处每车道不少于1点	2	点	80	48	点	0.6	96.00	粤价函[2012]1490号第3页1.2

8	道路工程												粤价函[2012]1490 号第3页1.4	
9	路基	土路基顶面	机动车道 (含非机动车道)	弯沉 (K0+015-K0+392双 车道)	其他等级公 路以每公里 为评定单 元,每评定 单元检测不 少于40点, 各车道交替 检测	37	点	15	9	点	0.6	333.00		
				弯沉 (K0+392-K0+541单 车道)		7	点	15	9	点	0.6	63.00		
10			人行道	压实度	每公里抽查 不少于1 处,每处每 车道不少于 1点	2	点	80	48	点	0.6	96.00	粤价函[2012]1490 号第3页1.2	
11				压实度	每公里抽查 不少于1 处,每处每 车道不少于 1点	2	点	80	48	点	0.6	96.00	粤价函[2012]1490 号第3页1.2	
12	路面垫层	级配碎石	机动车道 (含非机动车道)	弯沉 (K0+015-K0+392双 车道)	其他等级公 路以每公里 为评定单 元,每评定 单元检测不 少于40点, 各车道交替 检测	37	点	15	9	点	0.6	333.00	粤价函[2012]1490 号第3页1.4	
13				弯沉 (K0+392-K0+541单 车道)		7	点	15	9	点	0.6	63.00		
14	路面基层	%4水泥级配 碎石混合料 (下基层)	机动车道 (含非机动车道)	压实度	≥1点/(全 幅·公里)	1	点	100	60	点	0.6	60.00	粤价函[2012]1490 号第3页2.2	
15				钻芯 (芯样完 整性)	≥1点/(全 幅·公里)	1	点	200	120	点	0.6	120.00	粤价函[2012]1490 号第3页2.4	

16	道路工程	路面基层	%4 水泥级配碎石混合料(下基层)	机动车道(含非机动车道)	弯沉(K0+015-K0+392 双车道)	其他等级公路以每公里为评定单元,每评定单元检测不少于40点,各车道交替检测	37	点	15	9	点	0.6	333.00	粤价函[2012]1490号第3页2.3
17					弯沉(K0+392-K0+541 单车道)		7	点	15	9	点	0.6	63.00	
18		路面基层	%5 水泥级配碎石混合料(上基层)	机动车道(含非机动车道)	压实度	≥1点/(全幅·公里)	1	点	100	60	点	0.6	60.00	粤价函[2012]1490号第3页2.2
19					钻芯(芯样完整性)	≥1点/(全幅·公里)	1	点/层	10	6	点	0.6	6.00	粤价函[2012]1490号第3页2.4
20		路面基层	%5 水泥级配碎石混合料(上基层)	机动车道(含非机动车道)	弯沉(K0+015-K0+392 双车道)	其他等级公路以每公里为评定单元,每评定单元检测不少于40点,各车道交替检测	37	点	15	9	点	0.6	333.00	粤价函[2012]1490号第3页2.3
21					弯沉(K0+392-K0+541 单车道)		7	点	15	9	点	0.6	63.00	
22		沥青面层	%5 水泥级配碎石层	人行道	压实度	≥1点/(全幅·公里)	1	点	100	60	点	0.6	60.00	粤价函[2012]1490号第3页2.2
23			AC-20C 沥青混合料底层	机动车道(含非机动车道)	压实度	每公里不少于1处,每处不少于1点	1	点	100	60	点	0.6	60.00	粤价函[2012]1490号第4页3.3

24	道 路 工 程		沥青面层	AC-20C 沥青 混合料底层	机动车道 (含非机 动车道)	厚度	每公里不少 于1处,每 处不少于1 点	3	点	400	240	点	0.6	720.00	粤价函[2012]1490 号第4页3.2
25						弯沉 (K0+015- K0+392 双 车道)	其他等级公 路以每公里 为评定单 元,每评定 单元检测不 少于40点, 各车道交替 检测	37	点	15	9	点	0.6	333.00	粤价函[2012]1490 号第3页2.3
26						弯沉 (K0+392- K0+541 单 车道)		7	点	15	9	点	0.6	63.00	
27	道 路 工 程		沥青面层	AC-13C 沥青 混合料面层	机动车道 (含非机 动车道)	平整度	高速、一级 公路以每半 幅每公里为 评定单元, 其他等级公 路以每公里 为评定单 元。高速、 一级公路连 续检测。	1	点	100	60	km/ 车道	0.6	60.00	粤价函[2012]1490 号第4页3.1
28						压实度	每公里不少 于1处,每 处不少于1 点	1	点	100	60	点	0.6	60.00	粤价函[2012]1490 号第4页3.3
29						厚度	每公里不少 于1处,每 处不少于1 点	1	点	10	6	点	0.6	6.00	粤价函[2012]1490 号第4页3.2

30	沥青面层	AC-13C 沥青 混合料面层	机动车道 (含非机 动车道)	弯沉 (K0+015- K0+392 双 车道)	其他等级公 路以每公里 为评定单 元, 每评定 单元检测不 少于 40 点, 各车道交替 检测	37	点	15	9	点	0.6	333.00	粤价函[2012]1490 号第 3 页 2.3
31				弯沉 (K0+392- K0+541 单 车道)	7	点	15	9	点	0.6	63.00		
32	沥青面层	AC-13C 沥青 混合料面层	机动车道 (含非机 动车道)	构造深度	每公里不少 于 1 处, 每 处 3 点	1	点	30	18	点	0.6	18.00	粤价函[2012]1490 号第 4 页 3.5
33				摩擦系数	1	点	45	27	点	0.6	27.00	粤价函[2012]1490 号第 4 页 3.5	
34	道路 工程	AC-13C 沥青 混合料面层	机动车道 (含非机 动车道)	车辙	每处每车道 至少测 1 个 断面	3	断面	30	18	点	0.6	54.00	粤价函[2012]1490 号第 15 页 2.4
35				横坡	每处 1-2 断 面	2	断面	10	6	断面	0.6	12.00	粤价函[2012]1490 号第 4 页 3.10
36	人行道面层	红色透水砖 面层	人行道	沥青路面 渗水系数	每公里不少 于 1 处, 每 处不少于 3 点	1	处	80	48	点	0.6	48.00	粤价函[2012]1490 号第 15 页 2.5
37				平整度	每 20m 测 1 点	10	点	15	9	处	0.6	90.00	粤价函[2012]1490 号第 4 页 3.1
38	人行道面层	红色透水砖 面层	人行道	横坡	每 20m 测 1 点	12	点	10	6	断面	0.6	72.00	粤价函[2012]1490 号第 4 页 3.10
39				相邻块高 差	每 20m 测 1 点	10	点	10	6	处	0.6	60.00	粤价函[2012]1490 号第 15 页 2.6
40	人行道面层	红色透水砖 面层	人行道	纵缝直顺	每 40m 测 1 点	4	点	10	6	处	0.6	24.00	粤价函[2012]1490 号第 15 页 2.6
41				横缝直顺	每 20m 测 1 点	10	点	10	6	处	0.6	60.00	粤价函[2012]1490 号第 15 页 2.6

42	交通安全设施													粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 2
43	标线	热熔型反 光涂料	标线厚度	每公里抽查 不少于 1 处, 每处不 少于 5 点	3	处	20	12	处	0. 6	36. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 2		
44	标志板	V 类反光 膜	逆反射系 数	不少于总数 的 10%, 每 块不少于 2 点	6	处	200	120	处	0. 6	720. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 1		
45			标志板底 板厚度	不少于总数 的 10%, 每 块不少于 2 点	3	快	15	9	块	0. 6	27. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 1		
46			净空高度	不少于总数 的 10%, 取 不利点	3	块	15	9	块	0. 6	27. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 1		
47			立柱竖直 度	不少于总数 的 10%, 每 柱测两个方 向	3	根	15	9	根	0. 6	27. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 1		
48	波形护栏	Gr-A-4E	护栏基底 金属厚度	每公里抽查 不少于 1 处, 每处不 少于 5 点	1	处	10	6	根	0. 6	6. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 3		
49			护栏立柱 埋入深度	每公里抽查 不少于 1 处, 每处不 少于 1 根	1	根	60	36	根	0. 6	36. 00	粤价函[2012]1490 号第 18 页 8. 3		

50	交通工程	交通安全设施	波形护栏	Gr-A-4E	护栏横梁中心高度	每公里抽查不少于1处,每处不少于5点	1	处	10	6	根	0.6	6.00	粤价函[2012]1490号第18页8.3
51					护栏立柱壁厚	每公里抽查不少于1处,每处不少于5点	1	处	20	12	根	0.6	12.00	粤价函[2012]1490号第18页8.3
52	照明工程	/	路灯	H-8/6m (LED45W/20W) H-8m (LED3×100W)	路面亮度	交工质量检测不低于30%,竣工质量鉴定不低于10%,当测点数少于3个时应全数检查	3	套	800	480	处	0.6	1440.00	粤建检协[2015]8号第64页8.1.21
53					路面亮度均匀度		3	套	800	480	处	0.6	1440.00	粤建检协[2015]8号第64页8.1.19
54					路面亮度纵向均匀度									
55					路面照度									
56					路面照度均匀度									
57					灯杆壁厚		3	套	20	12	处	0.6	36.00	粤价函[2012]1490号第18页8.3
58					灯杆垂直度		3	套	15	9	根	0.6	27.00	粤价函[2012]1490号第18页8.1
59					接地电阻		3	套	300	180	处	0.6	540.00	粤建检协[2015]8号第63页8.1.5
60	排水工程	雨水管道	管道CCTV检测	DN1000 DN300	CCTV检测	按施工全线检测的50%抽检,约4个井段	4 (220)	段(m)	68	16	米	0.23 5	3520.00	粤建检协[2015]8号第78页10.7.2
61							4 (88)	段(m)	68	16	米	0.23 5	1408.00	

62	排水工程	雨水管道	管道功能性检测	DN1000	闭水试验	按施工全线检测的50%抽检,约4个井段	4 (220)	段 (m)	5	3	米	0.6	660.00	粤建检协[2015]8号第74页10.1.14
63				DN300			4 (88)	段 (m)	5	3	米	0.6	264.00	
64			工作车辆台班费		/		15	台班	550	330	台班	0.6	4950	交通第6页现场收费说明
65			弯沉车辆台班费		/		6	台班	2000	1200	台班	0.6	7200	交通第6页现场收费说明
66			辅助人员		300元/人次		30	人	135	135	人/日	1.0	4050	广东省公路工程人工工日单价表
67		辅助措施			钻芯单次进退场6米货车:1000元/车.次×2=2000元		3	次	2000	1200	次	0.6	3600	市场价
68			专项检测进退场费		静载单次进退场:1800元/车.次×2=3600元 吊车:800元/次×2=1600元 合共:5200元		3	次	5200	3120	次	0.6	9360	市场价
合计(元)														99466.04