

合同编号：

工程竣工验收前 质量检测合同

项 目 名 称：2024 年连南县水毁抢修工程

委托方（甲方）：连南瑶族自治县公路事务中心

检测方（乙方）：广东晶通工程技术检测有限公司

2025 年 1 月

2024 年连南县水毁抢修工程竣工验收前质量检测合同

为做好 2024 年连南县水毁抢修工程交（竣）工验收检测工作，根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2017 年第 28 号）、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号）和交通运输部《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发[2010]65 号）等有关规定，甲方委托乙方负责 2024 年连南县水毁抢修工程交（竣）工验收检测。依据《中华人民共和国民法典》的规定，甲乙双方就以上检测服务事宜协商一致，达成如下协议，共同遵守。

一、工程内容

（一）检测项目：工程实体检测、外观检查。

（二）工程地点：清远市连南县。

（三）工程基本信息：

2024 年连南县水毁抢修工程，含寨岗第一第二片区、大麦山三江片区、三排大坪香坪片区，共计 35 个项目，建安费约 226 万元。

二、检测期限

工程开工直至项目验收完成。

三、检测服务费支付方式

（一）检测服务费：经双方协商，本项目包干检测费总金额为人民币大写叁万壹仟贰佰圆整（小写：¥31200.00 元）。

（二）乙方完成项目检测并按甲方要求提供正式的检测报告后，在乙方提供发票次日起向相关部门办理请款手续，待批准后支付检测服务费用人民币大写叁万壹

仟贰佰圆整（小写：¥31200.00 元）。

四、甲方责任

（一）确保乙方独立、公正、有效地开展检测业务工作。

（二）向乙方提供有关施工图纸、合同、施工自检等资料，并对资料真实性负责。

（三）签订合同时（或填写委托单时）应提出明确的检测依据和检测项目；因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方承担相应补充检测和修改报告的费用，费率按照相关收费标准打 5 折。

（四）协助乙方做好现场检测工作，安排现场检测所必需的联络人员及施工单位群杂人员提供支持配合。

（五）检测项目施工单位已自检合格、监理单位已验收合格并经甲方确认。

（六）按时支付乙方的检测服务费。

五、乙方责任

（一）负责对本工程检测业务的全面管理。

（二）建立现场检测机构，配备相应的检测人员和设备，按照国家相关部门规定的标准、规范、规程和施工图纸的要求，有效地开展检测工作。

（三）负责对工程开展交竣工验收前检测，并出具相关质量检测报告。

（四）对工程检测工作的质量全面负责。

六、检测标准

（1）、甲方明确检测标准（可以是国家标准、行业标准、地方标准或企业标准）情况下，按甲方指定标准进行检测。

（2）、甲方未明确检测标准，按工程施工验收规定的标准执行。

(3)、各类标准执行优先等级：国家标准>行业标准>地方标准>企业标准。

七、违约责任

本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方应共同遵守。如有违约，违约方应按《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定承担违约责任。

八、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议的，双方应首先协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，任何一方可向人民法院起诉或申请仲裁。

九、其他

(一) 其他未尽事宜双方可在协商一致后另行签订补充协议。

(二) 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力。

(三) 本合同经双方签字盖章后生效。

以下无正文

甲方（盖章）：连南瑶族自治县公路
事务中心



法人/法人代表：

联系人：

联系电话：

签定地点：清远市

签定日期：2025年3月27日

乙方（盖章）：广东晶通工程技术检
测有限公司



法人/法人代表：

联系人：

联系电话：

签定地点：清远市

签定日期：2025年3月27日

开户名称：广东晶通工程技术检测有
限公司

银行账号：558000014414441

开户行：东莞银行股份有限公司广
州分行

广东省网上中介服务超市

中选中介服务机构通知书

编号：QY2501210142

广东晶通工程技术检测有限公司：

受连南瑶族自治县公路事务中心委托，2024 年连南县水毁抢修工程试验检测服务（采购项目编码：4418264571255672501090075），通过广东省网上中介服务超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构为本项目的中选中介服务机构，服务金额为（暂不做评估与测算）。服务时限为：无要求，按照合同双方自行约定。

请你机构在接到此通知书之日按照规定，在 3 个工作日内与连南瑶族自治县公路事务中心接洽，在 15 个工作日内与连南瑶族自治县公路事务中心按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起 5 个工作日内将合同在广东省网上中介服务超市上备案公示（合同中法定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。

连南瑶族自治县公共资源交易中心

2025 年 01 月 21 日

附件一：

广东晶通工程技术检测有限公司
2024年连南县水毁抢修工程_交（竣）工检测服务清单

第 1 页 共 1 页

单位工程	分部工程	工程量	材料及检查项目	检查频度	检测数量	单价（元）	金额（元）	备注
路面工程	砼面层	8 处	强度、厚度		7 点	600	4200	钻芯法,8 条线路
			平整度		7 处	15	105	3m 直尺, 每处 10 尺
			抗滑构造深度		7 处	30	210	铺砂法, 每处 3 点
			横坡		7 断面	20	140	
			相邻板高差		7 处	30	210	3 点/处
			外观检查		7 处	280	1960	双车道 3KM（小于 1KM 按 1KM 计）
路基工程	涵洞	1 座	混凝土回弹强度		20 区	90	1800	含碳化深度
			结构尺寸		7 尺	10	70	
	挡土墙	10 座	外观检查		1 座	800	800	
			砼强度		100 区	90	9000	回弹法含碳化深度
			断面尺寸		100 尺	10	1000	
			外观检查		10 处	400	4000	
交通安全设施	砼护栏	1 处	混凝土回弹强度		20 测区	90	1800	回弹法含碳化深度
			断面尺寸		8 处	20	160	
	波形梁护栏	7 处	外观检查		1 处	400	400	
			立柱埋深		14 处	60	840	
			梁板厚度		7 处	10	70	
			立柱壁厚		14 处	20	280	
车辆人员	车辆		横梁中心高度		14 处	10	140	
			外观检查		7 处	300	2100	
	人员		一般工作用车	1 辆/台班	8	700	5600	2 辆 4 天
			辅助人员	1 人/工班	16	300	4800	4 人 4 天
		检测费用合计					39685	
		优惠后费用合计					31200	

备注：1、本服务清单为本工程交（竣）工检测项目及收费明细。2、检测项目根据验收办法、验收标准和规范要求拟定。3、检测数量根据验收办法、本项目实际情况拟定。4、本检测清单检测项目单价参照广东省物价局粤价函粤价函[2012]1490号计取。



