

石排医院新住院部洁净环境检测服务项目需求书

一、项目背景

石排医院住院部门急诊楼扩建项目已于 2024 年 10 月 21 日正式动工，项目于 2026 年 5 月 22 日完成竣工验收。为确保新建大楼竣工后顺利投入使用，保障各洁净区域（手术室、ICU）的环境质量符合国家医疗卫生标准，现拟对新扩建住院部的 11 层手术室、3 层 ICU 等主要洁净区域进行检测工作。

二、检测范围与对象

本次检测主要针对新扩建住院部的 11 层手术室、3 层 ICU 等两个洁净区域。

三、检测标准与项目

1. 执行标准：必须严格依据但不限于以下最新版国家标准执行：

GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》

GB/T 16292-16294《医药工业洁净室（区）悬浮粒子、浮游菌、沉降菌的测试方法》

2. 核心检测项目：所有指定区域需完成下表所列项目的检测。

检测类别	具体检测项目	备注/要求
物理参数	压差、温度、相对湿度、噪声、照度	测量所有相邻洁净区之间、洁净区与非洁净区之间的静压差
空气洁净度	悬浮粒子数、沉降菌数	为核心必检项目
气流组织	送风量、换气次数	依据不同洁净等级检测

四、 服务要求

1. 时效要求：在双方商定的检测日期后 15 个工作日内，提交所有检测报告的电子版（PDF）及一式二份的纸质盖章原件。

2. 报告要求：出具的检测报告必须加盖检验检测专用章，数据清晰、结论明确。

3. 检测单位应对在检测过程中知悉的患者隐私、医院布局等信息予以保密，不得向任何第三方泄露。如因检测单位原因导致信息泄漏，检测单位应承担相应的法律责任。

五、择优选取服务公司的要求：

我院分别对有意向的服务公司做的方案进行评分选取，以评分最高分的公司中选，评分选取细则包括如下要素：（1、项目工作方案，2、项目团队与专业能力，3、业绩（近 3 年内同类型的服务业绩）与信誉情况，4、服务承诺与保障措施，5、报价金额）。

六、交付成果

符合国家规范、具有法律效力、加盖检验检测专用章正式检测报告。

七、项目预算：14250.00 元（含税人民币）。

八、付款方式：

我院收到检测合格报告书并经验收后，于 3 个月内转账付款。付款前，供方需提交该项目的等额有效发票，否则我院有权拒绝付款。

九、现场管理要求

1. 检测人员须严格遵守医院管理制度，未经许可不得进入非检测区域。

2. 检测过程中如需移动设备或物品，须事先征得科室同意，检测完毕后恢复原状并清理现场。

3. 检测期间须采取有效保护措施，如造成设备设施损坏，须负责赔偿。

4. 禁止在医院范围内吸烟。

十、项目采购清单

序号	科室	面积和洁净等级	检测项目	检测数量	项目单价（元）	费用合计（元）
1	手术室	百级、千级、万级	悬浮粒子、沉降菌、温度、相对湿度、静压差、照度、噪声、换气次数	7	950.00	6650.00
2	ICU			8	950.00	7600.00
合计（元）						14250.00
大写：壹万肆仟贰佰伍拾元						

十一、附则：根据我镇相关规定，我镇设立红（黄）牌管理制度。上述配套服务中，如服务质量差，可列入红（黄）牌名单，经我单位提交相关申请表，会议通过后由石排财政分局纳入红（黄）牌名单库，并实时更新发送到各部门。被列入黄牌名单的服务单位，部门谨慎选用；被列入红牌名单的服务单位，不可参与我镇的采购和招标项目。

