

珠海国家级沿海渔港经济区建设项目（一期）一万山渔港 建设项目土石方资源量说明

万山渔港建设项目内容与规模如下：新建渔业码头 1926.55m²、渔船避风平台 2986.4m²、港池疏浚 12.91 万 m³（其中清淤 2 级淤泥混砂 10.68 万 m³，疏浚 2 级淤泥混砂 1.18 万 m³，13 级中风化花岗岩 10469.7m³）、环保设施、电气工程、给排水工程、给排水工程、消防及临时工程等。

据本项目施工图(审定版)设计文件，结合预算编制单位关于开挖土石方的利用意见，完善本项目主要土石方工程量统计如下表所示。

结论	土	实际土石方平衡汇总数量 (万 m ³) 挖土方量	备注
1	挖土方	11.86	淤泥混砂
2	挖方中不可利用外弃方	11.86	淤泥混砂
结论	石	实际土石方平衡汇总数量 (m ³) 挖土方量	
1	挖石方	10469.7	中风化花岗岩

注:以上表中土石方均为理论计算量，具体计量可参考珠海市类似工程给予一定折减。

综上，本项目石方剩余约 10469.7 方,以上数据均为理论计算量，具体数量以现场实际工程量为准。

中海（广州）工程勘察设计有限公司

2025年9月22日