

10.22

项目预算审核书

项目名称：佛冈县民安中学电线电缆改造工程

建设单位：佛冈县民安中学

送审造价：399913.00 元

审定造价：369584.71 元

外派审核单位：广东华林工程咨询有限公司




审核人：张艳

复核人：刘德杰

评审单位：佛冈县财政局投资审核中心

2025 年 11 月 14 日

项目预算审核定案书

项目名称	佛冈县民安中学电线电缆改造工程			序号	分项项目名称	送审价值(元)	审查定案价值(元)	净核减值(元)
建设单位	佛冈县民安中学			1	佛冈县民安中学电线电缆改造工程	399,913.00	369,584.71	30,328.29
项目地点	佛冈县			2				
结构类型		层数		3				
建筑面积(m²)		施工日期		4				
收费类别	按有关规定计取			5				
经济指标(元/m²)								
				合计		399,913.00	369,584.71	30,328.29
建设单位(盖章)				咨询公司(盖章)		审查定案情况说明		
				除单位委托编审的项目预算已三方定案,如还有不同意见,请于定案之日起五个工作日内来审核单位商议,逾期则按本定案决算。		1. 本预算审核是根据甲方提供的资料、预算等有关资料进行审核。		
经办人				审核人				
				持证号				
负责人				复核人				
				持证号				

预算审核说明

一、工程概况

项目名称：佛冈县民安中学电线电缆改造工程

建设单位：佛冈县民安中学

建设地点：佛冈县

二、审核原则和依据

1、工程量计算根据施工图计算。

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2024)》、2018年《广东省通用安装工程综合定额》、2012年《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额》及相关规定。

三、其他说明

1、文明施工措施费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.8694%计算。

2、环境保护措施费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7.154%计算。

3、临时设施措施费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 9.3002%计算。

4、安全生产措施费：安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 21.8197%计算。

5、预算包干费：安装按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计算。

6、本工程增值税税率按 9%计算。

7、本工程预算的材料价是依据佛冈县 2025 年第二季度信息价及清远市 2025 年第三季度计算，缺项参考周边城市信息价或市场询价。

四、预算审核调整项目

1、建设工程设计费

送审：11300 元

审核：扣除，核减 11300 元

审核原因：该项费用不在预算计算范围。

2、建设工程监理费

送审：9400 元

审核：扣除，核减 9400 元

审核原因：该项费用不在预算计算范围。

3、造价咨询费

送审：2000 元

审核：扣除，核减 2000 元

审核原因：该项费用不在预算计算范围。

五、 其他说明

1、本预算审核如有出入者，结算时按实调整。

六、 审核结果

送审预算造价：399913 元

审核预算造价：369584.71 元

核减金额：30328.29 元

核 减 率：7.58 %

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛冈县民安中学电线电缆 标段: 佛冈县民安中学电线电缆改造
改造工程 工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					295934.66
		电气					295934.66
		整个项目					295934.66
		1号教学楼					29458.78
1	030413014004	插座	1. 名称: 空调插座	套	16	25.21	403.36
2	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	16	9.63	154.08
3	030412002001	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR40*20	m	74.8	21.02	1572.3
4	030412002003	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR100*30	m	15.52	34.58	536.68
5	030412002017	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR60*25	m	10.14	34.58	350.64
6	030412002018	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25*15	m	108.15	18.84	2037.55
7	030412004002	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-4mm ²	m	543.16	4.56	2476.81
8	030412004004	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-16mm ²	m	431.1	12.79	5513.77
9	030412004005	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-10mm ²	m	105.89	8.88	940.3
10	030402011001	总配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: MZ1	台	1	2211.13	2211.13
11	030402011018	总配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: MZ2	台	1	2785.53	2785.53
本页小计							18982.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛冈县民安中学电线电缆 标段: 佛冈县民安中学电线电缆改造
改造工程 工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	030402011002	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 规格: 2AL3	台	1	937.09	937.09
13	030402011003	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL1~6 2AL1~5\3AL1	台	11	837.09	9207.99
14	031401001001	脚手架		项	1	331.55	331.55
		2号教学楼					45321.18
15	030413003004	护眼灯	1. 名称: 护眼灯 2. 型号: 36W 3. 安装方式: 吊链式	套	3	195.75	587.25
16	030413003005	护眼灯	1. 名称: 护眼灯 2. 型号: 48W 3. 安装方式: 吊 链式	套	9	213.41	1920.69
17	030413003007	荧光灯	1. 名称: 单管荧 光灯 2. 型号: 36W 3. 安装方式: 壁 灯	套	20	72.01	1440.2
18	030413001002	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 24W	套	8	87.27	698.16
19	030413002001	装饰灯	1. 名称: 600*60 0扣板灯	套	6	105.19	631.14
20	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称: 1位照 明开关	套	1	21.37	21.37
21	030413013006	照明开关、按钮	1. 名称: 2位照 明开关	套	10	24.34	243.4
22	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称: 4位照 明开关	套	1	30.26	30.26
23	030413014005	插座	1. 名称: 暗装二 、三插座	套	98	24.36	2387.28
24	030413014006	插座	1. 名称: 地插	套	7	41.46	290.22
25	030413014007	插座	1. 名称: 风扇插 座	套	7	24.36	170.52
26	030413014008	插座	1. 名称: 空调插 座	套	14	25.21	352.94
27	030412006002	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	138	9.63	1328.94
本页小计							20579

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛冈县民安中学电线电路 标段: 佛冈县民安中学电线电路改造
改造工程 工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
28	030412002004	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25*15	m	495.66	18.84	9338.23
29	030412002007	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR40*20	m	34.45	21.02	724.14
30	030412002005	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR100*30	m	20.12	34.58	695.75
31	030412004006	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-2.5mm ²	m	639.03	3.32	2121.58
32	030412004007	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-4mm ²	m	982.5	4.56	4480.2
33	030412004008	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-6mm ²	m	17.32	6.06	104.96
34	030412004009	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-16mm ²	m	256.21	12.79	3276.93
35	030404014002	教室插座配电箱	1. 名称: 教室插座配电箱	台	1	359.53	359.53
36	030402011005	总配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: MZ4	台	1	2785.53	2785.53
37	030402011007	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL1\2AL1	台	2	737.09	1474.18
38	030402011008	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL2\2AL2	台	2	737.09	1474.18
39	030402011019	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL3\5	台	3	737.09	2211.27
本页小计							29046.48

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛冈县民安中学电线电路 标段: 佛冈县民安中学电线电路改造
改造工程 工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
40	030402011020	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 2AL3	台	3	837.09	2511.27
41	030412002006	线槽拆除	1. 名称: 原有线槽拆除	m	550.23	4.66	2564.07
42	030413003006	荧光灯拆除	1. 名称: 原有荧光灯拆除	套	46	8.4	386.4
43	031401001002	脚手架		项	1	710.59	710.59
		3号教学楼					16836.23
44	030413014016	插座	1. 名称: 空调插座	套	13	25.21	327.73
45	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	13	9.63	125.19
46	030412002012	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25*15	m	96.43	18.84	1816.74
47	030412002013	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR40*20	m	35.65	21.02	749.36
48	030412002014	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR100*30	m	5.47	34.58	189.15
49	030412004016	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-4mm ²	m	486.97	4.56	2220.58
50	030412004018	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-16mm ²	m	231.8	12.79	2964.72
51	030412004019	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-10mm ²	m			
52	030402011014	总配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: MZ3	台	1	2373.23	2373.23
本页小计							16939.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛冈县民安中学电线电缆 标段: 佛冈县民安中学电线电缆改造
改造工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	030402011017	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL1 2 2AL1 2 3AL1 2	台	7	837.09	5859.63
54	031401001003	脚手架		项	1	209.9	209.9
		教师宿舍					142984.85
55	030413003008	荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号: 36W 3. 安装方式: 壁灯	套	84	72.01	6048.84
56	030413001003	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 24W	套	44	87.27	3839.88
57	030413013007	照明开关、按钮	1. 名称: 1位照明开关	套	28	21.37	598.36
58	030413013008	照明开关、按钮	1. 名称: 2位照明开关	套	32	24.34	778.88
59	030413013009	照明开关、按钮	1. 名称: 单联双控照明开关	套	72	24.23	1744.56
60	030413014009	插座	1. 名称: 暗装二、三插座	套	380	24.36	9256.8
61	030413014010	插座	1. 名称: 带防水开关插座	套	128	32.98	4221.44
62	030413014012	插座	1. 名称: 空调插座	套	52	25.21	1310.92
63	030412006003	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	640	9.63	6163.2
64	030412002008	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR25*15	m	822.03	18.84	15487.05
65	030412002009	线槽	1. 名称: 塑料线槽 2. 规格: PR40*20	m	500	21.02	10510
66	030412002016	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 材质: MR100*100	m	67.56	50.8	3432.05
本页小计							69461.51

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 佛冈县民安中学电线电缆 标段: 佛冈县民安中学电线电缆改造工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	030412004010	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-2.5mm ²	m	4657.87	3.32	15464.13
68	030412004011	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-4mm ²	m	5326.84	4.56	24290.39
69	030412004013	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-16mm ²	m	180.52	12.79	2308.85
70	030412004014	配线	1. 名称: 线槽配线 2. 型号: BVV-25mm ²	m	361.04	19.6	7076.38
71	030402011010	总配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 型号: MZ6	台	1	3464.13	3464.13
72	030402011011	总配电箱	1. 名称: 总配电箱 2. 规格: MZ5	台	1	3285.53	3285.53
73	030402011012	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL1\2AL1\3AL1\4AL1	台	4	937.09	3748.36
74	030402011013	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 型号: 1AL2\1AL4\2AL2~2AL4\3AL2~3AL4\4AL2~4AL4	台	12	837.09	10045.08
75	030412002011	线槽拆除	1. 名称: 原有线槽拆除	m	1389.59	4.66	6475.49
76	030413003009	荧光灯拆除	1. 名称: 原有荧光灯拆除	套	128	8.4	1075.2
77	031401001004	脚手架		项	1	2359.33	2359.33
		室外电缆					61333.62
本页小计							79592.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：佛冈县民安中学电线电缆 标段：佛冈县民安中学电线电缆改造工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*70+1*35	m	123	229.03	28170.69
79	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-4*50+1*25	m	174	148.47	25833.78
80	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 铜芯电力电缆终端头 2. 型号: 70以下	个	8	197.58	1580.64
81	030412001001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC70 3. 配置形式: 明敷	m	132	29.18	3851.76
82	030412001002	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: PVC160 3. 配置形式: 埋地	m	45	42.15	1896.75
83	031401001005	脚手架		项			
本页小计							61333.62
合计							295934.66

措施项目清单计价表

工程名称：佛冈县民安中学电线电缆 标段：佛冈县民安中学电线电缆改造
改造工程 工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		35451.06	
1.1		安装工程		35451.06	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		35451.06	
1.1.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施		6045.92	
1.1.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施		5496.29	
1.1.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施		7145.17	
1.1.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施		16763.68	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00003	文明工地增加费			
1.1.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.1.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.1.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.1.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.1.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.10	2.10	施工便道			
1.1.2.11	2.11	样板引路			
1.2		其他工程			
本页小计				35451.06	
合计				35451.06	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

人材机汇总表

工程名称：佛冈县民安中学电线电缆改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	综合工日		工日	74.8272	102.95	7703.46
2	人工费		元	66386.8674	1	66386.87
3	人工费调整		元	2427.9812	1	2427.98
4	酚醛磁漆		kg	0.52	11.77	6.12
5	酚醛调和漆		kg	1.55	13.52	20.96
6	汽油	综合	kg	14.8405	9.01	133.71
7	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	0.5496	2	1.1
8	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	416.6351	2	833.27
9	塑料管	PVC70	m	138.6	9.91	1373.53
10	塑料管	PVC160	m	47.25	23.4	1105.65
11	单管荧光灯		套	105.04	38.76	4071.35
12	护眼灯	36W	套	3.03	150	454.5
13	护眼灯	48W	套	9.09	160	1454.4
14	600*600扣板灯		套	6.06	89.83	544.37
15	吸顶灯	24W	套	52.52	55	2888.6
16	2位照明开关		个	42.84	10.95	469.1
17	4位照明开关		个	1.02	16.16	16.48
18	1位照明开关		个	29.58	8.86	262.08
19	单联双控开关		个	73.44	10.95	804.17
20	暗装二、三插座		个	487.56	11.55	5631.32
21	地插		个	7.14	28.32	202.2
22	风扇插座		个	7.14	11.55	82.47
23	空调插座		个	96.9	12.39	1200.59
24	带防水开关插座		个	130.56	20	2611.2
25	绝缘电线	BVV-2.5mm ²	m	5561.745	1.75	9733.05
26	绝缘电线	BVV-4mm ²	m	7706.4435	2.64	20345.01
27	绝缘电线	BVV-6mm ²	m	18.186	4.07	74.02
28	绝缘电线	BVV-10mm ²	m	111.1845	6.92	769.4
29	绝缘电线	BVV-16mm ²	m	1154.6115	10.65	12296.61
30	绝缘电线	BVV-25mm ²	m	379.092	16.13	6114.75
31	铜芯电缆	YJV-4*50+1*25	m	175.74	128.27	22542.17
32	铜芯电缆	YJV-4*70+1*35	m	124.23	208.03	25843.57
33	金属线槽	MR100*100	m	69.5868	15.24	1060.5
34	塑料线槽	40*20	m	677.145	5.24	3548.24
35	塑料线槽100*30		m	43.1655	15.55	671.22
36	塑料线槽	PR25*15	m	1598.3835	3.16	5050.89
37	塑料线槽60*25		m	10.647	15.55	165.56
38	接线盒		个	823.14	2.62	2156.63
39	教室配电箱		台	1	200	200
40	总配电箱MZ1		台	1	1925.6	1925.6
41	总配电箱MZ2		台	1	2500	2500
42	配电箱1AL1\2AL1		台	2	500	1000

10.22

工程意见审核书

佛冈县民安中学：

贵单位送来的

佛冈县民安中学电线电缆改造工程

项目预算审核（送审金额为叁拾玖万玖仟玖佰壹拾伍元柒角玖分）；

小写：¥399,915.79），我中心根据报送资料及相关定额、
规范进行审核，核定工程初审价格为贰拾捌万叁仟捌佰玖拾柒元壹角贰分
（小写：¥283,897.12），核减金额为壹拾壹万陆仟零壹拾捌元陆角柒分
（小写：¥116,018.67）



（监督电话：4296312、4294022）

注：请于十五个工作日内提出意见并送回本中心。

回复意见：

不同意！

负责人：

高津权



2025年11月11日

1027

工程意见审核书

佛冈县民安中学：

贵单位送来的

佛冈县民安中学电线电缆改造工程

项目预算审核（送审金额为叁拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元整）；

小写：¥399,913.00），我中心根据报送资料及相关定额、
规范进行审核，核定工程初审价格为叁拾陆万玖仟伍佰捌拾肆元柒角壹分
（小写：¥369,584.71），核减金额为叁万零叁佰贰拾捌元贰角玖分

（小写：¥30,328.29

佛冈县财政局投资审核中心

2025年11月14日

（监督电话：4296312、4294022）

注：请于十五个工作日内提出意见并送回本中心。

回复意见：同意！

负责人：高津权

建设单位
(盖章)

2025年11月14日

委托书

编号：2025 年 400 号

甲方：佛冈县财政局

乙方：广东华林工程咨询有限公司

根据清远市财政局清财[2013]18 号《清远市财政投资审核管理办法》的规定，现将佛冈县民安中学电线电缆改造工程项目预算审核，送审价 399915.79 元，委托贵公司进行审核，审核时间为 2025 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 31 日。

附件：项目资料

投资审核中心联系人：吴嘉明

联系电话：13828536578

0763-4289083

联系邮箱：touzishenhe@163.com



承诺书

编号：2025 年 400 号

根据佛冈县财政局的工作安排，本人对佛冈县民安中学 电线电路改造工程项目进行预算审核。为保证评审结果的客观、科学、公平、公正，现本人对如下事项进行保证和承诺：

- 1、严格遵守国家、省、市的有关法律、法规和业务规范以及从业人员的职业道德规定，独立、客观、公正地依法进行评审。
- 2、根据评审实施方案的要求，开展评审工作，选用正确的基础数据、计算方法、计算公式、计算程序，做好取证工作，认真完整地记录工作底稿，编制真实、客观、公正的评审结果文件，对本项目的评审质量和进度负责。
- 3、对评审过程中知悉的评审内容和其他需要保密的资料或信息承担保密责任。
- 4、严格遵守《佛冈县财政局廉政建设规定》和《审核人员行为守则》。

本人如违背上述承诺，愿意承担由此引起的一切责任。

评审人 贵：

日

期：2025 年 11 月 14 日



佛冈县财政局廉政建设规定

为了加强廉政建设，根据国家、省、市纪检监察机关的文件精神及有关要求，结合本局实际，特制定如下廉政建设规定：

一、全体人员必须自觉遵守党纪政纪，严格遵守政策规定和国家法律，廉洁奉公，勤政为民。

二、在办理评审业务工作中，必须按照有关规定程序办事，提高工作效率。不得借故推、拖、卡、压、故意刁难服务对象，不得以任何形式向建设单位或施工单位借钱借物和报销应由个人开支的费用。

三、不准接受建设单位或施工单位免费或廉价提供的各种劳务。不准索取或收受回扣等好处费，不得接收礼金、各种有价证券及贵重物品。

四、不准接受可能影响公正评审的宴请和娱乐活动。

五、不得要求和接受建设单位或施工单位为本人住房装修以及出国出境等提供方便。

六、不得向建设单位或施工单位介绍家属或者亲友从事与项目工程有关材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、不得谋取私利擅自与建设单位或施工单位人员就工程项目评审问题等进行私下商谈或达成默契。

八、不得要求和接受建设单位或施工单位无偿提供通讯工具、交通工具、家电和各种物品。

九、严格遵守评审程序规定和保密制度，不得擅自向建设单位或施工单位泄漏评审结果和评审过程的相关情况。

审核人员行为守则

一、努力学习国家法律法规和专业理论知识，不断提高自己的政策理论水平和业务工作能力。

二、严格遵守国家有关法律、法规和业务规范，做到遵纪守法，按章办事。

三、忠于职守，勤奋敬业，自觉保护国家利益和维护建设单位、施工企业的合法权益。

四、遵循客观、公正、科学、合理的原则，保持严谨、稳健、负责的职业态度，严格按照合同、定额和有关规定进行审核。

五、不得私自对外泄露审核情况和出具审核报告。

六、在审核过程中发现重大问题应及时向上级报告。

七、与被审单位存在可能影响审核工作公正、公平进行的利害关系，应当声明并实行回避。

八、文明办公、衣着整洁，举止端庄，待人有礼。

九、审核人员应遵守以下工作纪律：

1、自觉遵守财政局制定的各项规章制度。

2、廉洁奉公，不得利用工作之便为个人谋取私利。

3、对在审核过程中知悉的国家秘密和被审单位的商业秘密，负有保密的责任。

4、按时、按质、按量完成工作任务。