项 目 预 算 表

工程名称：佛山市公安局顺德分局枪弹库改造项目

建设单位：佛山市公安局顺德分局

序号	装饰工程项目	单位	数量	单 价	金 额	备 注
	一、枪库验枪区部分					
1	拆除天花、墙身及地面板，连清理外运处理	M^2	38	30.00	1140.00	
2	拆除墙身砖墙，连清理外运处理	M^2	14	200.00	2800.00	
3	新封间墙，240mm红砖间墙体，内外批荡处理（连材料运输费	M^2	36	495.00	17820.00	
4	验枪区正面安装15mm钢板底，连单面挡板	M^2	29	920.00	26680.00	
5	验收区正面安装50mm吸弹橡胶板，连侧面间隔为双层吸弹橡胶板	M^2	38	620.00	23560.00	
6	验枪区间隔板墙体安装30mm实木板体，304#不锈钢边框	M^2	36	480.00	17280.00	
7	原验枪区拆部分间板（分二次完成）	项	1	600.00	600.00	
8	验枪区验枪台（用原有，只拆装）	项	1	300.00	300.00	
9	验枪区牌、标识黄线及脚印	项	1	600.00	600.00	
10	验枪区正面加装钢架底，面封双层18厘夹板，内填充河沙层，厚度200mm	M^2	12.6	850.00	10710.00	
11	验枪区顶天花安装轻钢龙骨，600*600*1.0铝扣板天花（连外走廊天花部分）	M^2	24	195.00	4680.00	
12	验枪区地面800*800抛光砖	M^2	24	230.00	5520.00	
13	地脚线	米	18	45.00	810.00	
14	验枪区墙身封9厘阻燃板底，面封护墙板面	M^2	30	195.00	5850.00	
15	验枪区安装不锈钢门框，18厘板底架	米	7.5	460.00	3450.00	
16	验枪区门洞安装花岗石门槛	米	2.5	230.00	575.00	
	小 计：				￥122,375.00	
	二、枪弹库部分					
1	拆除天花、墙身及地面防静电板，连清理外运处理	M^2	190	50.00	9500.00	
2	拆除墙身砖墙，连清理外运处理	M^2	42	200.00	8400.00	
3	间墙体，240mm红砖间墙体，内外批荡处理（连材料运输费），连外墙原铝窗位置	M^2	175	495.00	86625.00	

4	间墙体（内墙）180mm红砖间墙体，内外批荡处理（连材料运输费）	M^2	195	420.00	81900.00	
5	安装构造柱，连钢筋及混凝土	米	18	580.00	10440.00	
6	枪弹库墙身及重新扇灰油ICI漆	M2	825	58.00	47850.00	
7	地面铺贴800*800防滑地砖	M^2	190	230.00	43700.00	
8	地脚线	米	205	30.00	6150.00	
9	天花喷白处理，墙身部分喷白	M^2	385	18.00	6930.00	
10	安装原有甲级不锈钢门及门套（连拆除）	套	3	2500.00	7500.00	
11	安装人脸识别系统	套	3	8500.00	25500.00	
12	原有消防管翻新红色漆油	米	120	15.00	1800.00	
	小　计：				￥336,295.00	
	C、收发室、办公室、宿舍部分					
1	拆除墙身砖，连清理外运处理	M^2	40	200.00	8000.00	
2	收发室新做收发枪台，内做储物柜，金沙黑石面连磨边	米	3.4	2500.00	8500.00	
3	收发枪台顶立面安装防弹玻璃，用钢板结构到楼板底，侧面安装吸弹橡胶板	M^2	16	3200.00	51200.00	
4	收发室、办公室、休息室及备用室地面铺800*800防滑地砖	M^2	145	230.00	33350.00	
5	收发室、办公室、休息室及备用室安装地脚线	米	112	30.00	3360.00	
6	收发室、休息区及备用室天花安装轻钢龙骨，600*600*1.0铝扣板天花	M^2	145	195.00	28275.00	
7	收发室、办公室、休息室及备用室墙身从新扇灰三遍，面油立邦竹炭净味漆四遍	M^2	325	58.00	18850.00	
8	墙身间墙体，180mm红砖间墙体，内外批荡处理（连材料运输费）	M^2	85	420.00	35700.00	
9	宿舍及监控区安装木门及门套	套	3	2300.00	6900.00	
10	走廊墙身开窗洞	M^2	4	200.00	800.00	
11	走廊安装镀膜玻璃铝窗，加穿钢筋不锈钢网	M^2	4	950.00	3800.00	
12	走廊及宿舍窗口安装遮光卷帘	M2	29	90.00	2610.00	
13	宿舍原窗加装钢筋网	M^2	22	42.00	924.00	
14	宿舍安装储物高柜，连监控制地柜	M^2	20	760.00	15200.00	
15	宿舍门洞门槛石（连枪库）	米	8	230.00	1840.00	
16	人脸识别系统	套	3	8500.00	25500.00	

17	电控锁体	台	3	1000.00	3000.00	
18	V8智能锁	台	3	2500.00	7500.00	
19	门禁电源控制箱	台	3	400.00	1200.00	
20	甲级防盗门，型号：FAM-J-YXF-02，规格：1000*2050，过线器及不锈钢收口边料	套	3	8500.00	25500.00	
21	线材（网线、电源线、线槽）及安装人工费，含调试费和旧门拆除、新门安装费	项	3	3500.00	10500.00	
22	外走廊安装不锈钢门框，安装双掩地弹钢化玻璃门，连地弹簧、拉手、上下门夹	M^2	5.8	1450.00	8410.00	
23	门禁电源及网络线路，280KG磁力锁及玻璃夹	套	1	800.00	800.00	
24	海康DS-KIT671MF人脸识别一体机	套	1	2450.00	2450.00	
	小　计：				￥304,169.00	
	D、配电部分					
1	拆除原有线路及灯具	项	1	2000.00	2000.00	
2	室内安装强电配电箱，不锈钢箱体，连漏电及空气开关（暗装式）	个	1	5500.00	5500.00	
3	室内安装强电线路连照明及插座线，防火BVV电线，镀锌铁管穿线（防火线盒，照明、插座、监控电源、应急电源、排风电源）	位	265	280.00	74200.00	
4	室内安装弱电线路，连公安网及互联网线路及插座（不含设备），防火BVV电线，镀锌铁管穿线，防火	位	50	420.00	21000.00	
5	室内安装排气扇及实心钢筋防护网面，连开外墙口，直径160以下	个	10	650.00	6500.00	
6	枪库内安装100mm内镀锌铁桥架安装，连配件	米	125	85.00	10625.00	
7	UPS专用线路安装（门锁、枪柜、监控、部分照明）	项	1	3000.00	3000.00	
8	UPS专用控制电箱，连双电源切换开关	个	1	2500.00	2500.00	
9	原动力主线重新安装至新天花内	项	1	1500.00	1500.00	
10	室内安装冷气线路及专用插座	位	8	800.00	6400.00	
11	室内枪库安装防爆照明灯	套	20	260.00	5200.00	
12	室内收发室、办公室、休息区及验枪区天花安装600*600 LED灯盘	套	28	160.00	4480.00	
13	室内验枪区天花安装4寸LED筒灯，连卫生间走廊	支	5	60.00	300.00	
14	应急照明灯	支	18	120.00	2160.00	
15	室内安装排气扇，连管道安装	支	10	230.00	2300.00	
	小　计：				￥147,665.00	

合　　计：	￥910,504.00	
税　金　9%：	￥81,945.36	
价　税　合　计：	￥992,449.36	
大　　写：	玖拾玖万贰仟肆佰肆拾玖元叁角陆分	