

北滘职业技术学校食堂洗消间和洗碗间修缮及改造工程

采购需求书

我校根据顺德区教育局关于切实完善学校卫生设施设备通知的有关精神，以及区教育局、区市监局对我校食堂检查的整改意见，为进一步提升我校食堂的卫生及服务质量，学校要在今年9月实施由食堂统一提供公用餐具进行就餐，现根据区市监局对食堂现有结构情况的审核意见，学校需要对食堂进行扩建洗碗间，面积约75平方米，改造消毒间面积约23平方米，以及对周边地面硬化处理面积约173平方米等。具体工程量清单如下：

北滘职业技术学校食堂洗消间和洗碗间修缮及改造工程量清单

序号	项目名称	项目特性	单位	数量
1	平整土地	降低泥土 15cm，并压实地面	m ²	248
2	垫层	碎石垫层 15cm 厚	m ²	248
3	地面	C30 混凝土 100 厚压光	m ²	248
4	地梁开挖	宽 40*深 50cm	米	49.2
5	钢筋制安	Φ16 螺纹钢	吨	0.885
6	重做地梁	C30 混凝土, 40*50	米	49.2
7	开设水沟	人工开凿, 40*45cm, 两边砌砖, 批荡	米	21
8	水沟面铺贴瓷砖	铺贴瓷砖, 水泥砂浆找平, 规格: 30*25cm	米	21
9	不锈钢盖板	规格: 600*250*25mm (厚 2.0)	米	21
10	地面铺贴防滑砖	400*400 厨房专用防滑地砖, 含水泥砂浆找平	m ²	75
11	墙面块料 (墙裙)	1、铺贴 200*300mm 瓷砖 2、20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层	m ²	33
12	墙面块料	1、外墙镶贴外墙砖 2、20mm 厚 1:2 水泥砂浆找平层	m ²	33
13	砌墙	1、砖砌外墙 180mm 厚 2、M7.5 水泥砂浆砌筑	m ²	34.5
14	批荡	混合水泥砂浆找平	m ²	69
15	斜坡		m ²	4.5
16	平台		m ²	3
17	搭建雨棚	1、材料: 镀锌 100 圆管做柱, 厚 2.5; 2、横梁金字架 40*80 镀锌扁管, 厚度 2.0mm; 行条 40*80, 厚度 2.0mm, 间隔约 70cm。3、棚顶用瓦棉波纹板, 瓦棉板 50mm 厚, 彩瓦厚 0.426, 封边用铝槽。	m ²	56
18	油渣池	三级油池, 1.5*3m; 底做钢筋水泥垫层	m ²	4.5

19	油渣池开挖	1.5*1.5*3m	m ³	6.75
20	油渣池砌实心砖	1、砖砌外墙 180mm 厚 2、M7.5 水泥砂浆砌筑	m ³	18
21	油渣池面	150 厚 C25 混凝土垫层	m ²	5
22	池底	150 厚 C25 混凝土池底	m ²	4.5
23	钢筋制安	池面和池底, 12Φ 螺纹钢, 双层	项	1
24	安装污水井	圆形铸铁 500*600 污水井, 球墨铸铁井盖	座	3
25	模板制安	沉油池面模板制安	m ²	5.5
26	安装排水管	Φ150PVC 排水管, 含开挖, 回填	米	19
27	重装沙井	300*500*80 深	座	2
28	余方弃置	余方弃置, 运距综合考虑	m ³	6.75
29	不锈钢双开门	1、名称: 304 不锈钢门 2、50*50 门框或扇外围尺寸: 多种规格 3、其他: 含门锁、五金配件、自动闭门器等 4、含安装	m ²	10.69
30	金属(塑钢、断桥)窗	1、1.5 厚铝合金双扇推拉窗 2、喷涂框料, 5mm 透明钢化玻璃	m ²	74
31	吊顶天棚	1、镀锌轻钢龙骨 2、白色铝扣板 600*600*0.6mm	m ²	68
32	开设门口	墙体开门窗洞, 规格 1.5*2.2m	个	2

顺德区北滘职业技术学校

2026 年 6 月