

广州市卫生检验中心新建检验检测大楼检测费用清单（基坑支护监测、高支模监测、建筑物沉降监测）

序号	检测内容		审核金额 (元)	备注
1	基坑支护监测		347049.20	
2	高支模监测		57375.00	
3	建筑物沉降监测		9768.80	
	合计:		414193.00	

基坑支护监测清单

序号	检测产品/项目	检测项目/参数		计费单位	检测数量	审核检测单价（元）			审核合价
		序号	名称						
1	水平位移	1	位移观测点材料埋设费	点	12			100.00	1200.00
2		2	位移工作基点埋设费	点	3			1400.00	4200.00
3		3	平面基准网点材料埋设费	点	3			1800.00	5400.00
4		4	位移观测点监测费	点·次	1080			29.60	31968.00
5		5	工作基点联测费	点·次	3			29.60	88.80
6		6	平面基准网点监测费	点	3			872.40	2617.20
7		7	技术费	项	1				0.00
8	地下水水位	1	水位管理设费	m	60			72.00	4320.00
9		2	清孔费	孔	6			168.00	1008.00
10		3	监测费	点/次	540			60.00	32400.00
11	支护结构测斜	1	测斜管理设费	m	108			152.00	16416.00
12		2	监测费	点/次	720			180.00	129600.00
13		3	监测费	点/次	360			40.00	14400.00
14	竖向位移观测	1	竖向位移观测点埋设费	点	12			100.00	1200.00
15		2	高程基准网点埋设费	点	3			100.00	300.00
16		3	竖向位移观测点监测费	点·次	1080			20.00	21600.00
17		4	高程基准网点监测费	km	1			486.40	486.40
18		5	技术费	项	1				0.00
19	基坑周边建（构）物、地面沉降和管线沉降	1	沉降观测点埋设费	点	16			100.00	1600.00
20		2	高程基准网点埋设费	点	3			100.00	300.00
21		3	沉降观测点监测费	点·次	1440			20.00	28800.00
22		4	高程基准网点监测费	km	1			486.40	486.40
23		5	技术费	项	1				0.00
24		1	沉降观测点埋设费	点	8			100.00	800.00

25	立柱沉降	2	高程基准网点埋设费	点	3			100.00	300.00
26		3	沉降观测点监测费	点·次	720			20.00	14400.00
27		4	高程基准网点监测费	km	1			486.40	486.40
28		5	技术费	项	1				0.00
29	支撑轴力	1	支撑轴力观测点埋设费	点	8			952.00	7616.00
30		2	支撑轴力监测费	点·次	720			34.80	25056.00
31		3	技术费	项	1				0.00
汇总									347049.20

## 高支模监测清单

序号	检测产品 /项目	检测项目/参数		计费 单位	检测数量	审核检测单价 (元)			审核合价
		序号	名称						
1	高支模监测	1	高支模立杆轴力埋设	点	15			120	1800
2		2	高支模立杆倾角埋设	点	15			120	1800
3		3	立杆沉降观测埋设	点	15			75	1125
4		4	立杆水平位移观测埋设	点	15			75	1125
5		5	高支模立杆轴力	点·次	375			34.8	13050
6		6	高支模立杆倾角	点·次	375			34.8	13050
7		7	立杆沉降观测	点·次	375			27.3	10237.5
8		8	立杆水平位移观测	点·次	375			40.5	15187.5
9		9	技术费	项	1			0	0
<b>汇总</b>									57375

## 建筑物沉降监测清单

序号	检测产品 /项目	检测项目/参数		计费 单位	检测数量	审核检测单价 (元)			审核合价
		序号	名称						
1	沉降观测	1	沉降观测点埋设	点	17			100	1700
2		2	高程基准网点埋设费	点	3			100	300
3		3	沉降观测点监测	点/次	255			23.60	6018
4		4	高程基准网点监测费	km	3			583.6	1750.8
5		5	技术费						0.00
<b>汇总</b>									9768.80