# 2025年度梅州市丰顺县丰良镇高标准农田改造提升建设项目（示范）工程质量检测服务采购需求书

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 名称 | 2025年度梅州市丰顺县丰良镇高标准农田改造提升建设项目（示范）工程质量检测采购需求书 |
| 2 | 项目业主情况 | 业主名称：丰顺县农业农村局<br>联系地址：广东省丰顺县汤坑镇政锦路2号<br>联系电话：0753-6623385<br>联系人：徐先生 |
| 3 | 中介服务名称 | 2025年度梅州市丰顺县丰良镇高标准农田改造提升建设项目（示范）工程质量检测服务 |
| 4 | 对中介服务机构的资质要求 | 1.资质要求：水利工程质量检测资质。<br>2.在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运行的独立法人。 |
| 5 | 服务内容和服务要求 | **1.服务内容包括但不限于：**按照《高标准农田建设项目竣工验收办法（试行）的通知》（农建发〔2026〕6号）要求，完成2025年度梅州市丰顺县丰良镇高标准农田建设及改造提升建设项目（示范）所有单项工程工程质量检测，包括挡土墙、渠道、机耕路、水陂等单项工程实体质量进行检测，其中：渠道工程进行混凝土回弹法和灌排渠道底厚度检 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 测，田间道路混凝土路面厚度及强度检测，以及其他单项工程验收检测要求，出具工程质量检测报告。<br>**2.服务要求：**成果内容、格式、技术参数等需满足采购人的上级主管部门的关于高标准农田建设项目工程质量检测要求。 |
| 6 | 合同履行地点和方式 | 1.服务地点：丰顺县。<br>2.服务方式：工程质量检测服务。 |
| 7 | 公开选取方式和计价标准 | 1.公开选取方式：方案择优选取。<br>2.预估价：4.1万元（按粤农农函〔2025〕1199号工程质量检测费使用比例不超过项目建筑安装工程费、设备购置费二项之和的0.3%，本项目按施工费1364.51万元*0.3%≈4.1万元）。<br>3.报价方式：按下浮率报价，下浮率15%-20%。 |
| 8 | 服务时间 | 按合同约定 |
| 9 | 验收 | 按合同约定 |
| 10 | 结算方式 | 结算方式：按工程结算财审定案价*0.3%*（1-报价下浮率）计算<br>支付方式：按合同约定。 |
| 11 | 违约责任 | 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。<br>当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。<br>当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 违约金后，还应当履行债务。 |
| 12 | 补充合同和解决争议方式 | 采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。<br>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。如双方未能通过友好协商解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。 |
| 13 | 备注 | 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。 |

丰顺县农业农村局

2026 年 10 月 22 日