

湛江市交通运输局文件

湛交基〔2026〕43号

湛江市交通运输局关于省道 S376 线徐闻县 大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建工程 施工图设计的批复

徐闻县交通运输局：

你局来文《关于申请审批省道 S376 线徐闻县大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建工程施工图设计（修编稿）的请示》（徐交字〔2026〕78 号）及附件已收悉，根据《广东省公路事务中心关于省道 S376 线徐闻大水桥水库堤坝段灾毁恢复重建工程方案设计的审查意见》（粤公养函〔2026〕155 号），结合专家评审意见，

现对省道 S376 线徐闻县大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建工程施工图设计的批复如下：

一、路线走向

工程位于湛江市徐闻县城东侧，起点桩号 K43+990，终点桩号 K44+850；路线全长 0.86km。

二、建设规模和技术标准

（一）本工程规模如下：

（1）K44+375-K44+550 段右侧（长度约 175m）发生垮塌，垮塌宽度从右侧路边线往中轴线约 2.5 米，路侧混凝土护栏、防抛网均产生变形破坏。

（2）K44+210-K44+375、K44+550-K44+735 段路面存在纵向裂缝，路肩挡墙底部掏空病害。

（二）技术等级标准

公路等级：二级；

设计速度：60km/h；

路基宽度/铺筑路面宽：18.10m/17.10m；

路段车道数及行车道宽：双向四车道， $4 \times 3.75\text{m} = 15\text{m}$ ；

既有路面结构类型：水泥。

三、工程内容

（一）路基、路面工程

（1）原则同意在 K44+375-K44+550 段右侧滑塌影响范围内开挖重筑路堤后采用抛填片石反压进行防护。

(2) 原则同意在 K44+210-K44+375、K44+550-K44+735 段右侧修复路肩挡土墙后采用抛填片石反压进行防护。

(3) 原则同意采用一体式拦污桶围蔽方案。

(4) 原则同意在 K44+210-K44+735 段采用以下路面结构重建右幅路面：

25cm 厚水泥砼面层

1cm 厚沥青下封层

18cm 厚 5%水泥稳定碎石基层

16cm 厚 4%水泥稳定碎石底基层

路基 E。 $\geq 60\text{MPa}$

(二) 排水工程

原则同意在 K44+130-K44+750 段右侧重建纵向排水管。

(三) 涵洞工程

原则同意接长 K44+541、K44+627 两处涵洞。

(四) 交安工程

(1) 原则同意在 K44+375-K44+550 段右侧新建混凝土护栏及防抛网。

(2) 原则同意对 K44+210-K44+735 段右侧重建路面段重划路面标线。

四、施工图预算

原则同意上报施工图预算造价 991.83 万元，其中建安费 889.30 万元。对比批复方案设计概算总造价 1040.56 万元减少

48.73 万元，降幅为 4.7%，满足相关文件要求。具体工程造价以财政部门审核为准。

五、资金来源

资金来源除上级补助外，其余不足的部分由你们自筹解决。

六、其他

（一）建设单位应完善各项基建工程相关手续，同时按国家建设管理的有关规定，做好开工前各项基建规范和程序。

（二）请建设单位择优选取施工队伍，并督促项目施工单位严格按施工技术规范 and 批准的施工图设计施工，确保工程按时按质完成。

（三）项目开工前，建设单位应与周边群众做好沟通工作，提高群众满意度。

（四）施工时应注意沿线环境保护，不得乱挖、乱堆、乱弃，同时要做好工程完工后的清理工作。

（五）施工时如发现与实际不符，请及时按规定做好设计变更工作。

附件: 1. 省道 S376 线徐闻县大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建工程施工图设计预算审查表

2. 专家评审意见

湛江市交通运输局

2026 年 5 月 11 日

附件 1

**省道 S376 线徐闻县大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建
工程施工图设计预算审查表**

工程或费用 编码	工程项目或费用名称	审查预算 (万元)
1	第一部分 建筑安装工程费	889.30
101	临时工程	149.10
102	路基工程	589.26
103	路面工程	78.85
104	桥涵工程	34.52
105	交通工程及沿线设施	17.13
106	专项费用	20.44
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	0.00
3	第三部分 工程建设其他费用	102.54
301	养护项目管理费	37.18
302	前期工作费	61.80
303	工程保险费	3.56
4	第四部分 预备费	0.00
5	第一至四部分合计	991.83
6	公路基本造价	991.83

附件 2

专家评审意见

省道 S376 线徐闻县大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建工程 施工图设计专家评审意见

2026 年 4 月 24 日，湛江市交通运输局在徐闻县组织召开了《省道 S376 线徐闻县大水桥水库堤坝路段灾毁恢复重建工程施工图设计》专家评审会。湛江市公路事务中心、徐闻县交通运输局、徐闻县公路事务中心、徐闻县水务局、广西路桥工程集团有限公司（设计单位）等单位的代表及邀请的 4 位专家参加了会议。与会专家及代表踏勘项目现场并听取设计单位的汇报，各方审阅了施工图设计文件并进行了充分讨论，形成了评审意见如下：

一、总体评价

施工图设计文件基本符合交通部《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的编制要求，设计内容基本齐全，图表清晰，满足施工图设计文件深度编制要求。

二、意见与建议

- 1、完善设计说明，补充设计依据及各相关职能部门意见。
- 2、完善路基横断面设计，明确填方尺寸。
- 3、建议补充施工期边坡及路面的变形监测。
- 4、加强环保及交安设施设计。
- 5、补充围堰相关图纸及施工组织方案。
- 6、核查造价指标，完善各项费用，合理确定工程造价。

专家签名：



2026 年 4 月 24 日

公开方式：依申请公开

抄送：市公路事务中心，市交通工程服务中心，局安监科，局审批科

湛江市交通运输局办公室

2026 年 5 月 11 日印发

校对：李彦标