

北滘职业技术学校宿舍前空地改造为羽毛球场工程

采购需求书

我校拟将学生宿舍前空地面积约 690 平方米改造为羽毛球场，工程内容：一是开展场地清理平整工作，清除场地内杂草、碎石等杂物，对地面进行平整处理，保障场地基础平整坚实；二是进行地面硬化及面层铺设，先浇筑混凝土基层，再铺设丙烯酸地坪面层以及对场地画线等。具体工程量清单如下：

北滘职业技术学校宿舍前空地改造为羽毛球场工程量清单			
序号	项目特征	计量单位	工程数量
1	勾机平整地面	M2	679.87
2	石粉垫层，厚度 10cm	M2	330
3	安装 200MM 波纹管	M	62.7
4	新建沙井 400*600*700mm	座	11
5	铺混凝土 C25，厚度 12cm	M2	330
6	丙烯酸地坪（厚度：3mm）、上底层漆两层，中层漆一层，面漆两层、绿色金刚砂 地坪漆	M2	330
7	画线两个羽毛球场	项	1
8	新建路沿石 规格：600*150*250mm	M	125.7
9	路沿石边重铺广场砖 51.9*0.48M	M2	25

顺德区北滘职业技术学校

2026 年 6 月