

# 江门人才岛D片区横滩沙地块电力迁改工程 需求书

## 一、项目概况

本项目属于江门人才岛全岛开发建设项目中内容，具体工作内容为：

1、电气部分：敷设FYZA-YJV22-8.7/15kV-3X300高压电缆共725米，敷设FYZA-YJV22-8.7/15kV-3X120高压电缆共15米，自动化户外开关箱DDDD共1套，安装KKKKK户外开关箱2座，开关箱接地3组，开关箱防围栏3座，智能网关3套，安装单刀闸引落装置2套，引落接地2组，组立高压铁塔1座，铁塔接地1组，高压拉线1组，带电作业共3次，保供电11次。

2、土建部分：新建2线顶管路经长197米，新建1层2列行人埋管路经长22米，新建1层2列行车埋管路经长8米，新建480\*700电缆沟6米，新建电缆井共3座，新建自动化开关箱基础共3座，高压铁塔基础1座。

3、拆除部分：拆装10kv高压电缆共50米，拆除高压架空导线单线长共1821米，拆除10kV高压电缆共60米，拆除15米电杆10基，拆除高压铁塔2座，拆除柱上开关装置2套，拆除刀闸引落装置5套，拆除低压架空导线路径长490米，拆除低压电杆19基，拆除拉线共8组。

4、工程地形：100%平地；土质情况：100%普土；汽车运输20千米，人力运输100米。

## 二、服务内容和 service 要求

1、建设地点：江门市蓬江区潮连街道辖区内。

2、工程名称:江门人才岛D片区横滩沙地块电力迁改工程。

3、建设规模及内容:项目总投资245.29万元,其中建安费215.40万元。包含电气、土建、拆除等三个部分。

4、服务内容和要求:

- (1) 工程概算、预算审核;
- (2) 进度款(计量与支付)编制或审核;
- (3) 工程变更、签证工程量及价格编制或审核;
- (4) 协助处理索赔及反索赔并计算或审核其造价;
- (5) 工程结算审核;
- (6) 过程资料整理、归档;
- (7) 委托人委托的其它相关工作。

#### 四、采购预算

咨询服务费用参考广东省发展改革委《关于建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤发改价格函〔2014〕2709号)和《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函〔2011〕742号)以及《广东省建设工程造价咨询服务收费计费规则明细表》序号6中的收费标准下浮20%后计算,据实列支,最终费用不超过1.98万元(含税)。

#### 五、服务时间

自合同签订之日起根据双方约定时间完成江门人才岛D片区横滩沙地块电力迁改工程造价咨询服务内容并提交准确、真实、有效、可靠的咨询报告。

#### 六、结算方式

无要求，按照合同双方自行约定。

#### 七、解决争议方式

1、在服务执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与合同具有同等效力。

2. 因发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意任何一方均可向合同签订地法院提起诉讼。