

东莞市松山湖第二小学办公室、功能室等区域零星修缮项目明细													
序号	项目名称	工序	单位	数量	单价构成							综合单价	含税金额（元）
					人工费	材料费	机械费	损耗费	管理费	措施费	利润		
一、功能室等区域零星修缮													
1	制做A203衣柜底架规格：1050*500*120	304#1.5厚30*30不锈钢方管制做	m	4.58	18.50	33.00	1.65	1.65	2.74	1.64	5.92	65.10	298.17
		胶垫	个	4.00	6.50	3.80	0.40	0.19	0.54	0.33	1.18	12.94	51.75
		安装	套	1.00	250.00	0.00	1.15	0.00	12.56	7.53	27.12	298.37	298.37
2	广告栏轮子维修	调整加固广告栏轮子	项	1.00	88.00	16.80	12.50	0.84	5.91	3.54	12.76	140.35	140.35
3	波波池更换电毯	拆除旧地毯	m2	16.50	22.80	0.00	2.35	0.00	1.26	0.75	2.72	29.88	492.99
		铲除原胶水	米	17.20	17.50	0.00	2.80	0.00	1.02	0.61	2.19	24.12	414.80
		拆除原设施并恢复原样	项	1.00	95.00	0.00	2.85	0.00	4.89	2.94	10.57	116.25	116.25
		地毯采购安装	m2	16.50	49.00	145.00	12.20	7.25	10.67	6.40	23.05	253.58	4184.05
		垃圾、卫生、旧地毯清除	项	1.00	95.00	0.00	1.50	0.00	4.83	2.90	10.42	114.64	114.64
4	四楼大厅装饰铁管维修	焊接、补油漆	项	1.00	225.00	24.50	17.80	1.23	13.43	8.06	29.00	319.01	319.01
5	清洗学生餐桌	用清洁剂、除锈剂清洗	张	72.00	50.00	5.80	6.00	0.29	3.10	1.86	6.71	73.76	5310.93
6	教室门维修	四楼304班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	8.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1800.91
		四楼305班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	8.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1800.91
		四楼306班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	8.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1800.91
		四楼602班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	2.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	450.23
		四楼603班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	8.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1800.91
		四楼605班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	2.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	450.23
		四楼606班 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	6.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1350.68
		四楼三年级办公室 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	6.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1350.68
		五楼鼓乐室旁边出口 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	2.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	450.23
		三楼五年级2班，变形调正、局部焊接、补油漆	扇	8.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1800.91
		三楼五年级1班，变形调正、局部焊接、补油漆	扇	8.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	1800.91
		五楼健美室前门 变形调正、局部焊接、补油漆	扇	1.00	165.00	13.80	10.00	0.69	9.47	5.68	20.46	225.11	225.11
7	维修木凳子	重新打钉、校正	条	2.00	140.00	2.50	4.80	0.13	7.37	4.42	15.92	175.14	350.28
8	北门路障更换轮子	切割拆除破坏的轮子，焊接更换新轮一个	项	1.00	125.00	40.00	6.00	2.00	8.65	5.19	18.68	205.52	205.52
9	地下入口钢结构玻璃雨棚清洗	清扫雨棚玻璃上的树叶、垃圾，用清洁剂（专用玻璃清洗剂）清洁玻璃上污洁	m2	225.6	5.20	6.50	0.35	0.33	0.62	0.37	1.34	14.70	3316.66
10	体育馆玻璃门更换拉手	更换1200型304#不锈钢拉手	付	2.00	120.00	195.00	1.50	9.75	16.31	9.79	35.24	387.59	775.17
11	书法室更换玻璃	1500*800 中空透明玻璃6+9A+6	m2	1.2	155.00	220.00	0.30	11.00	19.32	11.59	41.72	458.92	550.71
		运费	项	1.00	0.00	0.00	120.00	0.00	6.00	3.60	12.96	142.56	142.56
12	四楼音乐教室门口护栏	切割、拆除、焊接制做、安装、补油漆	项	1.00	320.00	120.00	16.50	6.00	23.13	13.88	49.95	549.45	549.45
13	四年级六班更换玻璃	拆除破损玻璃	m2	0.99	90.00	0.00	1.80	0.00	4.59	2.75	9.91	109.06	107.97
		900*1100 中空1e-玻璃6+9A+6	m2	0.99	155.00	280.00	1.80	14.00	22.54	13.52	48.69	535.55	530.19
		运费	项	1.00	0.00	0.00	120.00	0.00	6.00	3.60	12.96	142.56	142.56
		清理卫生	项	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	3.25	1.95	7.02	77.22	77.22
14	宿舍楼B702厕所天花更换	拆除原损坏的吊项	m2	2.89	60.00	0.00	1.80	0.00	3.09	1.85	6.67	73.42	212.18
		轻钢龙骨，300*300*1厚铝质天花扣板	m2	2.89	95.00	170.00	1.60	8.50	13.76	8.25	29.71	326.82	944.51
		清洁、卫生、垃圾外运	项	1.00	55.00	0.00	82.00	0.00	6.85	4.11	14.80	162.76	162.76
15	五楼篮球框维修	整形、焊接	项	1.00	220.00	16.00	22.00	0.80	12.94	7.76	27.95	307.45	307.45
16	一楼篮球机烧焊维修	整形、焊接	项	1.00	280.00	35.00	30.00	1.75	17.34	10.40	37.45	411.94	411.94
17	一楼美术室玻璃	一楼美术室采购安装台面玻璃（750*1500*10厘白钢化磨四园边）	m2	1.125	130.00	170.00	1.60	8.50	15.51	9.30	33.49	368.40	414.45
		运输	项	1.00	55.00	0.00	55.00	0.00	5.50	3.30	11.88	130.68	130.68
18	体育馆与架空层通道防火门维修	一层架空层通道防火门变形、脱焊进行调正、补焊、补油漆	扇	2.00	160.00	13.00	8.80	0.65	9.12	5.47	19.70	216.75	433.50
		体育馆通道防火门变形、脱焊进行调正、补焊、补油漆	扇	18.00	155.00	13.00	8.80	0.65	8.87	5.32	19.16	210.81	3794.59
19	B702更换木门一套	拆除旧木门、并清运垃圾	张	1.00	85.00		0.75	0.00	4.29	2.57	9.26	101.87	101.87
		定制安装新实木门（含五金合页、门锁）	套	1.00	130.00	1300.00	6.00	65.00	75.05	45.03	162.11	1783.19	1783.19
		运输	项	1.00	0.00	0.00	85.00	0.00	4.25	2.55	9.18	100.98	100.98
20	B703更换阳台金刚沙门一套	拆除旧沙门、并清运垃圾	扇	1.00	85.00		0.70	0.00	4.29	2.57	9.26	101.81	101.81
		定制安装新金刚沙门（含五金合页、锁）	套	1.00	120.00	1500.00	1.30	75.00	84.82	50.89	183.20	2015.20	2015.20
		运输	项	1.00	0.00	0.00	82.00	0.00	4.10	2.46	8.86	97.42	97.42
21	特制松鼠育崽盒	160mm加厚PVC管500mm长，加直接封不锈钢	套	12.00	53.50	33.00	2.50	1.65	4.53	2.72	9.79	107.69	1292.31
22	四楼六年级办公玻璃门调试	玻璃门维修调试（双开门）	扇	1.00	130.00	22.00	5.50	1.10	7.93	4.76	17.13	188.42	188.42
23	书法室更换玻璃	拆除破损玻璃	m2	1.4	85.00	0.00	1.65	0.00	4.33	2.60	9.36	102.94	144.12
		书法室中空5厘Low+6A+6厘钢化白玻976X1330	m2	1.4	160.00	285.00	1.65	14.25	23.05	13.83	49.78	547.55	766.57
		运输	项	1.00	0.00	0.00	85.00	0.00	4.25	2.55	9.18	100.98	100.98
		清理卫生	项	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	3.25	1.95	7.02	77.22	77.22
		拆除破损玻璃	m2	0.66	84.00	0.00	1.60	0.00	4.28	2.57	9.24	101.69	67.12

东莞市松山湖第二小学办公室、功能室等区域零星修缮项目明细													
序号	项目名称	工序	单位	数量	单价构成							综合单价	含税金额（元）
					人工费	材料费	机械费	损耗费	管理费	措施费	利润		
24	四楼三年级办公室更换玻璃	四楼三年级办公室窗扇玻璃600. 1038中空5厘Low+6A+6厘钢化白玻	m2	0.66	160.00	285.00	1.60	14.25	23.04	13.83	49.77	547.49	361.34
		运输	项	1.00	0.00	0.00	65.00	0.00	3.25	1.95	7.02	77.22	77.22
		脚手架	项	1.00	23.50	0.00	60.00	0.00	4.18	2.51	9.02	99.20	99.20
		清理卫生	项	1.00	65.00	0.00	0.00	0.00	3.25	1.95	7.02	77.22	77.22
25	1404落地推拉门轮子	阳台推拉门更换轮子	个	4.00	55.00	48.50	1.80	2.43	5.39	3.23	11.63	127.98	511.91
		拆除和恢复下滑条（重打玻璃胶）	项	1.00	68.00	20.50	1.30	1.03	4.54	2.72	9.81	107.90	107.90
26	1006落地推拉门轮子	阳台推拉门更换轮子	个	4.00	56.00	48.50	1.80	2.43	5.44	3.26	11.74	129.17	516.66
		拆除和恢复下滑条（重打玻璃胶）	项	1.00	68.00	20.50	1.30	1.03	4.54	2.72	9.81	107.90	107.90
27	北门扎马轮子	切割、拆除、焊接更换安装轮子、补油漆	个	1.00	120.00	70.00	1.60	3.50	9.76	5.85	21.07	231.78	231.78
28	五楼演练室更换玻璃	拆除破损玻璃	m2	4.4	85.00	0.00	1.60	0.00	4.33	2.60	9.35	102.88	452.68
		书法室中空5厘Low+6A+6厘钢化白玻976X1330	m2	4.4	160.00	280.00	1.60	14.00	22.78	13.67	49.20	541.25	2381.51
		运输	项	1.00	0.00	0.00	120.00	0.00	6.00	3.60	12.96	142.56	142.56
		清理卫生	项	1.00	85.00	0.00	0.00	0.00	4.25	2.55	9.18	100.98	100.98
29	教师楼1402水龙头移位	水龙头移位、维修	项	1.00	125.00	12.80	1.30	0.64	6.99	4.19	15.09	166.01	166.01
30	教工宿舍B栋楼顶水塔垫层	清理基层卫生	项	1.00	85.00	0.00	2.50	0.00	4.38	2.63	9.45	103.95	103.95
		用水泥沙石仔垫层：填平15cm高*1.5宽*2.6m高、防积水	m2	3.9	95.00	82.00	1.60	4.10	9.14	5.48	19.73	217.05	846.49
		材料运输、上楼	项	1.00	155.00	0.00	120.00	0.00	13.75	8.25	29.70	326.70	326.70
31	北门口旁下水道井盖下沉、升高	凿除四周混凝土路面、拆除井盖板	项	1.00	280.00	0.00	26.00	0.00	15.30	9.18	33.05	363.53	363.53
		布钢筋、加固	项	1.00	65.00	56.00	11.00	2.80	6.74	4.04	14.56	160.14	160.14
		细石混凝土垫平、抹光	项	1.00	250.00	68.00	12.50	3.40	16.70	10.02	36.06	396.67	396.67
		重新恢复、安装井盖板	项	1.00	155.00	0.00	11.00	0.00	8.30	4.98	17.93	197.21	197.21
		安全警示线	米	5.00	6.00	2.80	0.00	0.14	0.45	0.27	0.97	10.62	53.10
32	地面结构收缩缝打胶	清理基层、重新耐候结构（20*25）	米	45	9.00	12.00	0.60	0.60	1.11	0.67	2.40	26.37	1186.81
		安全警示线	米	98.00	7.00	2.80	0.00	0.14	0.50	0.30	1.07	11.81	1157.25
33	路障更换轮子	切割拆除破坏的轮子，焊接更换新轮子	个	12.00	63.00	40.00	6.50	2.00	5.58	3.35	12.04	132.46	1589.54
34	A203教师宿舍维修大理石水槽	铲除原老化的玻璃胶并清理干净，重新打结构胶， 台盒尺寸：600*2100*200	项	1.00	350.00	175.00	4.50	8.75	26.91	16.15	58.13	639.44	639.44
小计													59577.21
二、幕墙区护栏制作安装													
39	施工安全围挡	施工警示线	m	39.00	6.50	2.80	0.00	0.14	0.47	0.28	1.02	11.21	437.37
40	地面保护	地面成品保护、专用施工成品保护膜	m2	78.00	6.00	11.00	0.35	0.55	0.90	0.54	1.93	21.27	1658.69
41	立柱埋地打预埋孔	水钻打孔，孔径70mm、深1000mm	个	10.00	220.00	0.00	65.00	0.00	14.25	8.55	30.78	338.58	3385.80
42	安装立柱	3mm厚63mm镀锌钢管。	米	33.00	16.50	42.00	1.80	2.10	3.12	1.87	6.74	74.13	2446.33
43	柱脚灌水泥砂浆	埋深部分灌注水泥砂浆，	个	10.00	46.00	33.80	1.50	1.69	4.15	2.49	8.96	98.59	985.92
44	柱脚套不锈钢帽	套100mm不锈钢帽	个	10.00	6.50	28.50	0.55	1.43	1.85	1.11	3.99	43.93	439.26
45	柱顶封胶帽	套63mm圆管PVC管帽	个	10.00	6.50	7.00	0.55	0.35	0.72	0.43	1.56	17.11	171.07
46	安装护栏	焊接安装3mm厚32mm镀锌钢管	m2	62.20	16.50	22.80	1.35	1.14	2.09	1.25	4.51	49.65	3088.01
47	安装绳网	安装绳网（8*80*80高强丙纶外皮，涤纶内	m2	59.09	17.80	53.50	0.75	5.35	3.87	2.32	8.36	91.95	5433.40
48	金属管包绳索	金属立柱和横管外表面用6mm绳索（高强丙纶外皮，涤纶内芯）包装	米	1843.92	1.25	1.22	0.55	0.06	0.15	0.09	0.33	3.66	6749.17
49	金属管包绳索	上部金属横杆包装20厚防撞珍珠棉	米	31.10	12.50	25.50	1.60	1.28	2.04	1.23	4.41	48.56	1510.20
50	挂锁	采购挂锁	把	2.00	3.00	12.00	0.00	0.60	0.78	0.47	1.68	18.53	37.07
51	修复暗埋排水管	切割地面瓷砖、挖槽、更换漏水排水管（约1米）、恢复地面瓷砖	项	1.00	620.00	48.00	13.50	2.40	34.20	20.52	73.86	812.47	812.47
52	材料运输及校内搬运	货拉拉运输	项	1.00	250.00	0.00	320.00	0.00	28.50	17.10	61.56	677.16	677.16
53	卫生、清洁	清理场地、清扫卫生	工日	1.00	350.00	0.00	1.35	0.00	17.57	10.54	37.95	417.40	417.40
小计													28249.33
三、地面零星维修													
1	监控室门口增修园艺路	放线、平整、人工挖沟槽基础（深150mm）	m2	5.88	50.00	0.00	24.00	0.00	3.70	2.22	7.99	87.91	516.92
		土层夯实（人工夯实）	m2	5.88	14.50	0.00	3.80	0.00	0.92	0.55	1.98	21.74	127.83
		C25细石混凝土硬化（100mm厚）	m2	5.88	32.00	56.00	1.20	2.80	4.60	2.76	9.94	109.30	642.66
		大理石六面刷防水背胶	m2	5.54	20.00	14.00	0.70	0.70	1.77	1.06	3.82	42.06	233.15
		铺装芝麻灰大理石1:3干水泥砂浆加素水泥铺面	m2	2.52	70.00	190.00	1.30	9.50	13.54	8.12	29.25	321.71	810.71
		回填原土，填缝隙	m2	5.88	15.50	0.00	6.30	0.00	1.09	0.65	2.35	25.90	152.28
		材料运输	项	1.00	0.00	0.00	155.00	0.00	7.75	4.65	16.74	184.14	184.14
		施工警示线	m	10.00	6.80	2.50	0.00	0.13	0.47	0.28	1.02	11.20	111.97
		保洁	工日	1.00	380.00	0.00	0.00	0.00	19.00	11.40	41.04	451.44	451.44
2	A203补外墙瓷砖	外墙水管开关处凿除、封瓷砖约200*300	项	1.00	350.00	48.00	28.00	2.40	21.42	12.85	46.27	508.94	508.94
3	地面更换破损瓷砖	切割、更换破损的瓷砖、清洁卫生	处	2.00	220.00	120.00	0.60	6.00	17.33	10.40	37.43	411.76	823.52
		弹线、切割瓷砖地面	米	19.20	9.50	0.00	1.80	0.00	0.57	0.34	1.22	13.42	257.75

东莞市松山湖第二小学办公室、功能室等区域零星修缮项目明细													
序号	项目名称	工序	单位	数量	单价构成							综合单价	含税金额（元）
					人工费	材料费	机械费	损耗费	管理费	措施费	利润		
4	快梯收纳区地面更换 破损台阶瓷砖	铲除破损的瓷砖地面	m2	11.52	62.00	0.00	2.20	0.00	3.21	1.93	6.93	76.27	878.63
		采购25mm厚芝麻灰大理石加工切割为600*300和150*600	m2	11.52	38.00	190.00	12.50	9.50	12.50	7.50	27.00	297.00	3421.44
		大理石六面刷防水背胶	m2	11.52	22.00	14.50	0.68	0.73	1.90	1.14	4.09	45.03	518.76
		清理基层，结合层30mm厚干拌水泥砂浆，芝麻灰大理石刮素水泥浆一道	m2	11.52	70.00	48.00	1.20	2.40	6.08	3.65	13.13	144.46	1664.19
		清洁卫生、垃圾外运	项	1.00	250.00	0.00	125.00	0.00	18.75	11.25	40.50	445.50	445.50
5	体育馆舞台木地板维修	切割原损坏的地板、清理基层	项	1.00	230.00	0.00	68.00	0.00	14.90	8.94	32.18	354.02	354.02
		配色、采购、更换安装木地板	项	1.00	350.00	16.00	48.00	0.80	20.74	12.44	44.80	492.78	492.78
6	地下室通一层水池楼梯间涂料	防水腻子涂料一底两面	m2	129.30	9.50	12.00	0.30	0.60	1.12	0.67	2.42	26.61	3440.83
		墙面喷涂防水墙漆、一底两面	m2	129.30	12.00	16.00	0.30	0.80	1.46	0.87	3.14	34.57	4470.00
小计													20507.47
合计													108334.01