

项目业主采购需求书

说明：1. 本文件仅供参考。项目业主应根据法律法规的规定、中介服务的行业管理规定和项目实际情况拟定采购需求。

2. 项目业主应详细列出采购需求的各项内容，使中介服务机构全面、准确理解采购需求、计算投报价格和提出响应方案。

3. 本文件仅适用于广东省网上中介服务超市“方案择优选取”方式。

	类别	建议
1	名称	佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程项目
2	项目业主情况	项目业主名称：佛山市南海区狮山镇横岗社区横南股份经济合作社； 地址：佛山市南海区狮山镇横岗社区横南； 联系方式：杨振升、13679817407。
3	中介服务名称	工程质量检测
4	对中介服务机构的资质要求	1. 中介服务机构资质要求：具备 CAM 认证资质。
5	服务内容和 服务要求	详见《试验检测报价清单》
6	合同履行地点 和方式	1. 提供服务的时间：随叫随到； 2. 地点：佛山市南海区狮山镇横岗社区横南股份经济合作社； 3. 方式：现场检测或材料送检。

7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：按《试验检测报价清单》中的标准收费报下浮率。 3. 计价标准：按实结算。
8	服务时间	自合同生效之日起至项目竣工验收通过之日止。
9	验收	1. 验收时间：定期验收、服务完成后验收等。 2. 验收程序：通过全过程项目管理单位对检测资料和现场管理的验收等。 3. 验收标准：根据各专业采用对应的试验检测规程。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准未符合该专业检测规程要求；验收不合格的处理重新检测、整改，无法达到合同要求的解除合同关系并按合同处罚。
10	结算方式	1. 根据检测报告及汇总台账、并提供相应发票向上级申请资金。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。

		当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
12	补充合同和 解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜,双方协商一致后可以签订补充合同,但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷,双方应协商解决。协商不成的,通过仲裁的方式解决。
13	备注	

附件：试验检测报价清单

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价 (元)	合计 (元)	备注	
1	场地平整工程	场地平整	清表回填土	筛分	每5000m³ 或材质发生变化时抽检1次	5980.71m³	1	项	200				
2				击实试验			1	项	800				
3	道路工程	路床	土路基	筛分	每5000m³ 或材质发生变化时抽检1次	11822.95m³	3	项	200				
4				标准击实			3	项	800				
5				CBR			3	项	3600				
6				界限含水率			3	项	200				
7	道路工程	垫层	未筛分碎石	筛分	每5000m³ 或材质发生变化时抽检1次	11822.95m2	1	项	200				
8				最大干密度			1	项	800				
9				压碎值			1	项	300				
10				针片状含量			1	项	200				
11	道路工程	5%水稳层路面结构（3.5MPa）	水泥稳定碎石层-原材料（细集料）	筛分	每2000m³ 测取1组	10714.55m³	2	项	200				
12				液塑限			2	项	200				
13			水泥稳定碎石层-原材料（粗集料）	筛分值			3	项	200				
14				针片状			3	项	200				
15				压碎值			3	项	300				
16				合成级配			1	项	100				
17			水泥稳定碎石层-原材料（水泥）	凝结时间	散装水泥500吨为一批次，袋装水泥200吨为一批次		1	项	100				
18				安定性			1	项	150				
19				胶砂强度			1	项	400				
20				细度			1	项	150				
21				胶砂流动度			1	项	200				
22				标准稠度用水量			1	项	100				
23	道路工程	水稳层路面结构	5%水泥稳定碎石层（3.5MPa）	验证配合比	不同强度等级需设计配合比	10714.55m³	1	项	5400			验证	
24				7d无侧限抗压强度	每2000m²测取1组		6	项	500				

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
25				水泥剂量	每2000m³取一组（分3~6处取，每处取1个样本）		6	项	600			
26	全工程	混凝土配合比	混凝土原材料（细集料）	颗粒级配	同一批次（指同一料源、同一次 购入并运至现场并且规格品种 相同）在开工使用前至少检验一次；施工过程随时（必要时抽检）。	/	1	项	200			
27				含泥量			1	项	150			
28				泥块含量			1	项	150			
29				表观密度			1	项	100			
30				堆积密度			1	项	100			
31				紧密密度			1	项	100			
32				氯离子含量			1	项	300			
33				颗粒级配			2	项	200			2档碎石
34	全工程	混凝土配合比	混凝土原材料（粗集料）	含泥量			2	项	150			
35				泥块含量			2	项	150			
36				坚固性			2	项	800			
37				针片状颗粒含量			2	项	200			
38				压碎值			2	项	300			
39				堆积密度			2	项	100			
40				紧密密度			2	项	100			
41				表观密度			2	项	100			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
42	全工程	混凝土配合比	混凝土原材料（水泥）	凝结时间	散装水泥500吨为一批次，袋装水泥200吨为一批次	/	1	项	100			
43				安定性			1	项	150			
44				胶砂强度			1	项	400			
45				细度			1	项	150			
46				胶砂流动度			1	项	200			
47				标准稠度用水量			1	项	100			
48	全工程	混凝土配合比	混凝土原材料（粉煤灰）	需水量比	同种类、同等级编号和取样。散装粉煤灰和袋装粉煤灰应分别进行编号和取样。不超过 500t 为一编号,每一编号为一取样单位。	/	1	项	200			
49				细度			1	项	150			
50				烧失量			1	项	300			
51				三氧化硫含量			1	项	300			
52				游离氧化钙含量			1	项	300			
53				含水量（率）			1	项	150			
54				安定性			1	项	100			
55				强度活性指数			1	项	800			
56				比表面积			1	项	350			
57				减水率			1	项	200			
58				减水率耗材费			1	项	670			
59				凝结时间差			1	项	500			
60				凝结时间差耗材费			1	项	670			
61				抗压强度比			1	项	800			单龄期收费

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
62	全工程	混凝土配合比	混凝土原材料（外加剂）	抗压强度比耗材费	掺量大于 1%的同种外加剂每一批号100t，掺量小于 1%的每一批号为50t。	/	1	项	1250			两个龄期1250元，每增加一个
63				密度			1	项	100			耗材费不打折
64				细度			1	项	150			
65				泌水率			1	项	600			
66				泌水率耗材费			1	项	670			
67				含气量			1	项	500			
68				含气量耗材费			1	项	300			
69				PH值			1	项	100			
70				氯离子含量			1	项	300			
71	全工程	混凝土配合比	混凝土配合比（C15/C20/C30）	验证配合比	不同强度等级需做配合比	/	3	项	1824			
72			混凝土抗压配合比C35	验证配合比	不同强度等级需做配合比	10714.55m³	1	项	1824			验证
73			混凝土抗折配合比4.5MPa	验证配合比	不同强度等级需做配合比		1	项	2400			验证
74	道路工程	路面搭接	玻纤格栅	拉伸性能	每500卷取1组	9852.46m³	1	项	800			双向
75				断裂伸长率			1	项	600			
76				网孔尺寸			1	项	200			
77				粘焊点极限剥离力			1	项	400			
78	道路工程	沥青路面结构	沥青砼原材料（细集料）	颗粒级配			1	项	200			
79				含泥量			1	项	150			
80				泥块含量			1	项	150			
81				坚固性			1	项	800			
82				砂当量			1	项	300			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
83				亚甲蓝值	同一批次（指同一料源、同一次 购入并运至现场并且规格品种 相同）在开工使用前至少检验一次；施工过程随时（必要时抽检）。	9852.46m³	1	项	500			
84				棱角性			1	项	300			
85	道路工程	沥青路面结构	沥青砼原材料（粗集料）	颗粒级配			3	项	200			3个规格
86				含泥量			3	项	150			
87				泥块含量			3	项	150			
88				坚固性			3	项	800			
89				针片状颗粒含量			3	项	200			
90				压碎值			3	项	300			
91				洛杉矶磨耗损失			3	项	500			
92				表观相对密度			3	项	100			
93				软石含量			3	项	300			
94	道路工程	沥青路面结构	沥青砼原材料（矿粉）	筛分	同一批次（指同一料源、同一次购入并运至现场并且规格品种相同）在开工使用前至少检验一次全套；100t为一批次，日常筛分每批次检验一次。	9852.46m³	1	项	200			
95				塑性指数			1	项	500			
96				亲水系数			1	项	500			
97				加热安定性			1	项	150			
98				表观密度			1	项	100			
99	道路工程	沥青路面结构	沥青砼原材料（乳化沥青）	乳化沥青恩格拉粘度	每50t为一批，不足50t视为一批	9852.46m³	2	项	300			2种规格
100				蒸发残留物			2	项	200			
101				溶解度			2	项	200			
102				常温贮存稳定性			2	项	400			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
103				筛上残留物			2	项	200			
104				与粗集料的粘附性			2	项	150			
105				破乳速度			2	项	300			
106	道路工程	沥青路面结构	沥青砼原材料 (改性沥青)	密度与相对密度	开工使用前至少检验一次；改性沥青每 50t/批，普通沥青每 100t/批，不足上述进货量视为一批，三大指标每批次检验一次。	9852.46m³	1	项	180			
107				针入度			1	项	200			
108				延度			1	项	300			
109				软化点			1	项	150			
110				针入度指数			1	项	300			
111				135℃运动粘度			1	项	1000			
112				闪点			1	项	200			
113				溶解度			1	项	200			
114				弹性恢复25℃			1	项	300			
115				旋转薄膜加热			1	项	500			
116	道路工程	沥青路面结构	目标配合比设计	沥青砼配合比 AC-13C	每种类型目标、生产配比 各 1 次	9852.46m³	2	项	10000			(AC\ATB\AM)
117			沥青混合料	马歇尔标准击实试验 (密度、稳定度、流值、沥青含量)	每日每台机每品种 1次	9852.46m³	1	项	1780			AC-13C含试块成型
118				车辙试验	每工作日每品种检1次		1	项	6000			
119				浸水马歇尔稳定度			1	项	800			
120				冻融劈裂			1	项	2000			

第 6 页，共 11 页

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
121	道路工程	围墙结构	C20混凝土	抗压强度	每100m3取1组	1317.2m³	14	组	60			垫层
122			C30混凝土	抗压强度	每100m3取1组	96m³	1	组	60			基础
123			水泥砂浆	抗压强度	每250m3抽检一组	<250m3	2	组	50			2种规格
124			砌筑砖	抗压强度	每10万块为一批，不足10万块视为一批	<10万块	1	组	300			如需加工，费用1500元/组
125	道路工程	混凝土结构	钢筋HRB400E φ 10 φ 12 φ 16 φ 28	拉伸强度	每60t取一组	<60t	3	项	150			3种规格，围墙、植筋
126				重量偏差			3	项	50			
127				强屈比/超强比			3	项	50			
128				最大力总延伸率			3	项	50			
129				反向弯曲			3	项	80			
130	道路工程	混凝土结构	钢筋HPB400 φ 6 φ 8	强度、断后伸长率、弯曲性能			2	项	150			2种规格，雨水口
131				重量偏差			2	项	50			
132	道路工程	附属结构	A型路缘石 50x15x30cm	抗压强度	同一类别、同一规格、同一等级的砖，以不大于2万块为一批	约1500m	1	项	300			如需加工，费用1500元/组
133			B型压条石 50x10x20cm	抗压强度			1	项	500			
134			基座混凝土	抗压强度	每100m3取1组	<100m3	2	组	60			暂定2组
135			水泥砂浆	抗压强度	每250m3抽检一组	<250m3	2	组	50			暂定2组
136				标线色度性能			2	项	200			
137				涂料不粘胎干燥时间			2	项	200			
138				涂料抗压强度			2	项	200			
139				涂料涂膜外观			2	项	100			
140				涂料玻璃珠含量			2	项	150			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
141	交通工程	交通标线涂料	交通路面工程	涂料耐水性	每批应同时交货或同时生产的,使用同一批原材料、同一生产配方、同一生产工艺的产品组成,取一组。	约1500m, 2车道	2	项	300			白色、黄色两种涂料
142				涂料耐磨性			2	项	300			
143				涂料色度性能			2	项	200			
144				涂料软化点			2	项	100			
145				热熔型涂料密度			2	项	100			
146				外观质量			2	项	50			
147				成圆率			2	项	360			
148	交通工程	交通路面标线	路面标线用玻璃珠	外观质量	同一批原材料、同一生产配方、同一生产工艺的产品组成,取一组。	约1500m, 2车道	1	项	50			
149				成圆率			1	项	360			
150				粒径分布			1	项	50			
151	给排水工程	给水管道	给水管	强度、断后伸长率	每60t取一组	<60	6	组	150			6个规格
152			井室砌筑砂浆	抗压强度	每班或 250m3 至少 1 组	<250m3	1	组	50			
153			砌筑砖	抗压强度	每10万块为一批, 不足10万块视为一批	10万块	1	组	300			按实结算
154	给排水工程	雨水管道	PE实壁管 (DN300、DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000)	外观	同一批原料、同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材每批数量不超过60t。	1807m	6	项	50			6个规格, 加工费不打折 (按实际送检材料)
155				尺寸			6	项	100			
156				环刚度			6	项	400			
157				环柔性			6	项	400			
158				拉伸性能			6	项	400			
159				断裂伸长率			6	项	400			
160				耐外冲击性能			6	项	300			
161				热熔对接管材拉伸强度			6	项	300			
162				烘箱试验			6	项	200			
163				外观尺寸	用相同混配料和工艺生产的同一规格、同一类型的管材作为一批。当dn≤75mm时, 每批数量不超过20000, 75-110mm时, 每批数量不超过10000, 110-150mm时, 每批数量不超过5000, 150-200mm时, 每批数量不超过2000。		1	项	150			
164				维卡软化温度			1	项	250			
165				纵向回缩率			1	项	200			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价 (元)	合计 (元)	备注
166	给排水工程	雨污水管道	PVC管DN200	耐外冲击性能	不超过80000m;75mm<dn≤160mm, 每批数量不超过50000m;当160mm<dn≤315mm时, 每批数量不超过30000m。如果生产7天仍不足规定数量, 以7天产量为一批。	1626m	1	项	300			
167				拉伸性能			1	项	400			
168				断裂伸长率			1	项	400			
169	给排水工程	雨水管道	回填碎石砂	筛分	材料新进场时送检不少于1组, 根据设计要求或实际需求增加送检	1807m	1	项	200			
170				标准击实			1	项	800			
171			回填石粉	筛分	材料新进场时送检不少于1组, 根据设计要求或实际需求增加送检		1	项	200			
172				标准击实			1	项	800			
173			回填土	筛分	材料新进场时送检不少于1组, 根据设计要求或实际需求增加送检		1	项	200			
174				标准击实			1	项	800			
175	给排水工程	雨污水管道	球墨铸铁井盖、篦子	承载力	检查(铸铁)井盖和球墨铸铁复合树脂水算产品以同一规格、同一种类、同一原料生产构成以 500套为一批次, 不足500套也作一批	<500套	2	项	900			2种规格
176				残余变形			2	项	500			
177				外观质量			2	项	200			
178				尺寸偏差			2	项	200			
179	给排水工程	雨污水管道、井室	C15混凝土	抗压强度	每100m3取1组	<100m3	2	组	60			暂定2组
180			C20混凝土	抗压强度	每100m3取1组		2	组	60			暂定2组
181			C30混凝土	抗压强度	每100m3取1组		2	组	60			暂定2组
182			井室砌筑砂浆	抗压强度	每班或 250m3 至少 1组	<250m3	1	组	50			M7.5
183			砌筑砖	抗压强度	每10万块为一批, 不足10万块视为一批	10万块	1	组	300			MU10
184			电线电缆	导体电阻			8	项	150			2个规格, 按每一芯线芯计算, 按实结算
185				电压试验			8	项	150			
186				绝缘电阻			8	项	150			
187				结构尺寸检查(厚度测量, 外径尺寸测量)			8	项	80			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
188	电气工程	电气工程	(ZRC-YN-0.6/1kV-4x35+1x16、ZC-BV-0.6/1KW-3x16)	绝缘老化前机械性能 (抗张强度、断裂伸长率)	总数量在10000m及以下时取样一组	约1000m	8	项	250			2个规格
189				护套老化前机械性能 (抗张强度、断裂伸长率)			2	项	250			
190				绝缘老化后机械性能 (抗张强度、断裂伸长率)			8	项	400			
191				护套老化后机械性能 (抗张强度、断裂伸长率)			2	项	400			
192	配电房	垫层	C20混凝土	抗压强度	每100m3取1组	<100m3	2	组	60			暂定2组
193		结构	C30混凝土	抗压强度	每100m3取1组		2	组	60			暂定2组
194	配电房	砌体结构	蒸压加气砌块	抗压强度	同品种、同规格、同级别的砌块,以30000块为一批	<30000块	1	组	500			
195			砌筑砂浆	抗压强度	每班或 250m3 至少 1组	<250m3	1	组	50			
196	配电房	混凝土实体结构	钢筋HRB400E $\phi 8 \phi 12 \phi 14 \phi 16 \phi 18 \phi 20 \phi 25$	拉伸强度	每60t取一组	<60t	7	项	150			7个规格
197				重量偏差			7	项	50			
198				强屈比/超强比			7	项	50			
199				最大力总延伸率			7	项	50			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
200				反向弯曲			7	项	80			
201	绿化工程	绿化带	绿化种植土	PH值/质地	根据绿化面积和土质均匀度，一般2000m²采样一组(至少由5个取样点组成)	1212.1m3	1	项	750			
202				全氮/钾/磷含量			1	项	1500			
203				有机质含量			1	项	500			
204				电导率			1	项	250			
205				垃圾池			垫层	C15混凝土	抗压强度	每100m3取1组	<100m3	2
206	结构	C30混凝土	抗压强度		每100m3取1组	2	组	60				暂定2组
207	垃圾池	砌体结构	砌筑砖	抗压强度	每10万块为一批，不足10万块视为一批	<10万块	1	组	300			
208			砌筑砂浆	抗压强度	每班或 250m3 至少 1组	<250m3	1	组	50			
209	车辆台班费	一般工作用车			/	/	10	班	550			可自备，按实结算
含税费用合计(元)												

注意事项:

- 1、收费标准参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》粤建检协[2015]8号执行;
- 2、表中检测项目及频率是根据图纸的工程量和按照正常的施工情况最小检测频率进行计算，具体金额按实际工作量乘以单价结算。

检测单位:

日期: 2026年3月18日

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
1	场地平整工程	场地平整	清表回填土	压实度	每1000m²、每层检测3点	5980.71m²	18	点	150			0.2m/层, ≥92%
2	道路工程	路床	土路基	压实度	每1000m²、每层检测3点	11822.95m²	60	点	150			
3				弯沉	每车道每20m测1点	约1500m, 2车道	150	点	56			
4				土基回弹模量			150	点	56			试验车辆自备, 按弯沉计
5	道路工程	垫层	未筛分碎石	压实度	每1000m²、每层检测3点	11822.95m2	36	点	150			
6				厚度			36	点	500			10cm
7				弯沉	每车道每20m测1点	约1500m, 2车道	150	点	56			
8	道路工程	水稳层路面结构	5%水泥稳定碎石层(3.5MPa)	压实度	每1000m² 每层测1点	10714.55m²	11	点	150			
9				厚度(钻芯法)			11	点	500			15cm
10				弯沉	每20m取1点	约1500m, 2车道	150	点	56			
11	道路工程	混凝土路面	混凝土路面	厚度	每1000m²测1点	10714.55m²	11	项	500			22cm, 钻芯法
12				劈裂强度			11	项	300			
13	道路工程	沥青路面结构	AC-13C沥青路面	压实度	每1000m² 每层测1点	9852.46m²	10	点	150			
14				厚度5cm			10	点	500			钻芯法
15				弯沉	每20m测点	约1500m, 2车道	150	点	56			
16				构造深度	每双车道200m抽1处, 1处测3点	9852.46m², 约1500m, 2车道	24	点	50			
17				平整度	连续式平整度仪法: 全覆盖		30	点	100			
18				渗水系数	每双车道每200m1处, 1处3点		24	点	80			
19				摩擦系数	每双车道每200m1处, 1处3点		24	点	120			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
20	道路工程	新旧路面结构	植筋HRB400E φ 28	植筋拉拔	0.1%且不少于3根	<1000根	3	根	1200			按实结算
21	交通工程	交通标志标线	标线（白、黄）	逆反射系数	纵向实线或间段线：300m~10km测量范围，取2个100m的核查区域，约每5m选取一点，共抽取20个点	约1500m，2车道	20	点	200			车道边缘线4+分界线2
22				标线间断线长度	小于10km测量范围，取3个100m为核查区域，再从每个核查区域中随机		30	点	15			
23				标线厚度	全覆盖检测，分段试验，分段长度不超过1km		30	点	20			
24	给排水工程	给水管道	给水管道	管道水压试验	全覆盖检测，分段试验，分段长度不超过1km	1946m	1946	米	25			
25	给排水工程	雨水管道	雨水管道	地基承载力（轻型触探）	每20米测1点	1807m	91	点	720			按点收费
26				压实度	管底100m检3点，管侧管顶每1000m² 每层每侧检3点		126	点	150			按实结算
27				CCTV	全检		1807	米	68			
28				闭水试验	全检		1807	米	15			
29	给排水工程	污水管道	污水管道	地基承载力（轻型触探）	每20米测1点	1184m	60	点	720			按点收费
30				压实度	管底100m检3点，管侧管顶每1000m² 每层每侧检3点		78	点	150			按实结算
31				CCTV	全检		1184	米	68			
32				闭水试验	全检		1184	米	15			
33	给排水工程	雨污水管道	预制钢筋混凝土排水检查井	回弹强度	每种规格抽检1次	380座	30	测区	60			3种规格
34				碳化深度			9	点	30			
35				保护层厚度	在同一检验批内，对梁、柱、独立基础，应抽查构件数量的 10%，且不少于 3 件。		3	构件	500			
36				回弹强度	每种规格抽检1次		30	测区	60			

佛山西站动车运用所横南回迁安置地基础设施工程-试验检测报价清单

序号	分部工程	分项工程	检测样品	检测项目	检测频率	工程数量	检测数量	单位	标准收费	折后单价(元)	合计(元)	备注
37	配电房	混凝土实体结构	混凝土实体	碳化深度	每种规格抽检1次	1座	9	点	30			10cm
38				保护层厚度	在同一检验批内，对梁、柱、独立基础，应抽查构件数量的 10%，且不少于 3 件		3	构件	500			
39				楼板厚度	在同一检验批内，按有代表性的自然间抽取 1%，且不应少于 3 间。		3	构件	150			
40	绿化工程	绿化带	植物病虫害调查	植物病虫害-乔灌木	每100株检查10株，低于20株全检	143株	88	项	100			收费起点3000元
41			植物病虫害调查	植物病虫害-地被	按面积10%抽检，4m2为一点，至少5个点，少于30m2全检	1212. 1m2	121	项	100			收费起点3000元
42	垃圾池	混凝土实体结构	混凝土实体	回弹强度	每种规格抽检1次	1座	10	测区	60			
43				碳化深度			3	点	30			
44				保护层厚度	在同一检验批内，对梁、柱、独立基础，应抽查构件数量的 10%，且不少于		1	构件	500			
45	车辆台班费	一般工作用车			/	/	20	班	550			可自备，按实结算
46		弯沉试验车辆			/	/	6	班	2000			可自备，按实结算
含税费用合计（元）												

注意事项:

- 1、收费标准参照《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价(第一批)》粤建检协[2015]8号执行;
- 2、表中检测项目及频率是根据图纸的工程量和按照正常的施工情况最小检测频率进行计算，具体金额按实际工作量乘以单价结算。

检测单位:

日期: 2026年3月20日