

东莞滨海湾新区交椅湾消防站工程项目白蚁防治服务预算表

序号	项目名称	单位	送审			审核			备注
			白蚁防治面积	标准单价 (元)	合价 (元)	白蚁防治面积	标准单价 (元)	合价 (元)	
一、白蚁防治服务费									
(一) 消防救援综合楼、训练塔基础部位水平化学屏障									
1.1	首层基础回填土整平压实地面尚未浇筑之前，对回填土进行水平方向的药物处理，以防止白蚁水平方向进入建筑物下部结构。	m <sup>2</sup>	1713.36	3	5140.08	1713.36	2	3426.72	具体进场次数根据现场进度配合施工
1.2	首层外墙周围外墙下，离墙50cm范围内，用高压喷洒的办法进行均匀连续喷洒白蚁预防药液	m <sup>2</sup>							具体进场次数根据现场进度配合施工
1.3	对埋入墙或埋入地的木料的化学屏障设置	m <sup>2</sup>							具体进场次数根据现场进度配合施工
1.4	进出建筑物管道的化学屏障设置	m <sup>2</sup>							具体进场次数根据现场进度配合施工
(二) 室内部位竖向化学屏障									
1.1	二层以上内墙体在批荡之前或在批荡粗体之后过浆之前用喷洒法进行均匀连续喷洒白蚁预防药液	m <sup>2</sup>	3245.93	3	9737.79	3240.64	2	6481.28	具体进场次数根据现场进度配合施工
1.2	室内所有的竖向管线井壁用喷洒法进行均匀连续喷洒白蚁预防药液	m <sup>2</sup>							具体进场次数根据现场进度配合施工
总计：(一)+(二)					14877.87			9908.00	
本项目按五折计费					7438.94			4954.00	增值税税率1%

