

220kV 热水变电站间隔扩建工程地下管线迁改工程勘察服务采购需求书

序号	类别	建议
1	名称	220kV 热水变电站间隔扩建工程地下管线迁改工程勘察服务
2	项目业主情况	项目业主名称：东方之源(东源)能源有限公司 地址：广东省河源市东源县行政大道工人文化宫五楼 503
3	中介服务名称	勘察服务
4	对中介服务机构的资质要求	1、已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。 2、参加本次采购服务的公司需入驻广东省中介服务超市平台。 3、中选人要对成果文件的准确性、可行性、真实性负责。 4、具备工程勘察甲级资质。 5、需要回避的机构：无
5	建设规模和服务内容	一、主要建设规模及内容：（1）110kV 热新甲乙线改迁：从国道旁边中间接头井开始至110kV 出线间隔改迁方案起点位于 205 国道

旁边中间接头井，沿现有汇通工业园无名路人行道至河源锐天科技有限公司前面人行道，穿越汇通工业园路无名路，再沿汇通工业园无名道路人行至东源交警支队临时停车场东北门，再沿变电站出线 220kV 终端塔空地原电缆路径至扩建间隔东北角，再沿新建围墙至原东南角围墙，接回原有围墙外电缆路径至 110kV 出线间隔，其中国道旁边中间接头井至河源锐天科技有限公司门前 275 米现有通道已完全占建人行道，无法新建通道，采用揭开放电缆。新建通道从河源锐天科技有限公司门前至东南角围墙然后接回站外进站原有电缆沟，新建通道 550 米，新建通道以四回电缆沟为主。新建线路路径长度 910 米，敷设方式全部要以四回电缆沟为主，不改变电缆接地方式。110kV 热水至新河双回送电线路电缆型号为 FY-YJLW03-Z-64/110kV-1200mm²。

(2) 110kV 热高甲乙改迁：从汇通工业园北侧开始至 110kV 出线间隔，新建通道从汇通工业园北侧至东南角围墙然后接回站外进站原有电缆沟，利用上述 110kV 热新甲乙线

		改迁方案四回电缆沟敷设，敷设新电缆450m。增设 110kV 热高甲乙中间接头接回原来电缆，形成三段交叉互联。110kV 热水至高塘双回送电线路电缆型号为 FY-YJLW03-Z-64/110kV-800mm²。 二、服务内容：依据现有国家标准、技术规范、勘察文件编制办法及上级主管部门的有关要求，对该项目进行勘察，勘察内容包括： 1、线路地形测绘、地下管线物探、钻探，并提交测量、物探、钻探的勘察报告； 2、提供项目施工过程中的勘察后续技术服务工作。
6	合同履行地点和方式	具体以双方合同签订内容为准。
7	公开选取方式和计价标准	1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 结算价=勘察服务价*（1-下浮率）。最终以财政评审或业主委托第三方造价咨询机构评审为准。
8	服务时间	具体以双方合同签订内容为准。
9	验收	具体以双方合同签订内容为准。
10	结算方式	具体以双方合同签订内容为准。
11	违约责任	具体以双方合同签订内容为准。



12	补充合同和 解决争议方式	具体以双方合同签订内容为准。
13	备注	/

