

江北总院康复科安装抽排烟管道及制作隔断治疗区项目清单

序号	项目名称	单位	数量	预算价		备注
				单价 (元)	小计 (元)	
一、制作隔断治疗区						
1	保护膜	m <sup>2</sup>	86	8	688	专用保护膜、布基胶、人工铺贴。
2	拆玻璃	块	3	195	585	拆除平开窗天花上面固定钢化玻璃。
3	拆天花	m <sup>2</sup>	78	13	1014	拆除天花板、垃圾打包、搬运下楼。
4	屏风定制	m <sup>2</sup>	77	376	28952	20mm*30mm铝合金白色边框、下半截1000mm木纹板、上半截800mm麻石玻璃、具体制作需求须至采购人指点地点实地勘察后定做。
5	墙体打孔	个	3	230	690	专用300mm空心钻打孔。
6	玻璃定制	m <sup>2</sup>	3.6	275	990	平开窗固定玻璃加工开孔、钢化中空玻璃。
7	玻璃安装	块	3	270	810	钢化玻璃运输搬运上楼、高空安装固定玻璃。
8	屏风安装	m <sup>2</sup>	77	116	8932	屏风运输搬运上楼、现场安装固定。
9	门帘吊架	m	26	135	3510	康复单间的门帘吊架（铝合金方筒）固定安装。
10	门帘安装	m	13	187	2431	康复单间的门帘、专用导轨、固定安装。
11	卫生清理	m <sup>2</sup>	86	8	688	施工现场垃圾打包、搬运下楼、上车运输处理。
	小计				49290	
二、抽排烟管道布控						
1	保护膜	m <sup>2</sup>	86	9	774	专用保护膜、布基胶、人工铺贴。
2	吊架定制	套	36	165	5940	镀锌角铁切割、焊接、加工管道吊架、油漆、固定安装。
3	管码	件	42	37	1554	破损管道专用管码。
4	400*pvc管道	m	12	287	3444	联塑牌专用排水a管、高空作业、现场切割、固定安装。

5	300*pvc管道	m	15	235	3525	联塑牌专用排水a管、高空作业、现场切割、固定安装。
6	200*pvc管道	m	28	175	4900	联塑牌专用排水a管、高空作业、现场切割、固定安装。
7	150*pvc管道	m	13	167	2171	联塑牌专用排水a管、高空作业、现场切割、固定安装。
8	400*pvc三通	个	1	160	160	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
9	400*pvc直通	个	2	123	246	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
10	400*pvc弯头	个	4	137	548	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
11	400*pvc补芯	个	2	97	194	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
12	300*pvc三通	个	2	87	174	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
13	300*pvc直通	个	2	57	114	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
14	300*pvc弯头	个	4	65	260	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
15	300*pvc补芯	个	2	72	144	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
16	200*pvc三通	个	4	59	236	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
17	200*pvc弯头	个	4	55	220	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
18	200*pvc补芯	个	16	37	592	联塑牌专用排水a管配件、高空作业、现场切割、固定安装。
19	胶水	瓶	12	18	216	排水管道专用pvc胶水。

20	波纹管	m	42	87	3654	带钢丝的万向波纹管及安装。
21	辅材	批	1	2650	2650	膨胀螺丝、吊杆螺丝、胶粒辅材等。
22	高空外架	项	1	6500	6500	专用高空脚手架搭建及拆卸。
23	卫生清理	m <sup>2</sup>	6	8	48	施工现场垃圾打包、搬运下楼、上车运输处理。
	小计				38264	
三、电源布控						
1	保护膜	m <sup>2</sup>	67	5	335	专用保护膜、布基胶、人工铺贴。
2	配电箱	套	1	1650	1650	康复中心排烟系统电源总控制箱。
3	开关	个	26	28	728	康复床位吸烟控制开关。
4	电缆	m	127	136	17272	主电源、离心机专用电缆5*6m <sup>2</sup> 电源线。
5	套线管	m	66	26	1716	专用电源线套线管。
6	卫生清理	m <sup>2</sup>	112	8	896	施工现场垃圾打包、搬运下楼、上车运输处理。
	小计				22597	
四、风机布控						
1	保护膜	m <sup>2</sup>	26	6	156	专用保护膜、布基胶、人工铺贴。
2	离心机支撑架	套	1	650	650	离心机外墙支撑架现场加工制作、固定安装。
3	离心机安装	台	1	9385	9385	7.5kw专用离心机、辅材现场搬运、吊运上楼、接线、固定安装。
4	离心机接头	套	2	578	1156	专用离心机接头、现场固定安装。
5	离心机防水棚	项	1	870	870	离心机户外雨棚现场加工制作、固定安装。
6	抽风机支撑架	套	1	330	330	VIP房间专用抽风机外墙支撑架现场加工制作、固定安装。
7	抽风机安装	台	1	1560	1560	VIP房间专用抽风机、辅材现场搬运、吊运上楼、接线、固定安装。

8	抽风机接头	套	2	120	240	专用抽风机接头、现场固定安装。
9	抽风机防水棚	项	1	370	370	VIP房间专用抽风机户外雨棚现场加工制作、固定安装。
10	卫生清理	m <sup>2</sup>	63	5	315	施工现场垃圾打包、搬运下楼、上车运输处理。
	小计				15032	
五. 烟罩布控						
1	保护膜	m <sup>2</sup>	86	3	258	专用保护膜、布基胶、人工铺贴。
2	导轨	m	35	165	5775	专用导轨铝合金吊架及现场固定安装。
3	葫芦轮	套	17	276	4692	伸缩式葫芦轮及安装。
4	烟罩	套	17	1860	31620	康复床位吸烟安装。
5	天花修复	m <sup>2</sup>	67	86	5762	室内天花修复。
6	卫生清理	m <sup>2</sup>	67	8	536	施工现场垃圾打包、搬运下楼、上车运输处理。
	小计				48643	
	合计				173826	
	安全文明施工管理费3%				5214.78	
	税金1%				1738.26	
	<b>总合计（元）</b>				<b>180779.04</b>	