

台山市妇幼保健院 2026 年度雷电防护装置 定期检测服务需求书

一、中介服务机构资格(资质)要求

仅承诺服务即可。

二、服务内容和 service 要求

1. 建筑物及设施检测

下列建筑/区域需按常规检测项目完成测试，检测点数量已根据设计图纸和规范确定，具体如下：

工程名称	引下线 测试 (处)	接地网格测 试(处)	等电位联结测 试(处)	屋面接闪网 格测试(处)	测试点 合计
住院楼	26	0	2	0	28
污水处理 站	4	0	0	0	4
医疗废物 暂存间	4	0	0	0	4
生活垃圾 暂存间	4	0	0	0	4

检测内容应包括：接闪器（避雷针、避雷带、避雷网）的完整性及连接状况；引下线的电气连接及锈蚀情况；接地装置的接地电阻值测试；等电位连接措施的有效性；跨接线、过渡电阻等参数测试。

2. 信息机房专项检测：

信息机房作为重点防护场所（住院楼一楼信息机房面积 196 m²，行政楼三楼信息机房面积 84 m²。），除常规接地检测外，需增加以下专项检测，该专项检测按“项”计费，费用 2000.00 元；机房内防雷器等浪涌保护器（SPD）的性能测试；设备接地及等电位网络测试；屏蔽措施及接地线状况检查；雷击电磁脉冲防护措施有效性评估。

3. 检测要求：

检测完成后，出具符合国家及行业标准的《雷电防护装置检测报告》，报告内容应完整、数据准确、结论明确。

检测报告需加盖检测单位公章、计量认证章（CMA）及防雷检测资质章。

检测报告应包含检测依据、检测仪器、检测数据、综合结论及整改建议。

若发现不合格项，检测单位应提出整改意见，并在整改完成后免费复测一次。

检测报告需提交纸质版一式三份及电子版一份。

三、合同履行定点

合同履行地点为台山市台城街道办事处顺安路 28 号

四、采购预算和公开选取方式：

本计价按防雷设计图纸内容及防雷设施检测验收规范要求进行计算，收费标准参照《广东省防雷设施检测等服务收费项目收费标准》（粤价函{2024}409 号）的收费标准及单价计算。服务费包含所有检测费、仪器使用费、人工费、报告编制费、交通费、税费等一切费用，不再另行支付其他费用。本项目预算金额为 4600.00 元。

