

阳江市第一中学基础设施灾后应急恢复建设项目（工程质量检测服务）采购需求书

一、资格要求

（一）已在中国境内注册，在法律上、财政上独立，合法运行的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。

（二）参加报名的单位资质证书有效期内的具有省级以上（含省级）行政主管部门颁发的 CMA 计量认证证书、建设行政部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书，并且具有经资质认定部门批准检验检测的计量认证项目及限制要求要符合条件及在有效期内。

二、项目概况

（一）项目名称：阳江市第一中学基础设施灾后应急恢复建设项目（工程质量检测服务）。

（二）采购单位：阳江市第一中学。

（三）项目规模：阳江市第一中学基础设施灾后应急恢复建设项目主要对初中部食堂、音乐室，高中部停车场、高中部校舍破损门窗、高中部室外人行道及设施和校园公共服务设施及监控等 7403 m²受损的基础设施进行修复，建安工程费用为 299.91 万元。本项目主要对修复后的各场室门窗、室外人行道路面及基础设施、校园公共设施及监控及进场材料等进行检测。

三、检测项目、技术要求

（一）具体检测项目：具体参照附件。

（二）技术要求：参加报名的单位需具备充足的检测人员技术队伍，满足业主单位的工作时效性，承诺具备完成项目要求的能力。

四、工期、人员及成果

本工程检测服务期限从工程施工开工之日起，至工程检测完成止。检测人员具备相关专业证书，检测技术先进，数据处理、分析及信息反馈及时，成果资料真实、可靠、准确，符合现行国家及行业相关标准规范要求，同时检测成果资料出具及时且符合建设行政主管部门的要求，达到工程竣工要求。

五、检测费用

（一）供应商对检测总费用（含检测费、机械费、人工费、税费等一切费用）进行报价。

（二）检测总费用参照《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协[2015]8号）收费标准后，再下浮20%，最后该项检测项目的检测总费用控制在48000元以内。

六、采购方式

方案择优选取。

七、结算方式

（一）承包费用采用固定合同承包价。

（二）本项目资金为财政专项资金，待资金下达后，收到正式检测报告后10个工作日内支付相应的检测费用。

八、违约责任

（一）任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任；

（二）任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

九、解决争议方式

（一）服务合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背；

（二）对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应以友好协商方式解决。如无法协商解决，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

十、采购人名称、地址、联系方式

采购人名称：阳江市第一中学

地址：阳江市城南新区城南大道

联系方式：李先生；0662-3279322

附件：阳江市第一中学基础设施灾后应急恢复建设项目
工程质量检测项目报价清单



阳江市第一中学基础设施灾后应急恢复建设项目 工程质量检测项目报价清单

序号	分部工程	项目名称	检测内容	检测频率	单位	参考检测数量	单价/元	总价/元	备注
1	停车棚	地基基础	轻型圆锥动力触探	每 200m2 抽检 1，且不少于 10 孔 (每柱下独立基础不少于 1 孔)	孔	14			设计特征值为 150kPa
2			平板载荷试验	每 500m2 抽检 1 点，且不少于 3 点	点	3			设计特征值为 150kPa
3			加荷体吊装运输费		点	3			
4	排水工程	地基基础	轻型圆锥动力触探	每 200m2 抽检 1，且不少于 10 孔 (每柱下独立基础不少于 1 孔)	孔	30			设计特征值为 100kPa
5		管道回填	压实度	每层每 1000m2 每侧检测 3 点	点	48			
6		管道严密性	闭水试验	直径为 700mm 以下的管全检	米	300			
7	人行道	路基	压实度	每 1000m2 抽检 3 点，且不少于 3 点	点	12			
合计检测总费用（含检测费、机械费、人工费、税费等一切费用）					/	/	/		

备注：检测总费用参照《关于印发〈广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）〉和〈广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价〉的通知》（粤建检协[2015]8 号）收费标准后，再下浮 20%，最后该项检测项目的检测总费用控制在 48000 元以内。

