

广东省网上中介超市项目业主 采购中介服务

用 户 需 求 书

项目名称：山沁路高压线落地及三线改造工程

服务类型：工程设计服务

项目业主：阳春市八甲镇人民政府（盖章）

山沁路高压线落地及三线改造工程

(工程设计服务) 采购需求书



1. 已在中国境内注册, 在法律上、财务上独立, 合法运作的独立法人机构, 且经营范围必须满足本次公开选取范围;

2. 报名参加本次采购服务的企业须具有电力行业(送电工程、变电工程)资质乙级或以上资质等级。且已入驻广东省网上中介服务超市的企业。且服务范围必须满足本次公开选取项目的工作服务内容, 并已入驻广东省网上中介服务超市的企业。

二、项目概况

1、项目名称: 山沁路高压线落地及三线改造工程(工程设计服务)

2、建设单位: 阳春市八甲镇人民政府。

3、项目地点: 阳春市八甲镇山沁路。

4、项目总投资额: 70万元。

5、项目概况:

(一) 拆除高压部分:

1、拆除原有电杆7根; 拆除杆上金具7套;

2、拆除10kV钢芯铝绞线JL/G1A-70mm² (单线长900米);

3、拆除10kV电力交联电缆ZRYJV22-8.7/15kV-3×120mm² 共长70米; 拆除隔离开关、避雷器各2组;

(二) 高压新建部分:

1、新建机械顶2回管路径长360米, (敷设2回HDPE-Φ160*10实壁管路径长360米共长720米);

2、敷设1条10kV电力交联电缆ZC-YJV22-8.7/15kV-3×70mm²共380米(含裕量);

3、新建1层2列行车直线井4套;新建户外电缆3×70mm²终端头共2套;新做地极2组;电缆上杆装置2套;新做隔离开关、避雷器各1组。

(三) 拆除低压部分:

1、拆除低压电杆4根;迁移电表箱1套;

2、拆除低压线路4*BLVV-240mm² (单线长320米);拆除低压线路4*BLVV-150mm² (单线长640米);拆除低压线路4*BLVV-25mm² (单线长380米)。

(四) 低压新建部分:

1、新建机械顶1回管路径长160米,新建1管直埋沟路径长10米,敷设1回HDPE-Φ110*10实壁管共长170米。

2、敷设1条低压电缆ZC-YJV22-0.6/1kV-4×50mm²共190米(含裕量);

3、新建低压线路4*BLVV-240mm² (含裕量单线长350米);新建低压线路4*BLVV-150mm² (含裕量单线长700米);迁移低压线路4*BLVV-70mm² (单线长60米);


5、新做角钢支架共56套,四线街码(配碌)共56套,

6、新装4*BVV-16mm²合共280米,新装2*BVV-16mm²合共140米;

7、新建上墙装置1套,上杆装置1套;低压接地1组,1层1列行车直线井1套、1层1列行车转角井1套。

三、公开选取项目范围及工作内容、技术要求

1. 服务范围:对山沁路高压线落地及三线改造工程进行施工图设计服务



2. 工作内容: 主要负责项目的施工图设计服务, 并按要求提供定稿的施工图纸和向建设单位及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

3. 选取方式: 广东省网上中介服务超市直接选取。

四、选取申报单位的要求

- 1、 工期要求: 按照合同双方自行约定。
- 2、 付款条件: 按照合同双方自行约定。
- 3、 其它要求: 本项目时间紧, 任务重, 中选单位要按根据项目需求投入足够的人力物力, 确保申报工作按时按质完成。

五、结算方式

中选机构与采购单位签订合同后, 采购单位按照合同条款支付相应的服务费给中选机构。

六、违约责任

1. 任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的, 应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的, 对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

七、解决争议方式

1. 服务合同中如有未尽事宜, 双方协商后可以签订补充协议, 但补充协议不得与法律法规和有关政府政策相违背。

2. 对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应友好协商方式解决。协商解决不成是，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。



