

工程结算书

工程造价 (小写): 156,109.80

(大写): 壹拾伍万陆仟壹佰零玖元捌角

建设单位: 汕头市潮阳黄图盛中学

工程名称: 汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

编制单位: _____

编制时间: _____

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 1 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		一、学生宿舍A栋、C栋、E栋、B栋、D栋、F栋 寒假常规检修						
1	011101001001	学生宿舍A栋共 查巡48间宿舍	检修25个大门，12页门叶松动 变形磨地重新整理矫正加铁钉 加固，更换2个锁舌，拆装紧固 12个门锁及紧固3个锁盖。检修 46只铁铺，更换1个新护栏，27 个护栏及19张爬梯累计紧固86 粒松动螺丝及加螺丝或自钻螺 丝4粒。47个厕所门及47个浴室 门加固2页门叶，更换6支插销 及8块合叶，门框加1块锁片及2 74块合叶喷防锈润滑剂润滑。1 7个铝合金窗矫正13页窗叶，12 个纱窗10页纱叶脱轨矫正或脱 落重新加固入好纱网压紧胶条 后重新安装调试好及矫正加固8 条走轨。	项	1.00	3320.00	3320.00	
2	011101001002	学生宿舍C栋共 查巡46间宿舍	检修31个大门，更换2个球形执 手锁、4个锁舌，12页门叶变形 磨地重新整理矫正加铁钉加固 ，拆装紧固15个门锁及紧固2个 锁盖，门框更换5块锁片。检修 78只铁铺，26个护栏及52张爬 梯累计紧固120粒松动螺丝，加 螺丝或自钻螺丝17粒，电焊加 固1个护栏。45个厕所门及46个 浴室门，更换5支插销及7块合 叶，门框加2块锁片及197块合 叶喷防锈润滑剂润滑。21个铝 合金窗整理矫正20页窗叶及加 固2页窗叶，15个纱窗12页纱叶 脱轨矫正或脱落重新加固入好 纱网压紧胶条后重新安装调试 好及矫正加固8条走轨。	项	1.00	3420.00	3420.00	
本页小计								6740.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 2 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
3	011101001003	学生宿舍E栋共 查巡48间宿舍	检修37个大门，更换6个锁舌，11页门叶变形磨地重新整理矫正加铁钉加固，拆装紧固22个门锁和2个锁盖及加9粒螺丝紧固5个锁舌，门框更换5块锁片。检修100只铁铺，48个护栏及54张爬梯累计紧固160粒松动螺丝及加螺丝或自钻螺丝19粒，横梁弯裂重新整理加2节25方管各90公分及角码加固。47个厕所门及47个浴室门加固4页门叶，更换4支插销，3块合页加长螺丝加固，加固门框角码7块及加2粒胶塞及螺丝紧固，280块合页喷防锈润滑剂润滑。29个铝合金窗整理矫正35页窗叶，29个纱窗17页纱叶脱轨矫正或脱落重新加固入好纱网压紧胶条后重新安装调试好及矫正加固12条走轨。	项	1.00	3380.00	3380.00	
4	011101001004	学生宿舍B栋共 查巡47间宿舍	检修47个大门，更换2个防火门锁、43页门页下面收口压槽松脱重新整理加固、拆装紧固12个门锁把手、更换5支把手、加固6个锁体及44个门各3块合页和门锁喷防锈防滑剂润滑。45个厕所门及46个浴室门更换11支插销，10块插销锁片及264块合页喷防锈润滑剂润滑。检修18个铁铺，99个护栏及18张爬梯累计紧固44粒松动螺丝及电焊加固护栏93个焊点，安装2个蚊帐架及加固1个蚊帐架。22个铝合金窗矫正22页窗叶，17个纱窗加固6页纱叶及矫正10页纱叶和1条走轨。2个面布架松动螺丝脱落重新紧固。	项	1.00	3780.00	3780.00	
本页小计							7160.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 3 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
5	011101001005	学生宿舍D栋共 查巡40间宿舍	检修37个大门，更换1个门锁，25页门叶变形磨地重新整理矫正加铁钉加固，拆装紧固22个门锁及更换5个锁舌，紧固1个锁盖及2个锁舌加螺丝紧固。检修91只铁铺，40个护栏及53张爬梯累计紧固158粒松动螺丝及加螺丝或自钻螺丝15粒。40个厕所门及40个浴室门加固1页门叶，更换15支插销及1块合叶，加固2块合叶及门框加7块锁片，239块喷防锈润滑剂润滑。35个铝合金窗整理矫正28页窗叶及加固7页窗叶，12个纱窗加固9页纱叶及矫正3页纱叶。阳台面布架加1个19不锈钢管座。	项	1.00	3560.00	3560.00	
6	011101001006	学生宿舍F栋共 查巡40间宿舍	检修33个大门，更换2个门锁、5个锁舌，紧固3个锁盖、拆装紧固26个门锁及加长螺丝紧固2个锁舌。检修铝合金窗25个，28页窗叶脱轨重新矫正，32个纱窗加固23页纱叶，矫正10条纱窗走轨及安装32页纱叶。检修108只铁铺，新换装6个护栏，55个护栏及55张爬梯累计紧固152粒松动螺丝及加25粒钻自钻螺丝紧固和1套8厘螺丝。40个厕所门及40个浴室门加4支4寸不锈钢插销、13块锁片及1块合叶，加固门框3块插销锁片，239块合叶喷防锈润滑剂润滑。阳台面布架加1个19不锈钢管座。	项	1.00	3730.00	3730.00	
		【一、学生宿舍A栋、C栋、E栋、B栋、D栋、F栋 寒假常规检修】分部小计					21190.00	
		二、教工宿舍楼、食堂楼一般修缮及安装						
本页小计							7290.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 4 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
7	011101001007	教工宿舍楼	教工宿舍楼巡查楼梯口及走廊防火门，西梯二楼电梯对面楼梯、三楼电梯口平台、四楼电梯对面楼梯及平台、十楼、十三楼、十五楼走廊、东梯二楼电梯口平台及楼梯口防火门各2页门叶2支地插销拉丁折断松脱重新整理加螺丝紧固，东梯十五楼走廊门合叶、十四楼走廊门锁、十二楼楼梯门合叶、十楼走廊门闭门器喷防锈润滑剂润滑，七楼及五楼楼梯门更换闭门器连动配件及门锁、合叶喷防锈润滑剂润滑。	项	1.00	880.00	880.00
8	011101001008	食堂楼一楼	食堂楼一楼2只大圆型不锈钢推车1只更换4粒5寸万向轮（需割除生锈破损旧万向座后氩弧焊焊接加固）、1只4粒万向轮卡死重新拆装清理垃圾及4个万向座一起喷防锈润滑剂润滑，1只三层不锈钢推车更换2粒4寸万向轮、另外2粒轮重新拆装清理垃圾及2个万向座一起喷防锈润滑剂润滑，1只长条形不锈钢层架焊点多处折断重新整理加块不锈钢角码氩弧焊焊接加固。三楼1只放不锈钢盘碗推车1粒万向轮底座焊点折断掉落及另外2个万向座焊点折断，重新整理氩弧焊焊接加固。	项	1.00	1000.00	1000.00
9	011101001009	食堂楼一楼	食堂楼一楼3只放不锈钢盘碗推车各更换1粒4寸万向轮，2只各1个万向座焊点折断重新整理氩弧焊焊接加固及6个万向座喷防锈润滑剂润滑，1只双层不锈钢推车更换1粒4寸万向轮及2个万向座喷防锈润滑剂润滑，1只放不锈钢盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车更换1粒5寸万向轮及4个万向座喷防锈润滑剂润滑，入厨房通道防火门1页门叶下面生锈破损加块镀锌彩板25公分*8公分遮封。二楼小吃区蒸肠粉机3条层架导轨焊点折断重新整理氩弧焊焊接加固。	项	1.00	985.00	985.00
本页小计							2865.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 5 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
10	011101001010	食堂楼三楼	食堂楼三楼1只双层放不锈钢盘碗推车立柱、层架、层板、把手焊点多处折断重新整理氩弧焊焊接加固。	项	1.00	350.00	350.00	
11	011101001011	食堂楼一楼	食堂楼一楼大厅南面防火门1页门叶下面遮封彩板拉丁折断松脱重新整理加拉丁紧固，入厨房2页防火门叶地插销1支脱落重新钻孔加4套长螺丝紧固、1支松动加拉丁紧固，靠货梯2页防火门叶地插销松动重新加拉丁紧固。二楼大厅靠小吃区伸缩缝铁板松脱重新钻孔加8粒螺丝或射钉加固，靠面包房内外2条伸缩缝铁板松脱重新整理电焊焊接加固，1只消毒碗柜1块门合叶轴心折断重新整理氩弧焊焊接加固。	项	1.00	520.00	520.00	
12	011101001012	食堂楼二楼	食堂楼二楼大厅一处伸缩缝防滑板2处接口焊点折断电焊焊接加固。	项	1.00	100.00	100.00	
13	011101001013	食堂楼一楼、三楼	食堂楼一楼、三楼快餐区靠最后窗口窗口各移装下降1台刷脸收费卡机，重新拆装各加1节25*50铝方管46公分安装固定好。	项	1.00	200.00	200.00	
14	011101001014	食堂楼二楼	食堂楼二楼东面楼梯平台防火门1页门叶地插销拉丁折断松脱重新加拉丁紧固，洗菜间靠货梯防火门1页门叶地插销拉丁折断松脱重新加拉丁紧固，1页重新加支8寸不锈钢地插销	项	1.00	150.00	150.00	
15	011101001015	教工宿舍楼1308室	教工宿舍楼1308室1只大木床松动摇摆发出声音，两头所有螺丝重新紧固，4个角重新加4块铝角码及螺丝紧固。（需搬移及还原床上用品，比较费时间）	项	1.00	220.00	220.00	
本页小计							1540.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 6 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
16	011101001016	食堂楼二楼	食堂楼二楼厨房内面管道油烟机集油烟不锈钢斗7块大册叶窗册叶片焊点多处折断变形重新整理矫正氩弧焊焊接加固（比较费时间）。1只消毒碗柜1页门叶不锈钢压片焊点多处折断氩弧焊焊接加固及入好密封胶条。3只细圆型不锈钢推车1只割除3块生锈腐蚀万向轮底板、1只割除2块生锈腐蚀万向轮底板后重新氩弧焊焊接加固，2只更换3粒4寸万向轮及4条25方管焊点多处折断氩弧焊焊接加固，另1只2粒轮重新拆装清理垃圾及3只车12个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。2只大圆型不锈钢推车1只割除1块生锈腐蚀万向轮底板后重新氩弧焊焊接加固及更换1粒4寸万向轮，另1只2粒轮重新拆装清理垃圾及2只车8个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只三层不锈钢推车割除1块生锈腐蚀万向轮底板后重新氩弧焊焊接加固，2粒轮重新拆装清理垃圾及2个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。3只双层不锈钢推车更换4粒4寸万向轮，另外2只各2粒轮重新拆装清理垃圾及3只车6个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只放盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车2粒万向轮重新拆装清理垃圾及4个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只大平板不锈钢推车2个万向座锈死喷防锈润滑剂润滑，1支不锈钢铲及1支菜刀把手折断氩弧焊焊接加固，2个放不锈钢汤匙入消毒碗柜消毒不锈钢圆条篮焊点多处折断变形、重新整理矫正氩弧焊焊接加固。入厨房2页防火门叶2支地插销脱落重新加拉丁紧固。快餐区9号窗口移装下降1台刷脸收费卡机，重新拆装加节25*50铝方管46公分安装固定好。	项	1.00	2860.00	2860.00	
本页小计								2860.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 7 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
17	011101001017	食堂楼二楼	食堂楼二楼2只放盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车1只更换2粒5寸万向轮、1只更换1粒5寸万向轮，1只割除1块万向轮底板、1只1个万向轮座焊点折断及各1条方管焊点多处折断重新整理氩弧焊焊接加固，5粒万向轮重新拆装清理垃圾及8个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只放不锈钢盘碗推车更换4粒4寸万向轮及2个万向座喷防锈润滑剂润滑。4个放不锈钢汤匙入消毒碗柜消毒不锈钢圆条篮焊点多处折断变形，重新整理矫正氩弧焊焊接加固。	项	1.00	1215.00	1215.00	
18	011101001018	食堂楼二楼	食堂楼二楼洗碗间出阳台铝合金落地纱门1页门叶金钢网脱落变形，门叶卸下来拆装下横把金钢网矫正入好及压紧胶条后重新安装调试好。	项	1.00	120.00	120.00	
19	011101001019	食堂楼	食堂楼南面楼梯二楼至四楼楼梯墙3个排气百叶窗用乳白聚碳板770*490=3块遮封。二楼洗碗间2只消毒碗柜内面遮封不锈钢板拉丁折断松脱重新整理加拉丁紧固。	项	1.00	650.00	650.00	
本页小计							1985.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 8 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
20	011101001020	食堂楼三楼	食堂楼三楼3只细圆型不锈钢推车1只3个万向轮底座、1只2个万向轮底座及2条方管焊点多处折断变形重新整理氩弧焊焊接加固，1只更换1粒4寸万向轮及1条25方管焊点多处折断氩弧焊焊接加固，2粒轮重新拆装清理垃圾及3只车12个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。3只大圆型不锈钢推车1只2个万向轮底座焊点多处折断氩弧焊焊接加固及3只车12个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只三层不锈钢推车架焊点多处折断氩弧焊焊接加固，2粒轮重新拆装清理垃圾及2个万向座锈死一起喷防锈润滑剂润滑。3只放不锈钢盘碗双层不锈钢推车1只层架焊点多处折断氩弧焊焊接加固，3只车各2粒轮重新拆装清理垃圾及6个万向座锈死一起喷防锈润滑剂润滑。1只大不锈钢平板推车2个万向座锈死喷防锈润滑剂润滑。3只放盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车1只更换4粒5寸万向轮，2只各3粒万向轮重新拆装清理垃圾及8个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1支大不锈钢铲把手折断及5个个放不锈钢汤匙入消毒碗柜消毒不锈钢圆条篮焊点多处折断变形、重新整理矫正氩弧焊焊接加固。南面楼梯平台及入大厅防火门各1页门叶地插销拉丁折断松脱重新加拉丁紧固，靠货梯入洗菜间防火门门锁及把手松动重新拆装紧固，大厅西北角小房间防火门门锁打不开，没办法打开后重新换个防火门锁安装调试好。	项	1.00	2080.00	2080.00	
本页小计								2080.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 9 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	011101001021	食堂楼一楼	<p>食堂楼一楼2只大圆型不锈钢推车1只2个万向轮底座及1只底盘25方管焊点多处折断氩弧焊焊接加固，4粒轮重新拆装清理垃圾及2只车8个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。2只细圆型不锈钢推车1只2个万向轮底座及1只1个万向轮底座焊点多处折断氩弧焊焊接加固，2粒轮重新拆装清理垃圾及2只车8个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。2只三层不锈钢推车更换1粒4寸万向轮，4粒轮重新拆装清理垃圾及2只车4个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。3只放不锈钢盘碗不锈钢推车5个万向轮底座焊点多处折断氩弧焊焊接加固，更换2粒4寸万向轮，3只车5粒轮重新拆装清理垃圾及6个万向座锈死一起喷防锈润滑剂润滑。1只细双层不锈钢推车更换1粒4寸万向轮，1粒轮重新拆装清理垃圾及2个万向座锈死一起喷防锈润滑剂润滑。4只放盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车1只更换4粒5寸万向轮、1只更换1粒5寸万向轮，7粒万向轮重新拆装清理垃圾及12个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。5个放不锈钢汤匙入消毒碗柜消毒不锈钢圆条篮焊点多处折断变形，重新整理矫正氩弧焊焊接加固。封洗菜间出东面阳台铝合金纱料入乳白聚碳板门叶螺丝折断松脱，重新钻十几个孔加螺丝紧固，“米仓”挡鼠板1条走轨撞坏变形重新矫正安装固定好，洗碗间1只洗碗机出口不锈钢板接口焊点折断裂开重新钻孔加拉丁紧固，2支大不锈钢铲及1支不锈钢菜夹把手折断重新整理氩弧焊焊接加固，大厅靠洗碗机防火门1页门叶下面破损加块镀锌彩板22*22公分遮封。</p>	项	1.00	2365.00	2365.00
本页小计							2365.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 10 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011101001022	食堂楼一楼	食堂楼一楼2只放盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车1只更换1粒5寸万向轮，5粒万向轮重新拆装清理垃圾及4个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只双层不锈钢推车更换2粒4寸万向轮，2粒万向轮重新拆装清理垃圾及2个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只大圆型不锈钢推车更换4粒4寸万向轮及4个万向座喷防锈润滑剂润滑。1只细圆型不锈钢推车2粒万向轮重新拆装清理垃圾及4个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。靠货梯防火门换个防火门锁及1支地插销松脱重新加拉丁紧固。小吃区地面排水沟3块地沟盖面板拉丁折断翘起碍脚重新整理加拉丁紧固。入厨房通道防火门2页门叶地插销松脱重新加拉丁紧固。洗菜间1只不锈钢层架侧面1块固定纱网金钢网松脱，卸下来拆装一面把金钢网矫正入好及压紧胶条后重新安装固定好。煮炒间1只不锈钢层架前面纱窗门框松脱变形及2页纱叶金钢网松脱，门框重新矫正加螺丝紧固，2页纱叶卸下来各拆装一面把金钢网矫正入好及压紧胶条后重新安装调试好。三楼东面入大厅防火门1页门叶地插销松脱重新加拉丁紧固。	项	1.00	2485.00	2485.00
本页小计							2485.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 11 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	011101001023	食堂楼一楼	食堂楼一楼西梯入大厅塑料门帘3片螺丝丢失松脱重新加6套5厘螺丝紧固挂好及10片螺丝松动重新紧固，西面入大厅塑料门帘2片脱落、2片螺丝丢失松脱及5块铁片变形，重新矫正加10套5厘螺丝紧固安装好及13片螺丝松动重新紧固，入厨房通道门塑料门帘2片脱槽重新挂好及10片螺丝松动重新紧固，靠货梯通道门塑料门帘3片螺丝丢失松脱重新加2套5厘螺丝紧固挂好及11片螺丝松动重新紧固，东面入大厅塑料门帘丢失1片、1片铁片变形松脱重新矫正加2套5厘螺丝紧固挂好及9片螺丝松动重新紧固。二楼靠货梯通道门塑料门帘丢失1片、2片脱槽重新挂好及10片螺丝松动重新紧固，入厨房通道门塑料门帘3片脱槽重新挂好及10片螺丝松动重新紧固。三楼靠货梯通道门塑料门帘3片脱槽重新挂好及11片螺丝松动重新紧固，入厨房通道门塑料门帘2片脱槽重新挂好及10片螺丝松动重新紧固。	项	1.00	720.00	720.00	
本页小计								720.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 12 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
24	011101001024	食堂楼二楼	<p>食堂楼二楼小吃间第2个窗口1块金钢网纱叶带有机玻璃上推页及走轨松散，纱叶重新拆装入好金钢网后有机玻璃加拉丁紧固，两边走轨重新钻孔加长螺丝紧固（比较费时间）。靠货梯通道人大厅及入洗菜间防火门各2页门叶地插销松脱重新加拉丁紧固。小吃间防火门叶下面遮封彩板拉丁折断松脱内外重新加拉丁紧固，内面地沟盖铝板拉丁折断翘起重新整理加拉丁紧固。入厨房通道防火门2页门叶地插销松脱重新加拉丁紧固。2只大圆型不锈钢推车更换1粒4寸万向轮及另外7粒轮重新拆装清理垃圾及万向座一起喷防锈润滑剂润滑。大厅往洗碗间通道伸缩缝铁板接口焊点折断电焊接加固。2只细圆型不锈钢推车1只更换2粒4寸万向轮、1只更换3粒，另外3粒轮重新拆装清理垃圾及万向座一起喷防锈润滑剂润滑，2只放盘碗不锈钢推车各2粒轮重新拆装清理垃圾及万向座一起喷防锈润滑剂润滑。</p>	项	1.00	1440.00	1440.00
本页小计							1440.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 13 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	011101001025	食堂楼一楼	食堂楼一楼3只放不锈钢盘碗入消毒碗柜消毒不锈钢推车1只更换4粒5寸万向轮、1只更换2粒，另外6粒轮锈死重新拆装清理垃圾及万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只平板不锈钢推车更换1粒4寸万向轮，另外1粒轮重新拆装清理垃圾及万向座一起喷防锈润滑剂润滑。1只大圆型及1只细圆型不锈钢推车各2粒轮重新拆装清理垃圾及各4个万向座锈死喷防锈润滑剂润滑。1只三层不锈钢推车2个万向座锈死喷防锈润滑剂润滑，2只放盘碗双层不锈钢推车各2粒轮重新拆装清理垃圾及4个万向座锈死喷防锈润滑剂润滑。小吃间内面地沟盖铝板拉丁折断翘起重重新整理加拉丁紧固，快餐间、大厅入南面楼梯平台及入厨房通道防火门4页门叶下面遮封彩板拉丁折断松脱内外重新加拉丁紧固。快餐间第4个窗口1块金钢网纱叶带有机玻璃上推顶及走轨松散，纱叶重新拆装入好金钢网后有机玻璃加拉丁紧固，两边走轨重新钻孔加长螺丝紧固（比较费时间）。南面楼梯间储藏室门叶上面合叶断裂重新整理矫正电焊焊接加固及拆装合叶周边彩板，合叶严重锈死喷多次防锈润滑剂摇摆润滑。	项	1.00	1510.00	1510.00	
26	011101001026	食堂楼一楼	食堂楼一楼洗碗间不锈钢洗碗池排水口下面对应不锈钢地沟盖割1个排水管插口。二楼洗碗间不锈钢洗碗池及洗米区不锈钢洗米池排水口下面对应不锈钢地沟盖各割1个排水管插口。三楼洗米区不锈钢洗米池排水口下面对应不锈钢地沟各割2个排水管插口。	项	1.00	360.00	360.00	
本页小计							1870.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 14 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
27	011101001027	食堂楼一楼	食堂楼一楼厨房1个不锈钢大鼎盖包边焊点多处折断及1支大汤匙、1支粥匙、1支网筛把手折断氩弧焊焊接加固，更衣室门锁松脱重新拆装紧固。二楼小吃区蒸肠粉机蒸盘2条走轨焊点折断及1支大汤匙把手折断氩弧焊焊接加固，面包房门锁松脱重新拆装紧固及换个锁舌。三楼2只细圆型不锈钢推车1只更换1粒4寸万向轮及4个万向座喷防锈润滑剂润滑，1只2个万向座焊点多处折断氩弧焊焊接加固及更换1粒4寸万向轮，1粒轮卡死重新拆装清理垃圾及4个万向座一起喷防锈润滑剂润滑。	项	1.00	1200.00	1200.00	
28	011101001028	学生宿舍D栋	学生宿舍D栋东面放2块从礼堂前面推过来贴高考试室分布图大布告栏多粒万向轮折断脱落，放平全部割除重新更换8粒4寸重型万向轮电焊焊接加固后重新摆正。（比较费时间）	项	1.00	980.00	980.00	
29	011101001029	食堂楼三楼	食堂楼三楼1只细圆型不锈钢推车更换4粒4寸万向轮，底座连接板严重腐蚀无法焊接，割除后直接氩弧焊焊接加固。1只三层更换1粒4寸万向轮及2个万向座喷防锈润滑剂润滑，2只食物残渣车各更换4粒2寸半万向轮，各氩弧焊焊接加固2个万向座及喷防锈润滑剂润滑，1只前面1页门叶合叶折断氩弧焊焊接加固。小吃间1块上推叶聚碳板拉丁折断松脱重新加拉丁紧固，厨房内面管道油烟机集油烟不锈钢斗4块大册叶窗册叶片焊点多处折断变形重新整理矫正氩弧焊焊接加固。（比较费时间）	项	1.00	2100.00	2100.00	
		【二、教工宿舍楼、食堂楼一般修缮及安装】分部小计						24490.00
		三、教学区一般修缮及安装						
30	011101001030	教学楼高一4班	教学楼高一4班后面最后1个铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	50.00	50.00	
本页小计							4330.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 15 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
31	011101001031	教学楼高二12班	教学楼高二12班后面第2个铝合金窗1页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	50.00	50.00	
32	011101001032	教学楼一楼高一3班与4班中间走廊	教学楼一楼高一3班与4班中间走廊黑板报更换1块黑板，新黑板从主楼二楼保管室搬过去安装，旧黑板拆下来后搬到垃圾坑丢弃及打扫卫生。	项	1.00	150.00	150.00	
33	011101001033	新教学楼中梯二楼办公室	新教学楼中梯二楼办公室入门第1只办公桌垮塌重新整理组合加5块角码连接加螺丝紧固固定好。	项	1.00	280.00	280.00	
34	011101001034	前面围墙靠运动场围栏、行政楼一楼前厅、科技楼“生物实验室”	前面围墙靠运动场围栏不锈钢网破损松脱，重新整理加3节铝扁约0.8米压好后加自钻螺丝紧固。行政楼一楼前厅1个“安检门”门框两边安装1套万向轮。科技楼“生物实验室”后面铝合金窗3页窗叶玻璃破碎，卸下来重新更换5厘白玻542*1342=3块及入好胶条打玻璃胶后安装调试好，旧玻璃搬到垃圾坑丢弃及打扫卫生。	项	1.00	780.00	780.00	
35	011101001035	校门口	校门口6只黄黑水管拒马，每只加4支16厘圆钢大板门地插销，电焊焊接加固及修补油漆，安装时地面钻24个18厘插孔。	项	1.00	3536.00	3536.00	
36	011101001036	老教学楼一楼政教处、主楼三楼、礼堂主席台	老教学楼一楼政教处靠后门左边第1只办公桌松裂重新整理加2块角码连接及加螺丝紧固好。主楼三楼靠“网络中心”男厕所内小便槽1块隔板脱落重新矫正角码及更换1只不锈钢管脚安装固定好。礼堂主席台南面靠通道铝合金门2块合叶拉丁折断松脱，重新整理加5厘拉丁紧固及3块合叶喷防锈润滑剂润滑。	项	1.00	520.00	520.00	
37	011101001037	教学楼新政教处	教学楼新政教处前外铁门下面合叶锈死折断，重新整理电焊焊接加固及喷多次防锈润滑剂摇摆润滑调试好。	项	1.00	260.00	260.00	
本页小计							5576.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 16 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
38	011101001038	礼堂	礼堂巡查检修14台乒乓球桌，其中1台2只床脚调节脚丢失重新加2节38不锈钢圆管各8公分氩弧焊接加固，2台各4只床脚松脱重新移位安装固定好，2台各2只床脚及各2支斜撑松脱重新移位安装固定好，2台各2支斜撑松脱重新移位安装固定好。羽毛球拦网1支立柱底座更换1粒5寸尼龙轮。主席台北面靠通道铝合金门1块合叶拉丁折断松脱，重新整理加拉丁紧固调试好。	项	1.00	950.00	950.00	
39	011101001039	老教学楼一楼大办公室、三楼办公室	老教学楼一楼大办公室1只办公桌层架层板断裂重新整理加2块角码连接加螺丝紧固固定好。三楼办公室前面通道伸缩缝铁板裂开加2块角码连接固定好。	项	1.00	280.00	280.00	
40	011101001040	主楼二楼、三楼男厕所	主楼二楼、三楼男厕所内小便池各1块隔板管脚折断，拆除后搬到储藏室存放。	项	1.00	180.00	180.00	
41	011101001041	校门口	校门口6只黄黑水管拒马每只中间各加2支16厘圆钢大板门地插销，用12厘螺纹钢交叉电焊焊接加固及修补油漆，安装时地面钻12个18厘插孔。	项	1.00	1988.00	1988.00	
42	011101001042	礼堂、侧面靠考场办公室	礼堂前面左右各2页门叶4支把手螺丝松动摇摆重新整理紧固，侧面靠考场办公室1页门叶把手焊点折断氩弧焊接加固及另1页把手螺丝松动摇摆重新一起整理紧固。	项	1.00	450.00	450.00	
43	011101001043	教学楼高一11班	教学楼高一11班后面最后个铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	50.00	50.00	
44	011101001044	教学楼一楼高一9班	教学楼一楼高一9班前门外铁门换个防盗门锁。	项	1.00	120.00	120.00	
本页小计							4018.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 17 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
45	011101001045	考场办公室	考场办公室巡查坐椅，共检修十八行坐椅，43块坐板及41个装饰盖松脱重新整理加螺丝紧固，固定9个脱松塑料盖，紧固脱松座板螺丝11个，桌面51条不锈钢管松脱重新整理紧固及调试好118块桌面活动板，紧固脱松桌面版1个，桌面换个物件1个，8块不锈钢中间固定管座螺丝松脱重新紧固，17只坐椅后面计34粒固定螺丝松动重新紧固，更换塑料配件2块。	项	1.00	960.00	960.00	
46	011101001046	行政楼前面宣传栏	行政楼前面宣传栏内面更换安装铝塑板贴字收费公示牌990*1050=1块。	项	1.00	650.00	650.00	
47	011101001047	校道靠喷水池绿化带	校道靠喷水池绿化带1块“危险勿近、注意树枝坠落”不锈钢警示牌框架折散，重新整理组合氩弧焊焊接加固。	项	1.00	120.00	120.00	
48	011101001048	巡查增补	巡查增补铸铁沟井盖下面防蚊虫金钢网及清理附着的垃圾，学生宿舍F栋、E栋后面增补5块，靠F栋篮球场增补3块，老政教处后面通道至新垃圾坑增补4块，校道、小树林及运动场所有沟井盖清理垃圾，校道靠运动场人行道增补5块，食堂楼至新垃圾坑所有沟井盖清理垃圾，新垃圾坑至老电房增补8块，新教学楼后面增补2块、前面增补3块清理4块，老教学楼内面绿化岛增补2块清理2块，主楼、行政楼内面绿化岛各清理3块，共增补金钢网290*490=32块。	项	1.00	2220.00	2220.00	
49	011101001049	科技楼网络(2)室讲台	科技楼网络(2)室讲台1个抽屉更换1付火车导轨式走轨。	项	1.00	100.00	100.00	
50	011101001050	交付定制不锈钢箱	交付定制装英语听力考试光盘不锈钢箱400*300*150=1个。	项	1.00	320.00	320.00	
本页小计								4370.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 18 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011101001051	老教学楼二楼教务处、新教学楼靠中梯三楼女厕所	老教学楼二楼教务处前铁门挡锁位铁片焊点折断脱落，重新整理电焊焊接加固，门锁及合叶喷防锈润滑剂润滑。新教学楼靠中梯三楼女厕所内右边第3间门叶合叶折断倾斜，重新加块4寸不锈钢合叶安装调试好及1块合叶松动加拉丁紧固及喷防锈润滑剂润滑。	项	1.00	450.00	450.00
52	011101001052	老教学楼二楼高三3班	老教学楼二楼高三3班后面2个铝合金窗各1页窗叶脱轨卡死，8页窗叶重新矫正调试好。	项	1.00	100.00	100.00
53	011101001053	科技楼网络(1)室	科技楼网络(1)室内面第3只电脑桌更换1付火车导轨式走轨。	项	1.00	100.00	100.00
54	011101001054	老教学楼一楼高一4班	老教学楼一楼高一4班前面第1个铝合金窗1页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	50.00	50.00
55	011101001055	巡查加固	巡查加固学校后面围墙顶防护栏（从新教学楼后面至学生宿舍E栋），新教学楼后面倾倒3格，靠老电房变压台倾倒1格，靠老垃圾坑倾倒2格，靠新电房及新垃圾坑各倾倒1格，新垃圾坑至教工宿舍楼倾倒7格（需割除树枝、藤条及加1节25*38方管2.70米），靠学生宿舍B栋前面剪破了多处，重新整理矫正用铁线捆绑加固。	项	1.00	2850.00	2850.00
56	011101001056	科技楼一楼“生化准备室”	科技楼一楼“生化准备室”前门外铁门合叶严重锈死折断及门叶与门框卡死不好开关，重新整理矫正电焊焊接加固及喷多次防锈润滑剂摇摆润滑调试好。（比较费时间）	项	1.00	180.00	180.00
57	011101001057	运动场西面跑道与足球场排水沟	运动场西面跑道与足球场排水沟2个沟井盖横条锈断丢失，重新用8厘不锈钢圆条制作安装，300*600=2个。	项	1.00	360.00	360.00
本页小计							4090.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 19 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
58	011101001058	运动场、教学楼高一8班、高二12班	运动场靠体育组1台双杠管头封口片裂开重新整理电焊焊接加固及修补防锈油漆。教学楼高一8班后面换块大黑板，高二12班前面换套黑板（4块白板，两边固定、中间2块推拉，需整块黑板卸下来拆装更换后重新安装固定好），新黑板从主楼二楼保管室搬过来、旧黑板搬到垃圾坑丢弃。	项	1.00	480.00	480.00	
59	011101001059	教学楼一楼大办公室	教学楼一楼大办公室天花更换1块600*600天花板。	项	1.00	120.00	120.00	
60	011101001060	老教学楼三楼306室	老教学楼三楼306室检修课桌椅，课桌椅从304室、305室、307室、308室、204室、205室、206室、105室、106室、107室、行政楼106室、靠录播室二楼储藏室搬过来集中拆装更换，共搬学生椅344只、课桌42只、新买的坐板及靠背板各100块，拆除坐板及靠背板213只，更换坐板51只、靠背板74只，坐板及靠背板95只，更换课桌面板1只，拆下来坏的椅板及课桌面板搬载4平板车到垃圾坑丢弃，然后摆好课桌椅及打扫306室卫生。	项	1.00	5820.00	5820.00	
61	011101001061	教学楼靠高一3班通道男女厕所、高二5班、行政楼二楼副校长室、运动场	教学楼靠高一3班通道女厕所内第1间换块彩铝专用4寸铝合叶及换支4寸不锈钢插销，男厕所内第2间门叶下横松脱磨地重新整理加拉丁紧固、加块彩铝专用4寸铝合叶及换支4寸不锈钢插销，第3间门叶中间扣板破损及下横松脱磨地重新整理用30公分铝扁连接加拉丁紧固及合叶喷防锈润滑剂润滑。高二5班后面2个铝合金窗1个2页窗叶脱轨卡死、1个1页窗叶倾斜上横卡死及1页窗叶脱轨卡死，重新整理矫正调试好。行政楼二楼副校长室内面木门加付不锈钢门吸。运动场靠行政楼第1个篮球架球板原有8厘螺丝焊点折断松动割除后重新更换1套10厘螺丝及2套8螺丝紧固。	项	1.00	720.00	720.00	
本页小计							7140.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 20 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
62	011101001062	新教学楼男厕所	新教学楼男厕所内小便池隔板固定脚二楼锈断4只、一楼锈断1只，重新整理更换5只固定脚安装固定好及其他角码螺丝松动紧固。	项	1.00	280.00	280.00
63	011101001063	考场办公室	考场办公室不锈钢拉闸门拉手折断，拆下来氩弧焊焊接加固后重新安装固定好。	项	1.00	100.00	100.00
64	011101001064	校门口保安亭	校门口保安亭南面及西面安装2套深灰色铝合金落地推拉门遮光挡雨，门叶下面封铝合金双面扣板、上面入5厘白玻璃及贴膜磨砂玻璃纸，南面3420*2370=8.11平方米、西面2540*2410=6.12平方米、计14.23平方米。	项	1.00	7010.00	7010.00
65	011101001065	老教学楼一楼至三楼办公室	老教学楼一楼至三楼办公室弧形阳台铝合金窗更换破裂固定玻璃，一楼960*600=2块、1050*600=1块，二楼960*600=1块、960*1360=1块，三楼960*1360=3块、960*650=2块、1050*650=1块。	项	1.00	2480.00	2480.00
66	011101001066	行政楼二楼男厕所、校门口保安亭、围墙	行政楼二楼男厕所内小便池1块隔板松脱倾斜拆除。校门口保安亭8页门叶及4页窗叶玻璃纸下端割除10公分做下雨天瞭望口。前面围墙靠公交车站后面围栏不锈钢网被人为破坏2个小洞口，补不锈钢网18*30公分2块遮封及加2节铝扁大约40公分加自钻螺丝紧固，靠中间位置也破坏2处，不锈钢网重新整理拆装铝扁压好，靠排球场1处不锈钢网松脱重新整理拆装铝扁压好、1处破个小口补不锈钢网15*20公分遮封及加节铝扁大约25公分加自钻螺丝紧固，最后1格破2个小洞口，补不锈钢网20*35公分2块遮封及加2节铝扁大约70公分加自钻螺丝紧固及原有4节铝扁重新拆装压。	项	1.00	520.00	520.00
本页小计							10390.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 21 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
67	011101001067	录播室	录播室大门1页门叶玻璃爆裂，门叶卸下来清理割除碎玻璃粒、玻璃胶及压线，重新装好10厘白玻璃592*2062=1块，氩弧焊焊接4条压线及内外打玻璃胶紧固后门叶重新安装调试好。	项	1.00	870.00	870.00	
68	011101001068	主楼一楼	主楼一楼大门4页不锈钢折板门叶门边焊点折断裂开，重新整理氩弧焊焊接加固。教学楼政教处前铁门换个防盗门锁。行政楼三楼男厕所内小便池1块隔板松脱倾斜拆除后搬到二楼男厕所内加只不锈钢管脚及角码安装固定好及清理拆除三楼管脚、角码。	项	1.00	770.00	770.00	
69	011101001069	教学楼二楼值班室	教学楼二楼值班室第3只铁柜（放手机）1页门叶换个门锁。	项	1.00	50.00	50.00	
70	011101001070	主楼四楼图书馆、教学楼107室	主楼四楼图书馆地弹簧铝合金门扩大2支插销插孔及门锁松脱重新拆装紧固调试好。教学楼107室前门门锁打不开，想办法打开后门锁轻微变形重新矫正调试好。	项	1.00	280.00	280.00	
71	011101001071	高考前巡查检修教学区厕所门，共巡查157个厕所门	加固37页门叶合叶、上下横及中档，加8块角片、更换20支不锈钢插销、加12块插销锁片及用铝扁制作4块插销锁片，更换18块彩铝专用铝合叶及3块不锈钢合叶，更换2块隔板管脚，292块合叶喷防锈润滑剂润滑。	项	1.00	3986.00	3986.00	
72	011101001072	高考前考场办公室巡查坐椅，共检修十八行坐椅	23块坐板及23个装饰盖松脱重新整理加螺丝紧固，52块坐板紧固螺丝，桌面36条不锈钢管松脱重新整理紧固及调试好86块桌面活动板，2块不锈钢中间固定管座螺丝松脱重新紧固，座椅中间更换配件7块。	项	1.00	680.00	680.00	
本页小计							6636.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 22 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
73	011101001073	高考前巡查检修教室门窗，共检查56间教室及20个办公室	维修加固49个教室门，外铁门连接好11条风勾链及加9目不锈钢链、加固22块有机板及加固1块铁片，11个门框40块铁片古丁松动加20粒古丁加固及1块铁片加节铝扁且2块铁片加拉丁加固，矫正5个锁舌与门锁难对准或门叶与门框难开合，1个锁体反锁旋钮锈死处理，2粒合叶眼裂开矫正焊接加固。93个铝合金窗更换4个窗锁及矫正2个窗锁，矫正118页窗叶及1个窗叶两面胶条松脱压紧，102块窗布挂好150个钩及1条拉杆固定1个管码。新老教学楼一至三楼教室及办公室137个铁门274粒合叶眼、137个锁芯及锁舌喷防锈润滑剂润滑，54个内门木门叶共加12付风勾及162块合叶防锈润滑剂润滑。	项	1.00	4030.00	4030.00	
74	011101001074	行政楼一楼、科技楼二楼	行政楼一楼前厅铝合金门拆除8页门叶搬到后面墙脚存放，前面两边4个铝窗各8页窗叶卸下来搬到两边墙角存放。科技楼二楼东面走廊7个铝合金窗21页窗叶拆下来及搬到走廊后面放好。行政楼一楼活动室搬8页铝合金门叶到绿化岛靠前厅墙脚存放。	项	1.00	900.00	900.00	
75	011101001075	行政楼一楼	行政楼一楼靠厕所边铁线槽架1节线槽严重腐蚀破损割除后重新更换50*100铁线槽2条连接固定好。	项	1.00	480.00	480.00	
76	011101001076	校门口保安亭	校门口保安亭新装电话机，电话线从保安房老电话机连接铺设过来，保安亭及保安房在铝合金窗上面各钻1个10厘孔穿电话线。	项	1.00	150.00	150.00	
77	011101001077	主楼一楼	主楼一楼大门中间2页门叶关门时用力过度上面限位片变形卡住门框门叶开不了，限位片重新矫正加固调试好。	项	1.00	180.00	180.00	
本页小计							5740.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 23 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
78	011101001078	行政楼一楼、科学楼二楼	行政楼一楼前厅安装前面两边4个铝窗各8页窗叶及各1页窗叶用螺丝固定。科学楼二楼东面走廊安装7个铝合金窗21页窗叶及安装3条防坠38*25铝合金方管。	项	1.00	500.00	500.00	
79	011101001079	行政楼一楼	行政楼一楼前厅大门安装8页铝合金门叶及16块合叶喷防锈润滑油润滑。	项	1.00	400.00	400.00	
80	011101001080	行政楼一楼	从行政楼一楼前厅搬1只安检门到校门口保安亭内面存放，需拆装2只脚2套万向轮，比较费时间。校门口1只大白色塑料垃圾桶桶底钻20个10厘孔排水。	项	1.00	450.00	450.00	
【三、教学区一般修缮及安装】分部小计							49360.00	
四、生活区一般修缮及安装								
81	011101001081	学生宿舍A、C、D、E、F栋二楼至六楼走廊	学生宿舍A、C、D、E、F栋二楼至六楼走廊阳台罩两边安全门锁头试开挂好及喷防锈润滑油，然后每个门加扎塑料扎带。B栋二楼至六楼走廊阳台罩两边安全门锁头锈死无锁匙打开，割除后每个门加扎塑料扎带。	项	1.00	980.00	980.00	
82	011101001082	学生宿舍A栋508室	学生宿舍A栋508室铁铺4#横梁下凹重新整理中间加节25*38铁方管90公分电焊焊接加固。（需搬移还原上下铺床上用品，比较费时间）	项	1.00	420.00	420.00	
83	011101001083	学生宿舍E栋101室	学生宿舍E栋101室大门锁松脱重新拆装紧固及换个锁舌，门框整理锁片位置及加块锁片。A栋207室大门1块合叶折断重新换块4寸不锈钢合叶安装调试好。	项	1.00	380.00	380.00	
84	011101001084	学生宿舍B栋203室、E栋203室/304室、F栋501室/601室	学生宿舍B栋203室浴室门框加节铝扁30公分挡住插销插孔。E栋203室铁铺5-6#摇摆用铁线捆绑好，304室大门锁松脱重新拆装紧固调试好及换个锁舌。F栋501室浴室门叶下横松脱磨地重新矫正加固调试好，601室浴室门框加块插销锁片。B栋靠小卖部通道门换把统匙挂锁。	项	1.00	560.00	560.00	
本页小计							3690.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 24 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
85	011101001085	学生宿舍A栋207室、B栋203室、C栋308室、F栋107室/303室/302室	学生宿舍A栋207室大门门叶下坠磨地重新整理矫正加十几支铁丁加固调试好。B栋203室浴室门框挡住插孔铝扁松脱重新移位加长螺丝紧固好。C栋308室大门下面合叶折断重新换块4寸不锈钢合叶安装调试好及锁盖松脱重新紧固。F栋107室浴室门叶扣板松脱变形、2节中档及上下横裂开重新整理矫正加拉丁紧固，门叶门板内外补玻璃胶及重新加支4寸不锈钢插销，303室浴室门叶扣板松脱及2节中档变形重新整理加固调试好及门板内外补玻璃胶，302室铁铺10#护栏折断报废重新制作护栏安装固定好。	项	1.00	1190.00	1190.00	
86	011101001086	学生宿舍B栋101室/102-107室	学生宿舍B栋101室前面、侧面及后面3个铝窗各2页窗叶加螺丝固定锁死，102-107室前面左右2个窗锁好中间锁及后面窗叶16页窗叶加螺丝固定锁死，104室大门换套防火门锁及101-103室、105-107室防火门锁更换6个锁芯后关门反锁及锁舌防锈润滑剂润滑。A栋101室西面挡头铝窗1页窗叶玻璃破碎，重新割块6厘绿玻640*1300换装调试好及贴块玻璃纸遮光。	项	1.00	1200.00	1200.00	
本页小计								2390.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 25 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
87	011101001087	学生宿舍D栋608室/606室、C栋408室/606室、A栋101室/104室/208室/508室、E栋103室、F栋101室/105室/107室	学生宿舍D栋608室厕所门换块4寸不锈钢合叶，606室大门锁松脱重新拆装紧固调试好。C栋408室大门锁松脱重新拆装紧固调试好及换个锁舌、门框加块锁片，阳台整理1页窗叶，606室大门门叶下坠磨地重新整理矫正加十几支铁丁加固及门锁松脱重新拆装紧固调试好，前面左边铝窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。A栋101室、104室、208室、508室大门门叶下坠磨地重新整理矫正加十几支铁丁加固调试好，104室铁铺7-8#爬梯2粒螺丝松动重新紧固，208室大门锁松脱重新拆装紧固调试好，508室大门锁松脱重新拆装紧固调试好及换个锁舌，前面铝窗1页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。E栋103室大门锁松脱重新拆装紧固调试好。F栋101室、105室大门锁松脱重新拆装紧固调试好，107室大门锁松脱重新拆装紧固调试好及换个锁舌，铁铺1-2#、7-8#、11-12#爬梯各2粒螺丝松动重新紧固，401室铁铺2#护栏折断管口打平加2粒自钻螺丝紧固。	项	1.00	1160.00	1160.00	
88	011101001088	学生宿舍A栋604室、C栋108室、F栋107室/607室	学生宿舍A栋604室铁铺7#1条横梁1头焊点折断电焊焊接加固，需搬移还原床上用品。C栋108室门框加块锁片，厕所门换块4寸不锈钢合叶，浴室门叶碰撞门框重新整理调试好。F栋107室大门锁松脱重新拆装紧固调试好，607室大门换个球形执手锁，铁铺7-8#爬梯2粒螺丝松动重新紧固。	项	1.00	740.00	740.00	
本页小计							1900.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 26 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
89	011101001089	学生宿舍B栋205室/206室、C栋108室/502室	学生宿舍B栋205室、206室大门防火门叶下面收口压槽松脱磨地重新清理内面填充物后矫正加拉丁紧固，防火门锁把手松脱重新拆装紧固调试好及打扫清理填充物，205室门锁锁体前面螺丝丢失松动加拉丁紧固，前面左边铝窗1页纱叶放在墙边及一面胶条松脱压紧后重新安装调试好，503室铁铺10#护栏折断割除、重新制作护栏安装电焊焊接固定好（需搬移还原上下铺床上用品），3-4#爬梯2粒螺丝松动重新紧固，大门防火门锁把手螺丝松脱重新紧固。C栋108室大门锁松脱重新拆装紧固调试好及换个锁舌，前面纱窗下走变形重新矫正调试好，502室大门锁松脱重新拆装紧固调试好、门框整理锁舌位置及加块锁片，3-4#爬梯2粒螺丝松动重新紧固，厕所门框加块插销锁片。	项	1.00	1150.00	1150.00	
90	011101001090	学生宿舍C栋108室、E栋308室	学生宿舍C栋108室铁铺11-12#爬梯螺丝松动重新紧固，浴室及厕所门各3块合叶锈死喷防锈润滑剂润滑。502室前面左边纱窗下走变形重新矫正及纱叶放在墙边重新安装调试好。E栋308室大门门锁盖松脱重新紧固，前面铝窗2页窗叶卡死重新矫正调试好，铁铺7-8#爬梯及2#、12#护栏螺丝松动重新紧固，厕所门换支4寸不锈钢插销及浴室门各2块合叶喷防锈润滑剂润滑。	项	1.00	580.00	580.00	
本页小计							1730.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 27 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
91	011101001091	学生宿舍F栋207室、506室/503室、D栋206室/208室	学生宿舍F栋207室铁铺4#护栏折断报废重新制作护栏安装固定好，8#、12#护栏及3-4#、5-6#、7-8#爬梯各2粒螺丝松动重新紧固，大门门锁松脱重新拆装紧固调试好，506室铁铺8#护栏折断报废重新制作护栏安装固定好，10#护栏及1-2#、3-4#、9-10#爬梯各2粒螺丝松动重新紧固，大门门锁松脱重新拆装紧固调试好，503室大门门锁松脱重新拆装紧固调试好及换个锁舌，铁铺1-2#、7-8#爬梯各2粒螺丝松动重新紧固。D栋206室大门门叶下坠磨地重新矫正加多支铁钉加固调试好及门锁松脱重新拆装紧固调试好，铁铺2#护栏及9-10#爬梯各2粒螺丝松动重新紧固，208室大门门锁松脱重新拆装紧固调试好，前面铝窗1页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	1220.00	1220.00	
92	011101001092	学生宿舍A栋408室	学生宿舍A栋408室厕所门合叶折断倾斜重新换块4寸不锈钢合叶安装调试好。	项	1.00	120.00	120.00	
93	011101001093	学生宿舍E栋504室	学生宿舍E栋504室6#铁铺横梁弯裂重新矫正加节25方管加自钻螺丝连体紧固。	项	1.00	150.00	150.00	
94	011101001094	学生宿舍B栋305室/306室/308室/208室	学生宿舍B栋305室大门防火门叶下面收口丢失及内面填充物脱落门叶卡住不好开关，清理打扫脱落填充物后重新加节镀锌板压槽收口90公分安装固定好及防火门锁更换1套把手，306室、308室大门防火门锁把手松动重新拆装紧固，208室浴室门叶脱落重新加2块5寸合叶安装调试好，前面铝窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	520.00	520.00	
95	011101001095	六栋宿舍内面巡查	六栋宿舍内面巡查地面13个沟井盖，清理内面周边垃圾及金钢网下凹的拿起来矫正放好，增补金钢网290*490=1块。	项	1.00	320.00	320.00	
96	011101001096	学生宿舍E栋五楼走廊	学生宿舍E栋五楼走廊靠506室位置晾衣铁链断落，重新用铁线捆绑连接好。	项	1.00	120.00	120.00	
本页小计							2450.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 28 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
97	011101001097	学生宿舍E栋404室	学生宿舍E栋404室阳台铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好。	项	1.00	50.00	50.00	
98	011101001098	拆装学生宿舍B栋后面管道加压泵	拆装学生宿舍B栋后面管道加压泵，加压泵接口法兰盘口径对不上拆装更换2次。	项	1.00	100.00	100.00	
99	011101001099	学生宿舍B栋303室、A栋501室、C栋405室、D栋403室/404室/503室/604室/102室、E栋303室/504室/605室、F栋204室/602室	学生宿舍B栋303室防火门把手螺丝松脱重新拆装紧固，浴室门换支4寸不锈钢插销。A栋501室前面铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好及纱叶1面胶条松脱重新压好。C栋405室大门门锁脱落重新拆装紧固调试好。D栋403室大门门叶松动下坠磨地顶轮松脱重新整理矫正及移装顶轮、门锁脱落重新拆装紧固调试好，404室前面左边铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好，503室前面右边纱窗走轨变形矫正后重新安装纱叶调试好、厕所门换支4寸不锈钢插销，604室浴室门框加块插销锁片，102室阳台铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好及关好纱叶。E栋303室前面左边铝合金窗2页窗叶脱轨卡死重新矫正调试好，504室及605室大门门锁脱落重新拆装紧固调试好。F栋204室大门门锁脱落重新拆装紧固调试好、前面左边纱窗走轨变形矫正后重新安装纱叶调试好、铁铺7-8#爬梯2粒螺丝松动重新紧固，602室大门门锁脱落重新拆装紧固调试好。	项	1.00	1120.00	1120.00	
本页小计							1270.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 29 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011101001100	学生宿舍D栋105室/106室、B栋608室、C栋104室、B栋301室、D栋207室/401室、F栋206室/106室/306室/307室/605室/307室	学生宿舍D栋105室、106室2间休息室外间学生课桌椅、电脑桌、旧合板及纸箱清理搬到后面阳台存放，从内间各拆2套铁铺出来外间安装及从B栋608室搬4块床板放在下铺，比较费时间。B栋608室大门换个防火门锁锁芯及上锁。C栋104室厕所门合叶锈死折断重新更换1块4寸不锈钢合叶安装调试好，305室大门门锁脱落重新拆装紧固及换个锁舌调试好。B栋301室大门防火门把手折断重新换2支把手安装调试好。D栋207室厕所门框加块插销锁片，401室大门门锁锁舌螺丝丢失松动重新加2粒长螺丝紧固。F栋206室厕所门框加块插销锁片，106室、306室、307室、605室大门门锁脱落重新拆装紧固调试好及307室换个锁舌。	项	1.00	2080.00	2080.00
101	011101001101	学生宿舍F栋高考入住外校学生常规检修，共巡查42间宿舍，检修19个大门	学生宿舍F栋高考入住外校学生常规检修，共巡查42间宿舍，检修19个大门，更换3个球形执手锁及2个锁舌，紧固1个锁盖，拆装紧固13个门锁及加4粒长螺丝紧固3个锁舌，1个大门锁位木条断裂加几支铁丁加固。检修铝合金窗8个，加固1页窗叶及整理矫正7页窗叶，7个纱窗加固4页纱叶，矫正3页纱叶及3条纱窗走轨。检修19只铁铺，12个护栏及7张爬梯累计紧固30粒松动螺丝及加5粒钻自钻螺丝紧固。9个厕所门及5个浴室门加4支4寸不锈钢插销、3块锁片及加固3支插销，18块合叶喷防锈润滑剂润滑，1个厕所下面扣板松动加玻璃胶。	项	1.00	1520.00	1520.00
【四、生活区一般修缮及安装】分部小计							15680.00
五、水电日常修缮及安装							
102	011101001102	学生宿舍A栋、B栋、C栋、D栋、E栋、F栋	学生宿舍A栋、B栋、C栋、D栋、E栋、F栋巡查更换应急灯及安全疏散标志。	项	1.00	900.00	900.00
103	011101001103	食堂楼、科技楼、行政楼、教工宿舍楼	食堂楼、科技楼、行政楼、教工宿舍楼巡查更换损坏应急灯及安全疏散标志。	项	1.00	3900.00	3900.00
本页小计							8400.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 30 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	011101001104	科技楼、教学楼206室、学生宿舍D栋101室/102室	科技楼后面电动车停车棚更换接触不良的电源插座面板。教学楼206室更换风扇。学生宿舍D栋101室、102室改装电源控制线路，重新铺设线路到配电箱。	项	1.00	600.00	600.00
105	011101001105	学生宿舍F104室、106室、203室、B栋405室、501室、602室、604室、D栋205室/502室/603室、C栋105室/602室/604室/606室、食堂楼一至三楼	学生宿舍F104室、106室、203室、B栋405室、501室、602室、604室、D栋205室、502室、603室、C栋105室、602室、604室、606室更换风扇。食堂楼一至三楼巡查更换LED灯管。	项	1.00	600.00	600.00
106	011101001106	食堂楼一至三楼小吃区、快餐区	食堂楼一至三楼小吃区、快餐区前面窗口“刷脸支付卡机”上面加装T5LED灯管，安装灯架、铺设电源线路及开关面板。主楼天面及校门口门房上面更换LED投光灯。	项	1.00	2400.00	2400.00
107	011101001107	食堂楼一至三楼小吃区、快餐区	食堂楼一至三楼小吃区、快餐区前面窗口“刷脸支付卡机”上面灯管电源接在饭菜保温炉电源一起，保温炉电源不好控制，重新铺设电源线路分开控制。	项	1.00	600.00	600.00
108	011101001108	老电房、学生宿舍A栋、B栋、C栋、D栋、E栋、F栋	老电房更换排气扇。学生宿舍C栋406室更换30W-LED灯管支架。C栋208室、E栋204室、A栋601室更换广播。B栋304室、504室、602室浴室更换喷头开关。C栋103室、105室、303室、307室、601室阳台洗衣台排水管断裂重新连接固定好。F栋407室、506室、605室、E栋405室、602室、D栋206室、305室、503室、C栋303室更换风扇。	项	1.00	600.00	600.00
本页小计							4800.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 31 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
109	011101001109	学生宿舍A栋、C栋、E栋	学生宿舍A栋、C栋、E栋全面巡查检修更换走廊灯、厕所灯、宿舍内LED灯管、开关面板、总闸阀、喷头闸阀、水龙头及整理加固走廊松脱安全疏散标志、水管、电线或电线管等线路。	项	1.00	1500.00	1500.00	
110	011101001110	学生宿舍B栋、D栋、F栋	学生宿舍B栋、D栋、F栋全面巡查检修更换走廊灯、厕所灯、宿舍内LED灯管、开关面板、总闸阀、喷头闸阀、水龙头及整理加固走廊松脱安全疏散标志、水管、电线或电线管等线路。	项	1.00	1500.00	1500.00	
111	011101001111	新老教学楼一至三楼	新老教学楼一至三楼所有通道、厕所巡查更换烧坏的LED灯泡、安全疏散标志及漏水的水龙头。	项	1.00	1200.00	1200.00	
112	011101001112	食堂楼一至二楼	食堂楼一至二楼大厅、厨房巡查LED灯管支架两头固定脚，坏的重新找到相应的固定脚拆装连接好及厕所更换烧坏的LED灯泡。	项	1.00	900.00	900.00	
113	011101001113	食堂楼三楼	食堂楼三楼大厅、厨房巡查LED灯管支架两头固定脚，坏的重新找到相应的固定脚拆装连接好，更换洗菜盆漏水水龙头，一至三楼4条楼梯更换烧坏的LED灯泡。	项	1.00	900.00	900.00	
114	011101001114	教工宿舍楼五楼至十五楼	教工宿舍楼五楼至十五楼水管管道并更换水表两头生锈的铁表耳，有的锈死需切割更换配件，清洗水表内面堵塞的水垢后重新更换铜表耳连接固定好及通水测试是否漏水。20日下午靠1503室管道井1只水表表耳严重生锈，手一碰整只水表掉落砸断1403室水表连接管爆口严重泄漏，连夜加班想办法临时堵住漏水断口。	项	1.00	4800.00	4800.00	
本页小计							10800.00	

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 32 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
115	011101001115	教工宿舍楼	教工宿舍楼停水后1403室水表连接管断口重新整理更换配件熔接固定好，1109室水表和闸阀位置安装相反了、利用停水重新拆装改正过来。五楼至十五楼所有通道巡查更换烧坏的LED灯泡。教工宿舍楼807室及教学楼教研室内间厕所更换2个冲水箱。	项	1.00	900.00	900.00	
116	011101001116	学生宿舍B栋	学生宿舍B栋后面管道加压泵接口PVC外牙直配件脱扣漏水，重新拆装更换配件安装连接好。各栋宿舍更换报修的风扇。	项	1.00	300.00	300.00	
117	011101001117	学生宿舍B栋	学生宿舍B栋后面管道加压泵接口PVC外牙直配件再次脱扣漏水（怀疑水泵法兰盘丝牙老化），重新拆装更换配件安装连接好。	项	1.00	300.00	300.00	
118	011101001118	学生宿舍各栋	学生宿舍各栋更换报修的风扇。录播室隔壁材料房组装风扇准备第二日更换及监控室更换LED灯管。	项	1.00	600.00	600.00	
119	011101001119	新老教学楼一楼至三楼	新老教学楼一楼至三楼所有教室巡查更换LED灯管、风扇、开关面板、广播、紫外线灯管，加固松脱的电源线、线槽、线管。	项	1.00	2100.00	2100.00	
120	011101001120	教学楼楼梯及通道	教学楼楼梯及通道巡查加固松脱的电源线、线槽、线管。教学区厕所巡查松脱的水管重新钻加管码紧固。监控室更换LED灯管。	项	1.00	900.00	900.00	
121	011101001121	食堂楼一楼至三楼	食堂楼一楼至三楼巡查更换LED灯管、支架灯管固定座，更换吊扇电容，更换或紧固洗菜盆、洗手盆松动水龙头。	项	1.00	1800.00	1800.00	
122	011101001122	食堂楼四楼员工宿舍、行政楼一楼活动室及科技楼一楼探究室、二楼实验室	食堂楼四楼员工宿舍、行政楼一楼活动室及科技楼一楼探究室、二楼实验室等巡查更换LED灯管、风扇。	项	1.00	1800.00	1800.00	
123	011101001123	教学区一楼至三楼厕所	教学区一楼至三楼厕所巡查更换漏水的水龙头及不锈钢洗手槽更换破损的排水管，走廊巡查更换LED灯泡。	项	1.00	600.00	600.00	
本页小计								9300.00

分部分项工程结算表

工程名称：汕头市潮阳黄图盛中学2025年度校内一般修缮及安装

第 33 页 共 33 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
124	011101001124	学生宿舍F栋	学生宿舍F栋高考入住校外学生，巡查更换走廊灯、厕所灯、宿舍内LED灯管、开关面板、风扇及调速器、喷头闸阀、水龙头等。	项	1.00	600.00	600.00	
125	011101001125	科技楼、行政楼一楼至三楼、食堂楼一楼至三楼	科技楼、行政楼一楼至三楼所有通道更换大功率节能灯。食堂楼一楼至三楼所有不锈钢洗手槽及洗鱼菜肉米等不锈钢池更换加装排水管。	项	1.00	600.00	600.00	
126	011101001126	高考前新老教学楼一楼至三楼、食堂楼一楼	高考前新老教学楼一楼至三楼所有教室再次巡查更换LED灯管、风扇。食堂楼一楼快餐区更换2套紫外线灯管。	项	1.00	600.00	600.00	
127	011101001127	科技楼、行政楼一楼至三楼	科技楼、行政楼一楼至三楼所有通道更换小功率节能灯。	项	1.00	100.00	100.00	
128	011101001128	新教学楼二楼教室220室、221室	新教学楼二楼教室220室、221室后面各加装2支楼底扇，重新铺设电源线路驳接附近风扇电源线路一起控制。	项	1.00	900.00	900.00	
【五、水电日常修缮及安装】分部小计								32500.00
本页小计								2800.00
合 计								143220.00

