

沙湾水道番禺侧饮用水水源保护规范化建设项目工程计算书

序号	名称	防护网长度（m）
1	东涌水厂	2024
2	南沙水厂	1889
3	东乡水厂	1432
防护网总长度		5345

东涌水厂顺德区域												
土地类型	序号	分类	规格	开始编号	结束编号	长度（m）	材质	备注	网段数	每段基座总数	硬化段立柱数	斜撑支架数
灌木丛中 安装围网 （软基）	1	防护网	见大样图	A01	A02	6	见安装说明		2			
	2	预留门A①	见大样图	A02	A03	3	见安装说明	楼梯口，警示牌	1			
	3	防护网	见大样图	A03	A04	15	见安装说明		5			
	4	防护网	见大样图	A04	A05	30	见安装说明		10			
	5	防护网	见大样图	A05	A06	36	见安装说明		12	31		
	6	/	见大样图	A06	A07	/	见安装说明		0			
	7	防护网	见大样图	A07	A08	3	见安装说明		1			
	8	防护网	见大样图	A08	A09	210	见安装说明		70			
	9	防护网	见大样图	A09	A10	18	见安装说明		6	78		
硬基路面	10	防护网	见大样图	A10	A11	15	见安装说明		5			
	11	防护网	见大样图	A11	A12	12	见安装说明	警示牌	4		10	
平草地中 安装围网 （软基）	12	防护网	见大样图	A12	A13	/	见安装说明		0			
	13	防护网	见大样图	A13	A14	15	见安装说明		5			
	14	防护网	见大样图	A14	A15	504	见安装说明		168			
	15	防护网	见大样图	A15	A16	36	见安装说明		12			
灌木丛中 安装围网	16	出入口A①	见大样图	A16	A17	1	见安装说明	警示牌	1			
	17	防护网	见大样图	A17	A18	453	见安装说明		151	338		
硬基路面	18	预留门A1	见大样图	A18	A19	3	见安装说明	驳岸靠穿区，新增预留门，警示牌	1		2	
灌木丛中 安装围网 （软基）	19	防护网	见大样图	A19	A20	408	见安装说明		136			
	20	防护网	见大样图	A20	A21	222	见安装说明		74			
	21	出入口A②	见大样图	A21	A22	1	见安装说明	警示牌	1			
	22	防护网	见大样图	A22	A23	18	见安装说明		6			
	23	防护网	见大样图	A23	A24	15	见安装说明		5	223		
防护网总长度						2024			合计	670	12	0
									基座混凝土总体	120.6	斜撑基座混凝土总体	0
									预埋式围网数	底盘式围网数	预埋式预留门围网数	底盘式预留门围网
									1989	27	3	3
									预埋式出入口围网数		底盘式出入口围网数	
									2		0	

南沙水厂番禺区域												
土地类型	序号	分类	规格	开始编号	结束编号	长度（m）	材质	备注	网段数	每段基座总数	硬化段立柱数	斜撑支架数
河堤防护 基上安装 围网（硬 基）	1	防护网	见大样图	B01	B02	84	见安装说明		28			
	2	出入口B1	见大样图	B02	B03	1	见安装说明	警示牌	1			
	3	防护网	见大样图	B03	B04	84	见安装说明		28			
	4	防护网	见大样图	B04	B05	168	见安装说明		56			
	5	防护网	见大样图	B05	B06	54	见安装说明		18			
	6	防护网	见大样图	B06	B07	21	见安装说明		7			
	7	防护网	见大样图	B07	B08	21	见安装说明		7			
	8	防护网	见大样图	B08	B09	36	见安装说明		12			
	9	防护网	见大样图	B09	B10	78	见安装说明		26			
	11	防护网	见大样图	B10	B11	198	见安装说明	水闸点，警示牌	66			
	12	防护网	见大样图	B11	B12	261	见安装说明		87			
	14	防护网	见大样图	B12	B13	96	见安装说明		32			
	15	出入口B2	见大样图	B13	B14	1	见安装说明	警示牌	1			
	16	防护网	见大样图	B14	B15	81	见安装说明		27			
	17	防护网	见大样图	B15	B16	330	见安装说明		110			
	18	防护网	见大样图	B16	B17	201	见安装说明		67			
	19	防护网	见大样图	B17	B18	135	见安装说明		45			
	20	防护网	见大样图	B18	B19	36	见安装说明		12			
	21	防护网	见大样图	B19	B20	3	见安装说明	警示牌	1			
防护网总长度						1889			合计	0	632	0
									基座混凝土总体	0	斜撑基座混凝土总体	0
									预埋式围网数	底盘式围网数	预埋式预留门围网数	底盘式预留门围网
									0	1887	0	0
									预埋式出入口围网数		底盘式出入口围网数	
									0		2	

东乡水厂顺德区域												
土地类型	序号	分类	规格	开始编号	结束编号	长度（m）	材质	备注	网段数	每段基座总数	硬化段立柱数	斜撑支架数
灌木丛中 安装围网 （软基）	1	防护网	见大样图	C01	C02	42	见安装说明		14			
	2	防护网	见大样图	C02	C03	63	见安装说明	警示牌	21	36		
	3	/	见大样图	C03	C04	/	见安装说明		0			
	4	防护网	见大样图	C04	C05	33	见安装说明	加斜撑固定	11			
	5	防护网	见大样图	C05	C06	18	见安装说明	加斜撑固定	6			
	6	预留门C①	见大样图	C06	C07	3	见安装说明	花场进出口，加斜撑固	1			
	7	防护网	见大样图	C07	C08	21	见安装说明	加斜撑固定	7			
	8	防护网	见大样图	C08	C09	12	见安装说明	加斜撑固定	4			
	9	预留门C②	见大样图	C09	C10	3	见安装说明	花场进出口，加斜撑固	1			
	10	防护网	见大样图	C10	C11	63	见安装说明	加斜撑固定	21			
	11	预留门C③	见大样图	C11	C12	3	见安装说明	花场进出口，在线监测 占位出入口，加斜撑固	1			
	12	防护网	见大样图	C12	C13	81	见安装说明	加斜撑固定	27			
	13	防护网	见大样图	C13	C14	18	见安装说明	加斜撑固定	6			83
	14	防护网	见大样图	C14	C15	3	见安装说明		1	87		
硬基路面	15	预留门C1	见大样图	C15	C16	6	见安装说明	进出口，硬化路面	2		2	
灌木丛中 安装围网 （软基）	16	防护网	见大样图	C16	C17	12	见安装说明		4			
	17	防护网	见大样图	C17	C18	36	见安装说明		12			
	18	防护网	见大样图	C18	C19	39	见安装说明		13	30		
硬基路面	19	预留门C2	见大样图	C19	C20	3	见安装说明	进出口，硬化路面	1		2	
灌木丛中 安装围网 （软基）	20	防护网	见大样图	C20	C21	123	见安装说明	警示牌	41			
	21	防护网	见大样图	C21	C22	27	见安装说明	加斜撑固定	9			
	22	防护网	见大样图	C22	C23	21	见安装说明	加斜撑固定	7			
	23	防护网	见大样图	C23	C24	36	见安装说明	加斜撑固定	12			
	24	防护网	见大样图	C24	C25	9	见安装说明	加斜撑固定	3	73		29
	25	/	见大样图	C25	C26	/	见安装说明		0			
	26	防护网	见大样图	C26	C27	12	见安装说明	加斜撑固定	4			
	27	防护网	见大样图	C27	C28	48	见安装说明	加斜撑固定	16			
	28	防护网	见大样图	C28	C29	18	见安装说明	加斜撑固定	6			
	29	防护网	见大样图	C29	C30	51	见安装说明	警示牌，加斜撑固定	17			41
	30	防护网	见大样图	C30	C31	12	见安装说明		4			
	31	防护网	见大样图	C31	C32	12	见安装说明		4			
	32	防护网	见大样图	C32	C33	30	见安装说明		10	62		
河基上安 装围网 （硬基）	33	防护网	见大样图	C33	C34	18	见安装说明		6			
	34	防护网	见大样图	C34	C35	39	见安装说明		13			
	35	防护网	见大样图	C35	C36	96	见安装说明		32			
	36	出入口C1	见大样图	C36	C37	1	见安装说明	警示牌	1			
	37	防护网	见大样图	C37	C38	84	见安装说明		28			
	38	防护网	见大样图	C38	C39	57	见安装说明		19			
	39	防护网	见大样图	C39	C40	69	见安装说明		23			
	40	防护网	见大样图	C40	C41	45	见安装说明		15			
	41	防护网	见大样图	C41	C42	33	见安装说明	警示牌	11			
	42	防护网	见大样图	C42	C43	132	见安装说明		44		193	
防护网总长度						1432			合计	288	197	153
									基座混凝土总体	51.84	斜撑基座混凝土总体	1.836
									预埋式围网数	底盘式围网数	预埋式预留门围网数	底盘式预留门围网
									840	573	9	9
									预埋式出入口围网数		底盘式出入口围网数	
									0		1	