

# 潮州市潮安区交通运输局文件

安交基〔2024〕34号

## 关于潮安区路况提升及隐患整治工程（省道 S227 线、S233 线、县道 X075 线、X077 线） 施工图设计的审查意见

区公路站：

你站《关于申请对潮安区路况提升及隐患整治工程（省道 S227 线、S233 线、县道 X075 线、X077 线）施工图设计》及有关附件收悉。经审查，意见如下：

### 一、总体评价

本项目施工图设计文件编制基本符合有关规范和标准的要求，基础资料收集基本齐全，设计内容及深度基本达到了《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》的要求，原则同意该项目的施工图设计。

### 二、建设内容及规模

本项目为潮安区路况提升及隐患整治工程（省道 S227 线、S233 线、县道 X075 线、X077 线）。省道 S227 线、S233 线、县道 X077 线路况提升及隐患整治工程实施地点位于登塘镇、彩塘镇、东风镇、赤凤镇、归湖镇。主要工程设计内容包括修复水泥混凝土路面 2127 m<sup>2</sup>，清扫边沟 768.4m<sup>3</sup>、清理塌方 863.25m<sup>3</sup>，新

建挡土墙长度 8m，高 1m 一处；新建急流槽一道，新建单柱式标志牌 8 块、单柱式标志牌+太阳能黄闪灯 2 座、黄闪灯 2 座、增加爆闪灯 1 个、广角镜 1 个、施划各类标线 1722.4 m<sup>2</sup>，反光道钉 20 块，道口标注 4 根等。

此外，县道 X075 线路况提升及隐患整治在美丽农村路养护工程中实施。

### 三、预算投资

省道 S227 线、S233 线、X077 线路况提升及隐患整治工程预算总造价约为 111.51 万元，其中建安费约 99.47 万元。

### 四、其他

请你站严格控制工程投资，施工过程中要严格按照工程基建程序实施，做好工程质量和安全生产管理，确保工程质量和施工安全。

潮州市潮安区交通运输局

2024年7月15日

