顺德区伦教北海小学中草药探究园通道铺设工程预算

编号	项目	材料及施工工艺　（单位：米）	数量		
1	通道基础垫层	围墙地面石粉铺垫 1m 宽 X0.30mm 深 X32m 长 1m 宽 X0.30mm 深 X12m 长	13.2 立方米		
2	通道水泥沙层	围墙石粉铺垫上方铺设 1m 宽 X0.08mm 深 X75m 长 1m 宽 X0.15mm 深 X12m 长	7.8 立方米		
3	红砖	基地用透水砖网格分块铺贴	4200 个		
4	铲车	围墙外铲进围墙内	4 台班		
5	石粉铺设	人工	8 工		
6	水泥铺设	人工（含就通道修复）	20 工		
7	铺砖	人工	18 工		
8	外通道仿真草坪	入口通往基地门口铺设仿真草坪	55 平方米		