

蓬江区教职工服务中心改造项目

序号	工程及施工名称	规格（m）		单位	数量	施工工艺及材料说明
一层-篮球场						
1	篮球场运动地胶（两个）	28	15	M²	840.00	1、室内篮球场常规厚度6毫米 硅PU 耐力运动地胶，胶水以及布条（品牌：江苏博克，款式待定）。
2	篮球场运动地胶安装人工（两个）	28	15	M²	840.00	
3	德通负压风机方角扇	1.06	1.06	台	6.00	1、GLF9.5# 38寸，电压380V, 电机功率0.75kw，最大转速450转/Min，最大风量27000m3/h，噪音小于等于60dba； 2、高空安装人工
4	方角风扇电路安装	1.5	3.2	台	6.00	1、总电箱接线、独立漏电开关、明装线槽、三相电电缆（规格：3*2.5+1）、控制器等； 2、高空安装人工
5	拆原有中空玻璃及清理	1.5	3.2	套	6.00	1、拆卸、清理，人工、运输。
6	更换中空玻璃及加铝框	1.5	3.2	套	6.00	1、8+8mm厚白钢化中空玻璃，加方铝框， 2、高空安装人工
7	篮球场对应天花顶部更换射灯			盏	60.00	1、普瑞灯珠防水驱动，明装式铝材射灯功率200W，电压220V，显指90，色温5000K，光束25度。
8	篮球场对应天花顶部更换射灯安装辅材及人工			盏	60.00	1、明装线槽、3*4平方专线、 2、安装人工
9	篮球场场内长凳子			套	8.00	1、不锈钢长条凳，长度2米；2、安装人工
10	篮球场室内柱子防撞软包（包三边柱）	0.8	5	平方米	312.00	1、柱子墙身用9厘阻燃板打底，面贴3公分厚防撞软包：面料西皮，内3公分防撞棉，9厘夹板。（单条柱规格：0.8x0.8x5m，共26条柱，包装三个面）；2、人工费
11	篮球场室内柱子防撞软包（包四边柱）	0.8	5	平方米	224.00	单条柱规格：0.8x0.8x5m，共14条柱；阻燃防撞棉25mm厚，自带背胶/玻璃胶安装-彩色随货带环保报告，合格证；此款为卷状棉，无需阳角条
12	吊顶吸声体（两个篮球场对应顶部天花做吸音吊顶）	28	15	M²	840.00	1、吊锣杆，龙骨，50mm厚国标阻燃无纺布包裹，无金属框，直角；按920平方天花面积计算，吸声体排列比例：1:0.7随货带检测报告，合格证； 板材规格1200*600*50mm 2、高空安装人工费
一层-服务站						
1				套	1.00	1、面料：基材为E1级环保颗粒板，三聚脲胺板覆面，采用 优质原色PVC封边。 2、配件：采用优质静电防锈五金配件。 2200*1800*760

蓬江区教职工服务中心改造项目

序号	工程及施工名称	规格 (m)		单位	数量	施工工艺及材料说明
2	办公椅			张	1.00	1、转椅子1张; 2、安装人工
3	三人位沙发			套	1.00	1、面料: 西皮2090*830*910 1) 面料: 西皮 2) 海绵: 一体成型, 高密度海绵(45kg/m³) 3) 框架: 15mm多层夹板+优质硬木 4) 弹簧: 高强度锰钢蛇形退火弹簧 5) 沙发脚: 采用2.0厚优质品牌五金配件 2、安装人工
4	茶几金檀木+卡其灰			套	1.00	1、面料: 基材为优质环保颗粒板, 三聚胺板覆面、板材 颜色可选择, 采用2mm厚PVC封边。 1200*600*480
5	入门茶水柜	1.2	2	套	1.00	1、面料: 基材为E1级环保颗粒板, 三聚胺板覆面, 采用 优质原色PVC封边。 2、配件: 采用优质静电防锈五金配件。 1200*400*1200
6	墙体吊柜			个	1.00	1、面料: 基材为E1级环保颗粒板, 三聚胺板覆面, 采用 优质原色PVC封边。1200*250*800
7	2匹壁挂空调			台	1.00	1、科龙2匹挂式空调, 制冷功率230w, 制热功率1730w, 制冷量4600w, 制热量6300w, 循环风量800m³/h, 冷暖型、抗菌、变频、一级能效; 2、高空安装人工
8	办公室: 兄弟(brother)DCP-L2648DW			项	1.00	兄弟(brother)DCP-L2648DW 黑白激光一体机自动双面☆ 收藏打印/复印/扫描(34ppm 有线&无线远程)7190dw升级款
9	办公室: 消毒柜			项	1.00	1、三层容量消毒柜(德玛仕); 2、安装人工
三层-健身房						
1	乒乓球区和健身区之间的活动隔断-1套	5	1.8	套	1	1、乒乓球区和健身区之间的活动隔断, 定制型材; (尺寸: 长度5x1.8米); 2、安装人工
2	健身区运动地胶	16	7.6	M²	121.60	1、室内篮球场常规厚度2.5毫米PVC耐力运动地胶, PVC胶水以及布条(品牌: 江苏博克, 款式待定)。
3	健身区运动地胶安装人工+胶水	16	7.6	M²	121.60	

蓬江区教职工服务中心改造项目

序号	工程及施工名称	规格（m）		单位	数量	施工工艺及材料说明
4	健身区器材			项	1.00	1、根据需求选择：单机板、单双杠、大腿内侧训练器、高拉背训练器、蝴蝶扩胸等型号； 2、安装人工+搬上三楼。（根据需求而定）
三楼-羽毛球场+匹克球场						
1	匹克球场运动地胶（两个场）	16.2	8.8	M²	285.12	1、室内篮球场常规厚度6毫米 硅PU 耐力运动地胶，胶水以及布条（品牌：江苏博克，款式待定）。
2	匹克球场运动地胶安装人工（两个场）	16.2	8.8	M²	285.12	
3	羽毛球场台面记分牌			套	5.00	1、台面记分牌（钢板款）
4	长凳子			套	8.00	1、不锈钢长条凳，长度2米；2、安装人工
5	以上小计：					
三层更衣室						
1	男更衣室储物柜	1.8	0.9	个	2.00	金属柜烤白漆12格门1.8x0.9x0.39m
2	男女更衣室凳子（男、女室各两张）			套	2.00	1、长凳子（尺寸：长2米）；2、安装人工
3	以上小计：					
校园文化						
1	一楼篮球馆大门口招牌字			套	1.00	1、室外不锈钢金属烤漆字（尺寸：长4000mm*宽380mm）； 2、搭架高空安装人工
2	一楼篮球馆大门口玻璃门防撞条			套	2.00	1、户外防撞不干胶贴条（尺寸：长900mm*宽120mm）； 2、安装人工
3	一楼篮球场馆内入口正面墙体文字+LOGO文化墙			套	1.00	1、15/10mm厚PVC板丝印图案色块，PVC立体字， 2、高空安装人工
4	一楼篮球场馆内入口正面墙左右两边造型文化墙			套	2.00	1、15/10mm厚PVC板丝印图案色块，PVC立体字， 2、高空安装人工
5	一楼篮球场馆内入口左右两边横樑文字+LOGO文化墙			套	2.00	1、15/10mm厚PVC板丝印图案色块，PVC立体字， 2、高空安装人工
6	门口门牌（办公室、音乐室、阅读中心、健身中心、乒乓球、羽毛球场、匹克球场、网球场、篮球场）			个	9.00	1、PVC板雕刻造型烤漆，丝印内容（尺寸：长600mm*450mm）； 2、高空安装人工
7	一楼教职工办公室：室内墙体上墙文化			套	2.00	1、kt板或亚克力板（尺寸：长2米*高0.8米*2）；2、安装人工
8	三楼男女更衣室门牌			个	2.00	1、PVC工艺牌（尺寸：长300mm*高100mm）；2、安装人工
9	三楼匹克球场运动文化墙			套	1.00	1、广告物料（尺寸：长10米，内容待定）；2、安装人工

蓬江区教教职工服务中心改造项目

序号	工程及施工名称	规格（m）		单位	数量	施工工艺及材料说明
9	三楼匹克球场运动文化墙			套	1.00	1、广告物料（尺寸：长10米，内容待定）；2、安装人工
10	三楼羽毛球场运动文化墙			套	1.00	1、广告物料（尺寸：长10米，内容待定）；2、安装人工
11	三楼健身区运动文化墙	5	2	套	2.00	1、广告物料（尺寸：长10米，内容待定）；2、安装人工
12	三楼乒乓球场运动文化墙			套	2.00	1、广告物料（尺寸：长10米，内容待定）；2、安装人工
13	以上小计：					
室外宣传栏						
1	励耘艺苑 草地上景观立体字	4.5	1	平方米	4.5	不锈钢立体造型，内不锈钢方管支架结构，混凝土基础
2	平面图导视牌	1	1.3	套	1	不锈钢立体造型，内不锈钢方管支架结构，混凝土基础
3	书法展示墙廊-左边	10	2.2	平方米	22	不锈钢立体造型，内不锈钢方管支架结构，混凝土基础
4	门口左边指引墙	2	2.2	平方米	4.4	不锈钢立体造型，内不锈钢方管支架结构，混凝土基础
5	书法展示墙廊-右边	20	2.2	平方米	44	不锈钢立体造型，内不锈钢方管支架结构，混凝土基础
6	名人柱身展板	0.8	1.6	幅	8	12mm厚PVC板周刻立体造型彩印内容，表面过钢化膜，面装立体PVC烤漆字，共8条柱