

南雄市特殊教育学校 2026 年零星修缮方案

为保证学校正常运行，根据学校预算安排，拟对学校教学楼、宿舍楼等进行正常修缮，对校园围墙围网进行维修加固等。具体方案如下：

一、零星修缮位置及内容：

- 1、教学楼东侧围墙墙面翻新；
- 2、功能楼右侧与围墙连接处裂缝，拆除重建加固；
- 3、教学楼一楼走廊地面、墙面及天花板翻新；
- 4、宿舍楼一楼走廊墙面、天花板翻新；
- 5、教学楼、宿舍楼天面隔热层修复；
- 6、体育室大门更换 2 樘、体育室墙面翻新；
- 7、老年活动中心水泥空地刷地坪漆；
- 8、空调加装出水排水管；
- 9、教学点教学楼地面排水处理；
- 10、浇筑学校西侧围墙、围网挡土墙。

二、主要工程量及做法：

- 1、围墙墙面翻新：教学楼东侧红砖围墙墙面翻新，面积约 300 平方米；
- 2、围墙拆除重建：功能楼后面与功能楼围墙连接处倾倒、有裂缝，需拆除，重新加固地基。长约 3 米，高约 2.2 米。
- 3、教学楼：一楼走廊地面、走廊墙面及天花板翻新，面积约 350 平方米，走廊铺地平漆，台阶铺瓷片，其他翻新。
- 4、宿舍楼一楼走廊墙面、天花板翻新：面积约 200 平方米，墙面窗户下贴瓷片，其他翻新。
- 5、教学楼、宿舍楼天面修缮：隔热层修复，面积约 468 平方米

- 6、体育室大门更换 2 樘、体育室墙面翻新，面积约 28 平方米
- 7、老年活动中心水泥空地刷地坪漆，面积约 435 平方米
- 8、空调加装出水排水管：学校全部壁挂主机出水口加装排水管。
- 9、教学点教学楼地面排水处理，需破水泥路基安装排水管，再修复。
- 10、浇筑挡土墙：学校西侧围墙、围网外，长约 80 米，需加固围墙地基，浇筑挡土墙。

南雄市特殊教育学校

2026 年 6 月 5 日