

珠海市卫生学校2026年南院广场改造工程造价咨询采购项目工程清单

序号	项目	单位	数量	金额(元)		材料及工艺说明
				综合单价	合计	
一	南院广场改造（羽毛球场4个、兵乓球场3个）					
1	现场安全防护	项	1.0			1、现场安全防护； 2、人力、设施设备；
2	拆除原有地面井盖	套	98.0			1、拆除原有混凝土地面井盖； 2、人工机械；
3	砸除整排洗手台	项	1.0			1、拆除原有混凝土、瓷砖结构洗手台一排8000X650X700mm； 2、清运出场，人力装卸 3、人工、机械、辅材
4	排水沟清理，接管，恢复路面	项	1.0			1、排水沟清理，接管，恢复路面长8m； 2、清运出场，人力装卸 3、人工、机械、辅材
5	更换流水井盖	套	12.0			1、更换铸铁流水井盖，砂浆粘合； 2、人工机械；
6	更换污水井盖	套	10.0			1、更换铸铁污水井盖，砂浆粘合； 2、人工机械；
7	更换电力井盖	套	2.0			1、更换不锈钢框，混凝土混合电力井盖，砂浆粘合； 2、人工机械；
8	防蚊罩	套	20.0			1、防蚊罩；
9	原混凝土路面拉毛	平方	2300.0			1、机械拉毛刨花原有地面； 2、人工机械；
10	提升井盖	座	80.0			1、500铸铁井盖 2、C25水泥砂浆混比井圈 3、抹面、勾缝、座浆均用1:2防水砂浆 4、高度40mm
11	透层、粘层	平方	2300.0			1、喷洒石油沥青 喷油量(1k//m2) 2、人工、机械、辅材；
12	土工合成材料	平方	2300.0			1、铺设土工布 一般软土工布； 2、人工、机械、辅材；
13	路面铺设沥青	平方	2300.0			1、机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式； 2、改性沥青混凝土SBSAC-13C； 3、平均厚度6cm；
14	羽毛球标准划线（沥青面上）	平方	327.0			1、贴边描线； 2、刷涂丙烯酸油漆； 3、人工、材料、辅材；
15	垃圾清运	车	3.0			1、车装载卸、 2、运距自行考虑；
16	卫生清洁	项	1.0			1、施工中，施工完成卫生清洁、 2、人工，辅材；

17	小计:				0.00	
二	北院停车场周边环境整治及设施防护					
1	砸挖洞口	项	1			1、人工机械开洞, 160个, 500X500X800mm;; 2、预计挖洞时不可预见情况; 3、垃圾装袋清出场;
2	预埋预制件	个	160			1、钢筋预制预埋件 2、人工、机械、辅材
3	回填混凝土	个	160			1、160个洞回填混凝土 2、人工转运回填, 3、地面清洁保护
4	生态攀爬架	平方	1640			1、主框架直径10公分镀锌圆管, 厚度3.0, 2、副框架8公分镀锌圆管, 厚度2.5, 3、支撑斜柱4公分圆管 4、人工、材料、机械、辅材
5	抛光打磨	项	1			1、焊接, 施工处打磨抛光 2、人工, 辅材
6	涂刷白色防锈漆	平方	1640			1、材料全涂刷白色防锈漆 2、人工, 辅材
7	方格框内挂PVC包塑网	平方	1640			1、装围网PVC包塑网 2、网孔50*50 3、2、人工挂装
8	防坠落缓冲隔热网	平方	1640			1、整铺防坠落缓冲隔热、特密防晒遮阳网。 2、人工挂网
9	恢复沥青路面	项	1			1、人工恢复洞口沥清路面, 2、材料, 辅材, 机械
10	渣土清运	项	1			1、人工装载 2、车辆运输
11	卫生清洁	项	1			1、人工清洁
12	小计:				0.00	
三	体育馆门口单双杠地面改造					
1	拆除原有地胶	平方	175			1、拆除地面8公分厚地胶, 并清运出场, 运距自行考虑; 2、人工、辅材
2	拆除原有地胶下水泥板	平方	175			1、机械拆除地面8公分水泥板, 并清运出场, 运距自行考虑; 2、人工、机械、辅材
3	挖泥土深10CM	平方	175			1、往地下挖10公分泥土, 并清运出场, 运距自行考虑 2、人工、机械、辅材
4	夯实地面,	平方	175			1、夯实地面 2、人工、机械、辅材
5	拆除原有路牙石	米	73			1、拆除原有路牙石, 并清运出场, 运距自行考虑 人工、机械、辅材
6	更换路牙石	米	73			1、预制混凝土路牙石, 高40公分, 水泥砂浆安装 2、人工、机械、辅材

7	平铺混凝土	平方	175			1、C30混凝土，厚度8厘米； 2、人工摊平，； 3、材料、人工、机械；
8	铺设幼沙	吨	26			1、和现沙池同款幼沙 2、人工摊铺
	小计：				0.00	
四	饭堂二、三楼地面和墙壁修缮					
1	饭堂后楼梯及 厕所墙面掉灰 (铺磁砖)	平方	12			1、打，凿花墙面，并清理 2、水泥砂浆贴瓷砖； 3、没贴瓷砖处批腻子，刷油漆 3、材料，人工，辅材；
2	一楼厨房墙面 修缮(铺磁 砖)	平方	5			1、打，凿花墙面，并清理 2、水泥砂浆贴瓷砖； 3、材料，人工，辅材；
3	二楼厨房吊顶	平方	25			1、铲除起泡墙面，并清理 2、修复墙面； 3、镀锌龙骨，全顶拆304不锈钢焊 接吊顶， 4、外墙开洞，将水引出 3、材料，人工，辅材；
	小计：				0.00	
五	零散修缮					
1	图书馆楼顶排 水	项	1			1、楼顶外墙开孔，外墙重新拉一 条管道排水，接入下地管， 2、水沟新铺混凝土把水引出， 3、材料水泥沙搬运，二次转运上 天台 4、高空作业
2	临床实训楼202 教室顶部漏水	项	1			1、高空作业车 2、外墙刷透明防水 3、教室顶面修补； 4、顶面刷油漆
3	冲水箱更换	套	10			1、专用洗手间冲水箱， 2、人工、辅材、器械；
4	厕所挡板更换	m ²	30			1、拆除原有挡板，并清理 2、修复墙体 3、16mm厚抗倍特板，防潮定型产 品，五金件，运输； 2、人工、辅材、器械；
5	更换厕所门	个	10.0			1、拆除原有挡板，并清理 2、修复挡边 3、16mm厚抗倍特板，防潮定型产 品，五金件，运输； 4、人工、辅材、器械； 5、挡板颜色和款式和现场相符
6	广场透水砖修 缮	m ²	20.0			1、人工拆除原有的旧破透水砖并 清运 2、石粉找平夯实地面

7	门卫室旁地面修复	m ²	3.0			1、人工、油锯等清除树头树根、并清理； 2、补上和地面颜色、款式相符的
8	教学楼305教室门口、五楼厕所边磁砖脱落	m ²	2.0			1、打砸除破损瓷砖，打包清理清运； 2、水泥砂浆找平墙面； 3、水泥砂浆回贴瓷砖，填缝；
9	临床实训楼八楼女厕所蹲厕更换	个	1.0			1、拆除原破损蹲厕 2、更换蹲厕 3、瓷砖修补
10	临床实训楼十楼女厕所磁砖脱落	m ²	2.0			1、打砸除破损瓷砖，打包清理清运； 2、水泥砂浆找平墙面； 3、水泥砂浆回贴瓷砖，填缝；
11	临床实训楼四、五、九、十楼走廊、楼梯掉墙皮灰	m ²	75.0			1、松散处铲平，垃圾装袋清运； 2、铲平后上材料修补；原表面打磨处理， 3、开裂部位挂网 4、品牌油漆刷2-3遍。
12	A栋宿舍：203、204、206、209、608、609 走廊等墙	m ²	40.0			1、松散处铲平，垃圾装袋清运； 2、铲平后上材料修补；原表面打磨处理， 3、开裂部位挂网
13	B栋宿舍：207、403、603墙面裂开及掉灰	m ²	15.0			1、松散处铲平，垃圾装袋清运； 2、铲平后上材料修补；原表面打磨处理， 3、开裂部位挂网
14	C栋宿舍：101、313、607、613墙面裂开及掉灰	m ²	20.0			1、松散处铲平，垃圾装袋清运； 2、铲平后上材料修补；原表面打磨处理， 3、开裂部位挂网 4、品牌油漆刷2-3遍。
15	E栋宿舍：202、203、204、206、208、210、212、414、609、703、704、705、	m ²	380.0			1、松散处铲平，垃圾装袋清运； 2、铲平后上材料修补；原表面打磨处理， 3、开裂部位挂网 4、品牌油漆刷2-3遍。
16	宿舍磁砖损坏：B栋四楼、A301、A402、A306、A303、	m ²	20.0			1、打砸除破损瓷砖，打包清理清运； 2、水泥砂浆找平墙面； 3、水泥砂浆回贴瓷砖，填缝；
17	E栋703房间顶部漏水补漏	m ²	10.0			1、用工具电锤、切割机、等清除屋面 2、采用工具做屋面清理2次，打磨平整，打扫干净。 3、对结构层裂缝及管口周边进行修补 4、涂刷防水胶浆。

18	排水沙井	套	1.0			1、挖600X800的沉池；2、四周红砖，水泥砂浆砌井，水泥砂浆批荡；3、破地面挖沟，预埋110排水管（20米）到雨水井，然后混凝土恢复地面，铸铁沙井盖；4、人工、机械、辅材
19	定制、安装工具箱	个	12.0			1、长：120CM 宽：40CM 高：50CM 2、安装挂锁（锁在工具箱左、右两边），底部留排水孔；顶部四个角包防撞边 3、材质：灰色不锈钢304，防雨、防晒 4、保修一年，三个月内质量问题包换
20	地面硬化	平方	15			1、C30混凝土，厚8cm，宽80cm 2、人工摊平，防滑条； 3、材料、人工、机械；
21	小计：				0.00	
A	合计				0.00	
B	预算金额				728000.00	含税