

阳春市八甲镇 CK58 线官冲二桥等 11 座危桥 灾后重建工程（工程监理服务）

服务公开选取需求书

公开选取人：阳春市交通运输局地方公路管理站

日期：2025 年 11 月



一、资格要求

- 1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；
- 2、具备公路工程监理乙级（或以上）资质，且已入驻广东省网上中介服务超市的中介服务机构。

二、项目概况

- 1、工程名称：阳春市八甲镇 CK58 线官冲二桥等 11 座危桥灾后重建工程
- 2、建设地点：阳春市双滘镇、八甲镇、春湾镇、河口镇、马水镇、河西街道
- 3、建设规模：

(1)、阳春市八甲镇 CK58 线官冲二桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 198.2654 万元，其中建安费 147.4944 万元；上部结构采用 $2 \times 13\text{m}$ 后现浇混凝土简支空心板，下部结构采用桩柱式墩台，基础形式为钻孔灌注桩基础，桥梁全长为 32.06m，桥宽 6.5m。

(2)、阳春市八甲镇 Y364 线金光桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 128.6518 万元，其中建安费 95.0240 万元；上部结构采用 $1 \times 10\text{m}$ 现浇钢筋混凝土简支实心板，下部结构采用 U 形台，基础形式为扩大基础，桥梁全长为 20.06m，桥宽 7.5m。

(3)、阳春市双滘镇灰窑垌桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 142.0264 万元，其中建安费 110.3835 万元；上部结构采用 $2 \times 9\text{m}$ 钢筋混凝土现浇板，下部结构采用双矩形柱式墩，基础形式为扩大基础，桥梁全长为 26.0m，桥宽 7.0m。

(4)、阳春市潭水镇 CF07 线中堂桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 70.8360 万元，其中建安费 49.5554 万元；新建桥涵结构为 $2 \times 6\text{m}$ 现浇混凝土箱涵，箱涵采用单箱双室结构形式，基础形式采用 C30 现浇混凝土砌筑，桥梁全长为 13.5m，桥宽 6.5m。

(5)、阳春市潭水镇 CF80 线古迳桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 90.1400 万元，其中建安费 68.9924 万元；上部结构采用 $1 \times 10\text{m}$ 现浇钢筋砼空心板，下部结构采用薄壁式桥台，基础形式为桩基础，桥梁全长为 11.0m，桥宽 6.5m。

(6)、阳春市春湾镇 C296 线云林西桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 127.1877 万元，其中建安费 98.9434 万元；上部结构采用 $1 \times 13\text{m}$ 先张法预应力混凝土 T 梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩及桩柱桥台，钻孔灌注桩基础，桥梁全长为 18m，桥宽 6.6m。

(7)、阳春市春湾镇 C403 线仙垌桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 138.6876 万元，其中建安费 108.5646 万元；上部结构采用 $3 \times 8\text{m}$ 预应力钢筋混凝土实心板结构，下部结构采用盖梁柱式墩及桩柱桥台，桥梁全长为 29m，桥宽 6.6m。

(8)、阳春市春湾镇 V218 线新庆桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 148.8107 万元，其中建安费 116.4282 万元；上部结构采用 $3 \times 8\text{m}$ 钢筋混凝土简支(桥面连续)实心板，下部结构采用盖梁柱式墩及桩柱桥台，桥梁全长为 29m，桥宽 6.6m。

(9)、阳春市河口镇 CE38 线斗门桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 158.6885 万元，其中建安费 125.0309 万元；上部结构采用 $8+13+8\text{m}$ 钢筋混凝土简支(桥面连续)实心板，预应力(先张)T 梁；下部结构采用盖梁柱式墩及桩柱式桥台，桥梁全长为 34m，桥宽 6.6m。

(10)、阳春市河西街道寨仔桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 246.7678 万元，其中建安费 198.9133 万元；上部结构采用 $3 \times 13\text{m}$ 预应力混凝土(先张)T 梁；下部结构采用盖梁柱式墩及桩柱式桥台，桥梁全长为 44m，桥宽 6.6m。

(11)、阳春市马水镇 CB73 线汶冲二桥危桥灾后重建工程批复预算总造价 89.7719 万元，其中建安费 68.3171 万元；上部结构采用 $1 \times 13\text{m}$ 先张法预应力混凝土 T 梁结构，下部结构采用盖梁柱式墩及桩柱桥台，钻孔灌注桩基础，桥梁全长为 18m，桥宽 6.6m。

4、资金来源：财政资金。

三、服务内容

按国家法律法规、行业标准、技术规范完成阳春市八甲镇 CK58 线官冲二桥等 11 座危桥灾后重建工程的施工准备、施工、保修阶段的建设工程监理服务。

四、服务期限

自合同签订至本工程验收、结算和保修期满止。

五、服务费用

1、监理服务费计取办法：以工程预算建安费为计费基数，按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）收费标准的计取（以工程预算建安费为计费基数）。
监理费最高限价：不高于阳春市交通运输局审批后的监理费基准价。

2、按施工进度对应的比例与施工单位进度款申报时同步申报，支付至监理合同总价的 80% 后暂停支付，在本工程交工验收后一个月内，甲方向乙方一次性支付至监理服务费的 100%。

六、采购方式

直接选取。

七、违约责任



1、任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、任何一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。

八、争议解决

1、服务合同中如有未尽事宜，双方协商后可以签订补充协议，但补充协议不得与法律法规和有关政府采购政策相违背。

2、对于合同履行过程中出现的纠纷，双方应友好协商方式解决。协商解决不成，任何一方均可向采购方所在地的人民法院提起诉讼解决。

九、中选人资格的取消及重新选取中选人

需报名的中介服务机构，务必按照本需求书的有关要求，做好计划安排。有下列情形之一，将直接取消中选人资格，并按照本需求书重新选取中选人。

1、中选机构擅自放弃中选结果；

2、超出公告及需求书范围，擅自提高服务收费或变相要求业主单位增加服务费用的；

3、中介服务机构中选后未在2个工作日内按照采购公告及需求书的要求安排人员携带相关材料与业主单位接洽；

4、中选机构自合同签订之日起，未能按公告要求的服务时间完成服务；

5、中选机构未按相关规范规定提供服务，服务质量不达标。

