

湛江中心人民医院防雷检测项目需求

根据湛府函（2018）248 号文《湛江市人民政府关于公布湛江市气象灾害防御重点单位的通知》，把我院列入湛江市气象灾害防御重点单位，再根据广东省人民政府第 254 号令《广东省气象灾害防御重点单位气象管理办法》要求，医院雷电防护装置需每年检测一次，液氧站每年检测两次。

一、检测标准及依据（国家有最新标准替代现有标准的，按最新标准执行）

《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T21431-2015；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012；

《防雷装置检测服务通用要求》DB44/1797-2016；

《防雷装置检测服务规范》GB/T32938-2016 等相关规范。

二、防雷检测清单

建构筑物名称	检测部位	测点数 (个)	单价（元）	备注
1#住院楼	引下线	10		
	接闪带	5		
	电源 SPD	1		
2#住院楼	引下线	10		
	接闪带	5		
	电源 SPD	1		
3#住院楼	引下线	10		
	接闪带	5		
	电源 SPD	1		
4#-5#住院楼	引下线	20		
	接闪带	11		
	电源 SPD	1		

6#-7#住院楼	引下线	20		
	接闪带	11		
	电源 SPD	1		
8#住院楼、门诊医技楼	引下线	16		
	接闪带	9		
	电源 SPD	1		
9#住院楼	引下线	7		
	接闪带	4		
	电源 SPD	1		
报告厅与办公科研培训楼	引下线	22		
	接闪带	13		
	电源 SPD	1		
生活楼	引下线	10		
	接闪带	5		
	电源 SPD	1		
污水处理站	引下线	4		
	接闪带	1		
	电源 SPD	1		
新建发热门诊楼	引下线	8		
	接闪带	1		
	电源 SPD	1		
新增负压病房楼	引下线	10		
	接闪带	1		
	电源 SPD	1		
合计		230		

液氧站		8		一年两次检测
-----	--	---	--	--------

根据国家相关标准，对我院建筑物的防雷装置进行检测，包括但不限于接闪器、引下线、电源 SPD、接地装置等所有防雷设施。

三、项目要求

1、检测公司需符合《雷电防护装置检测资质管理办法》中要求的甲级检测资质。

2、检测工作须在合同签订后，在我院上一年度检测报告有效期到期前一个月开始检测工作，并在 7 个工作日内完成检测工作。完成检测后，需在 15 个工作日内向我院出具有查验二维码的防雷装置定期检测报告。

3、如检测中发现甲方防雷设施有不符合规范要求的，出具整改意见书，待我院完成整改后，免费进行复检。

四、合同服务期

自本合同签订后，两年内有效。

五、费用支付

在我院按年收到当年所有检测报告以后，服务单位出具发票，我院一次性支付当年费用。

湛江中心人民医院

2026年6月2日

