

怀集县三八运河堤防加固工程 平行检测服务采购需求书

一、项目业主情况

项目业主名称：怀集县水利水电工程建设管理中心

地址：怀集县怀城街道红旗北路59号

二、中介服务名称

怀集县三八运河堤防加固工程平行检测服务

三、对中介服务机构的资质要求

1. 资质要求：具备水利工程质量检测乙级及以上资质，已入驻广东省网上中介服务超市，配备专业检测队员，符合行业相关规定。

2. 回避要求：与项目业主、施工单位有利害关系，或存在控股、管理关系的单位，不得参与本项目。

3. 其他要求：无额外违规要求，承诺依法经营、履职到位，无经营异常记录。

四、服务内容和 service 要求

1. 主要建设内容：（1）堤防加固工程：堤防加高加固工程总长度为25.268km，其中防浪墙工程长度为13.882km、格宾笼护脚工程长度为9.920km、堤顶路面工程长度为14.987km、生态空心六角砖护坡工程长度为0.662km、迎水坡草皮护坡工程长度为20.817km、背水坡草籽护坡工程长度为17.507km。（2）建筑物工程：本次堤防建筑物工程需要重建或改造共19座，其中：拦河建筑物共3座，跨河建筑物1座，穿堤建筑物共15座。（3）标准化建设：管护标志牌共2块。新建沉降观测点、水位尺及渗压监测点。新建2座防汛站、4座防汛砂石池。

2. 服务内容：质量检测内容包括工程原材料、中间产品和实体质量。原材料包括钢材、水泥、填筑料、格宾网、管材等，中间产品包

怀集县水利

括砂石骨料、石料、混凝土拌合物、砂浆拌合物、混凝土预制构件等，实体质量包括填土、堆石、砌石、混凝土、地基处理及基桩、断面复核等。具体检测项目、数量结合工程实际情况由项目法人及质量监督单位确认。

3. 技术要求：符合国家及行业检测标准，检测资料真实完整，满足项目要求。

4. 进度要求：根据项目现场施工进度开展平行检测工作。

5. 项目地点：怀集县大岗镇三八运河。

五、合同履行地点和方式

1. 服务地点：项目施工现场。

2. 服务方式：现场检测及室内试验结合，检测时间及检测频率由委托方负责统一安排，及时提供相应的平行检测报告。

六、公开选取方式和计价标准

1. 选取方式：方案择优选取(按省中介服务超市相关规定执行)。

2. 报价方式：报下浮率。

3. 计价标准：服务合同控制价16.8万元，结合下浮率计算出最终合同价。

七、服务时间

合同生效后，自施工进场至工程验收合格，并提供所有工程质量平行检测报告为止。

八、验收

1. 验收时间：根据施工主体完成实际情况而定。

2. 验收程序：按《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223-2025）等有关文件要求执行。

3. 验收标准：符合相关标准，平行检测资料完整有效，履职到位；提供所有工程质量平行检测报告纸质版3份。

九、结算方式



提交所有平行检测报告后付款，中介机构需开具含税发票。

十、违约责任

1. 中介机构履职不到位、资料虚假，或逾期违约，业主有权扣款、解除合同并要求赔偿。

十一、补充合同和解决争议方式

1. 补充合同：未尽事宜协商签订，不得违反相关法规及超市管理制度。

2. 争议解决：协商不成，依法向怀集县人民法院提起诉讼。

十二、备注

1. 按监管要求使用合同范本，无范本则依法拟定，合同实质性内容需与本需求书一致。

2. 合同变更、终止按相关法规及超市要求执行。

3. 服务期间安全事故及人员伤亡，由中介机构自行承担责任。

怀集县水利水电工程建设管理中心

2026年4月13日

