

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		106教室墙砖修复					
1	011204003001	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层, 厚25mm, 装袋, 集中堆放	m2	1.98		
2	011201001001	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	1.98		
3	011203003001	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	1.98		
4	010103002002	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾, 装袋, 装车、外运弃置	项	1		
		202教室墙砖修复					
5	011204003002	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层, 厚25mm, 装袋, 集中堆放	m2	3.1		
6	011201001002	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	3.1		
7	011203003002	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	3.1		
8	010103002003	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾, 装袋, 装车、外运弃置	项	1		
		205教室墙砖修复					
9	011204003003	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层, 厚25mm, 装袋, 集中堆放	m2	14.3		
10	011201001003	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	14.3		
11	011203003003	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	14.3		
12	010103002004	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾, 装袋, 装车、外运弃置	项	1		
		207教室墙砖修复					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011204003004	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层,厚25mm,装袋,集中堆放	m2	1		
14	011201001004	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	1		
15	011203003004	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	1		
16	010103002005	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾,装袋,装车、外运弃置	项	1		
		211教室墙砖修复					
17	011204003005	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层,厚25mm,装袋,集中堆放	m2	3.1		
18	011201001005	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	3.1		
19	011203003005	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	3.1		
20	010103002006	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾,装袋,装车、外运弃置	项	1		
		404教室墙砖修复					
21	011204003006	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层,厚25mm,装袋,集中堆放	m2	2.7		
22	011201001006	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	2.7		
23	011203003006	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	2.7		
24	010103002007	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾,装袋,装车、外运弃置	项	1		
		406教室墙砖修复					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	011204003007	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层,厚25mm,装袋,集中堆放	m2	2.1		
26	011201001007	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	2.1		
27	011203003007	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	2.1		
28	010103002008	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾,装袋,装车、外运弃置	项	1		
		502教室墙砖修复					
29	011204003008	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层,厚25mm,装袋,集中堆放	m2	12.9		
30	011201001008	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	12.9		
31	011203003008	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	12.9		
32	010103002009	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾,装袋,装车、外运弃置	项	1		
		508教室墙砖修复					
33	011204003009	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层,厚25mm,装袋,集中堆放	m2	8.7		
34	011201001009	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	8.7		
35	011203003009	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	8.7		
36	010103002010	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾,装袋,装车、外运弃置	项	1		
		601教室墙砖修复					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011204003010	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层, 厚25mm, 装袋, 集中堆放	m2	1.8		
38	011201001010	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	1.8		
39	011203003010	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	1.8		
40	010103002011	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾, 装袋, 装车、外运弃置	项	1		
		609教室墙砖修复					
41	011204003011	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层, 厚25mm, 装袋, 集中堆放	m2	4.3		
42	011201001011	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	4.3		
43	011203003011	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	4.3		
44	010103002012	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾, 装袋, 装车、外运弃置	项	1		
		侧门围墙翻新					
45	011204003012	拆除瓷砖及水泥砂浆刚性层	1. 名称:拆除墙面300mm*200mm空鼓瓷砖及水泥砂浆刚性层, 厚25mm, 装袋, 集中堆放	m2	21.3		
46	011201001012	墙面水泥砂浆找平	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:1: 2.5水泥砂浆批荡找平	m2	21.3		
47	011203003012	铺贴墙砖	1. 安装方式:专用墙面瓷砖胶铺贴 2. 面层材料品种、规格:300mm*200mm耐磨砖	m2	21.3		
48	010103002013	现场清理及垃圾外运弃置	1. 清理现场垃圾, 装袋, 装车、外运弃置	项	1		
		宿舍507卫生间修缮项目（5楼）					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011102003001	拆除地砖	1. 名称:人工切割, 拆除、装袋, 集中堆放	m2	2.7		
50	011505002001	拆除马桶及洗手盆搬运下楼	1. 名称:拆除, 装袋, 人工走楼梯搬运下楼	套	2		
51	011505001001	沉池清理	1. 550mm深 2. 清理、装袋、集中堆放	m2	2.7		
52	粤R1-8-9	沉池裂缝修补	1. 人工开凿裂缝, 清理, 晾干, 金汤不漏修补裂缝2遍	m	5.2		
53	01B001	管头补漏	1. 管头处理:管头四周开槽 2. 防水材料及遍数:专用防水补漏, 48小时闭水实验	个	3		
54	010904001001	沉池地面及墙面防水处理	1. 聚氨酯专业防水刷3遍, 封闭试水48小时	m2	4.9		
55	031003006001	坐便器安装	1. 安装方式:人工安装坐便器及辅材等	组	1		
56	031003004001	洗手盆安装	1. 安装方式:人工安装洗手盆及辅材等	组	1		
57	031002001001	角阀	1. 名称:304不锈钢角阀, 包人工安装	个	2		
58	031001008001	通沉池水管更换及二次排水	1. 材质:联塑PPR给水管, PVC50管, 二次排水	项	1		
59	010102007001	沉池回填	1. 材料品种:陶粒等材料回填	m2	2.7		
60	011101001001	地面水泥沙找平	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平	m2	2.7		
61	011102003002	铺地砖	1. 面层材料品种、规格:300×300mm防滑地砖, 水泥砂浆铺贴	m2	2.7		
62	011505002002	地漏	1. 地漏盖	个	1		
63	010103002014	现场卫生清理、清洁	1. 人工清理, 清洁现场卫生	项	1		
64	010103002015	垃圾外运弃置	1. 装车, 外运弃置	车	1		
		宿舍606卫生间修缮项目(6楼)					
65	011102003003	拆除地砖	1. 名称:人工切割, 拆除、装袋, 集中堆放	m2	2.7		
66	011505002003	拆除马桶及洗手盆搬运下楼	1. 名称:拆除, 装袋, 人工走楼梯搬运下楼	套	2		
67	011505001002	沉池清理	1. 550mm深 2. 清理、装袋、集中堆放	m2	2.7		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	粤R1-8-9	沉池裂缝修补	1. 人工开凿裂缝，清理，晾干，金汤不漏修补裂缝2遍	m	5.2		
69	01B001	管头补漏	1. 管头处理：管头四周开槽 2. 防水材料及遍数：专用防水补漏，48小时闭水实验	个	3		
70	010904001002	沉池地面及墙面防水处理	1. 聚氨酯专业防水刷3遍，封闭试水48小时	m <sup>2</sup>	4.9		
71	031003006002	坐便器安装	1. 安装方式：人工安装坐便器及辅材等	组	1		
72	031003004002	洗手盆安装	1. 安装方式：人工安装洗手盆及辅材等	组	1		
73	031002001002	角阀	1. 名称：304不锈钢角阀，包人工安装	个	2		
74	031001008002	通沉池水管更换及二次排水	1. 材质：联塑PPR给水管，PVC50管，二次排水	项	1		
75	010102007002	沉池回填	1. 材料品种：陶粒等材料回填	m <sup>2</sup>	2.7		
76	011101001002	地面水泥沙找平	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	2.7		
77	011102003004	铺地砖	1. 面层材料品种、规格：300×300mm防滑地砖，水泥砂浆铺贴	m <sup>2</sup>	2.7		
78	011505002004	地漏	1. 地漏盖	个	1		
79	010103002016	现场卫生清理、清洁	1. 人工清理，清洁现场卫生	项	1		
80	010103002017	垃圾外运弃置	1. 装车，外运弃置	车	1		
		行政楼（2楼、3楼、4楼），综合楼（5楼）及男、女厕所共8处做二次排水项目					
81	011102003005	拆除地砖	1. 名称：人工切割，拆除、装袋，集中堆放	处	8		
82	011505001003	沉池清理	1. 550mm深 2. 清理、装袋、集中堆放	处	8		
83	031001008003	通沉池水管更换及二次排水	1. 材质：联塑PPR给水管，PVC50管，二次排水	处	8		
84	010904001003	防水处理	1. 聚氨酯专业防水刷3遍，封闭试水48小时	处	8		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010102007003	沉池回填	1. 材料品种:陶粒等材料回填	处	8		
86	011101001003	地面水泥沙找平	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平	处	8		
87	011102003006	铺地砖	1. 面层材料品种、规格:300×300mm防滑地砖,水泥砂浆铺贴	处	8		
88	011505002006	地漏	1. 地漏盖	个	8		
89	010103002018	现场卫生清理、清洁	1. 人工清理, 清洁现场卫生	项	1		
90	010103002019	垃圾外运弃置	1. 装车, 外运弃置	车	1		
		综合楼消防管 (男女厕所门口处、行政楼厕所处、教学楼1号楼连廊处) 三处补漏					
91	011602001001	清理拆除消防管四周破损水泥块(顶楼)	1. 构件名称:人工切割, 清理楼面层砂浆层	处	3		
92	010904001004	砂浆修补找平, 刷聚氨酯防水(顶楼)	1. 砂浆修补找平, 刷聚氨酯防水3遍	处	3		
93	011101001004	水泥砂浆抹平	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平	处	3		
94	010103002020	垃圾外运弃置	1. 施工现场垃圾清扫、清理、清洗, 垃圾外运弃置	处	3		
		综合楼仪器室门口台阶裂缝修补					
95	粤R1-8-9	清理裂缝(宽150mm)	1. 名称:清理裂缝, 开裂水泥层, 清理裂缝内残余垃圾	m	3.2		
96	粤R1-8-9	填充(宽150mm)	1. 名称:刷聚氨酯防水, 发泡胶填充	m	3.2		
97	粤R1-8-9	填缝(宽150mm)	1. 名称:金汤不漏混合水泥砂浆填缝, 涂抹斜坡	m	3.2		
98	010103002021	垃圾搬运下楼及外运弃置	1. 施工现场垃圾清扫、清理、清洗, 垃圾外运弃置	项	1		
		篮球场破损修补					
99	010901008001	切割破损周边	1. 人工切割, 深挖, 统一堆放	处	2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：东莞市塘厦第三小学教学楼、行政楼、综合楼、体育馆等零星修缮项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
100	011101001005	水泥砂浆抹平	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平,厚60mm	处	2			
101	010103002022	垃圾清理并外运弃置	1.施工现场垃圾清扫、清理、清洗,垃圾外运弃置	项	2			
		综合楼教师办公室外墙外露空调管,教学楼2号楼教师办公室滴水修补						
102	031002008001	PVC管弯头重新连接	1.30pvc管重新连接	处	5			
103	011507001001	人工高空作业	1.人工高空吊绳作业	处	5			
		体育馆楼顶水槽修复						
104	031002008002	人工修复脱落水槽	1.锁螺丝,结构胶固定,封口	m	6			
105	031002008003	修复水槽	1.1.0镀锌板压槽,烤漆,螺丝结构胶固定封口	m <sup>2</sup>	5.52			
106	011507001002	高空吊篮作业	1.高空吊机作业(人机费)	项	1			
107	010103002025	施工现场清理	1.施工现场垃圾清扫、清理、清洗	项	1			
		综合楼楼顶补漏(11号午休室门口、12号午休室门口伸缩缝)						
108	011102003008	拆除部分	1.名称:楼顶接缝处开凿,拆除原有楼面层砂浆层并清洗,统一堆放	m <sup>2</sup>	13.7			
109	010904001007	刷聚氨酯防水	1.刷聚氨酯防水2遍,砂浆倒斜角,干燥后再刷聚氨酯防水2遍	m <sup>2</sup>	17.6			
110	010904001008	铺设防水卷材	1.卷材品种、规格、厚度:铺设防水卷材,闭水48小时试验	m <sup>2</sup>	17.6			
111	011101001007	水泥砂浆抹平	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:1:2.5水泥砂浆找平,厚60mm	m <sup>2</sup>	13.7			
112	010103002024	垃圾搬运下楼及外运弃置	1.施工现场垃圾清扫、清理、清洗,垃圾外运弃置	项	1			
		行政楼楼顶靠广场墙体左侧与右侧补漏						
本页小计								

