

树涌工业园市政规划支路建设工程监测报价表

序号	监测项目	埋设费					收费标准	备注
		数量	次数	单价		单项总价		
		(点、米、孔)	(次)	(元/点、元/米、元/孔)	孔深	(元)		
1	基准网点	3	/	250	/	750.00	粤建检协（2015）8号-表3.1.1（1）	
2	路肩、路中、坡脚沉降板监测点	15	/	250	/	3750.00	粤建检协（2015）8号-表3.1.1（1）	
3	分层沉降监测点	2	/	660	/	1320.00	粤建检协（2015）8号-表3.1.2（1）、（2）	每个分层沉降监测点有7个沉降环
4	测斜监测点	3	/	180	10	5400.00	粤建检协（2015）8号-表3.1.5（1）	9个点总米数90米，每个孔暂定10米孔深
5	位移监测点	6	/	250	/	1500.00	粤建检协（2015）8号-表3.1.3（1）	
6	孔隙水压力监测点	2	/	1756	/	3512.00	粤建检协（2015）8号-表3.1.9（1）、（2）、（3）、（4）	每个孔导线长6m，孔深暂定4m
一	埋设总费用					16232.00		
序号	监测项目	测试费					收费标准	备注
		数量	次数	单价		单项总价		
		(点)	(次)	(元/点·次、元/点)	孔深	(元)		
7	高程基准网点联测	3	3	1216	/	10944.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（1）	二等单测（简单）
8	平面基准网点联测	3	3	2181	/	19629.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（1）	二等单测（简单）
9	路肩、路中、坡脚沉降板监测	15	46	50	/	34500.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（2）	二等单测（简单）
10	分层沉降监测	2	46	1000	/	92000.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（3）	D≤20m（简单）
11	测斜监测	3	46	13	10	17940.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（6）	
12	位移监测	6	46	74	/	20424.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（2）	二等单测（简单、单向）
13	孔隙水压力监测	2	46	174	/	16008.00	工程勘察设计收费标准-表4.2-3（8）	
二	观测总费用					211445.00		
三	合计					227677.00		
四	下浮后工程总价（下浮40%）					136606.20		含税

说明：本项目观测频率视不同时期而定，其中填土每填筑一层观测1次，两次填筑间隔时间较长时，每3d至少观测1次；预压期第1个月隔日观测1次；预压期第1个月后至第三个月每周观测1次；预压期第三个月之后至预压期结束每半月观测1次。暂定监测次数共计46次，最终结算按实际工程量结算执行规程：《工程测量规范》（GB50026-2020）、《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》（粤建检协【2015】8号）、《工程勘察设计收费标准》（2002）。