


2025 年度云浮市云安区富林镇高标准农田改造提升

建设项目

——地力提升需求书

云浮市云安区农业农村和水务局

2025 年 9 月



一、服务单位资格要求

1、已在中国境内注册，在法律、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围；

2、服务单位需具有良好的社会信誉和从事本项目的经营范围和能力。

3、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用记录失信名单。

二、服务内容

根据《关于进一步加强高标准农田建设的通知》（粤办函〔2020〕63号）、《关于印发广东省高标准农田建设相关技术规程的通知》（粤农农办〔2021〕100号）、《广东省高标准农田建设项目地力提升工程措施实施指引》（粤农农函〔2024〕1117号）等文件要求在云安区富林镇辖区内实施2025年度云浮市云安区富林镇高标准农田改造提升建设项目地力提升，具体工作内容如下：

（一）紫云英种植

紫云英种植位于富林镇界石村，种植面积730亩，服务内容包括：

（1）种子：选用“粤紫2号”等品种，用量1.5公斤/亩，种植面积730亩。选择符合国家规定的紫云英种子标准三级以上的紫云英种子，即纯度不低于94%、净度不低于93%、发芽率不低于80%、水分不高于10%。建议选择植株高大产量高、抗旱抗寒抗病性能力强的品种。

（2）肥料： $N+P_2O_5+K_2O \geq 30\%$ 的复合肥或掺混肥，肥料每亩

撒播 10kg，肥料施撒面积 730 亩。

（3）紫云英飞播服务：采用无人机飞播面积 730 亩。

（4）机械开沟：种植田块开沟 730 亩。水稻收割后，及时开沟，沟宽、沟深均约 20cm；做到“三沟”配套，即环田开围沟，每隔 5～8m 开“井”字沟，田块较小的开“十”字沟，要求沟沟相通，力求做到雨过田间不积水；

（5）田间管理：种植期间田间管理服务 730 亩。紫云英生长期，田面应保持润而不淹，遇旱田面出现较多裂缝时，应及时灌跑马水，渍水时及时清沟排渍，并全程管理紫云英生长。

（二）深耕深翻措施

耕地深耕深翻作业区位于富林镇南浦村，根据土壤类型、作物种类和根系深度等不同因素进行综合考虑翻耕深度，采用 70 马力以上拖拉机提供动力，配套铧式犁或圆盘犁进行深耕深松作业。一般水田的翻耕深度为 20～25cm，旱地深翻则可达到 40cm。深翻时耕深要一致，应减少开闭垅，耕后地表平整，避免漏耕，重耕，立垡。农机翻耕作业面积 326 亩。

（三）耕地质量监测

在紫云英种植区域内和深耕深翻区域内各选择 2 个相对固定的监测点进行监测评价，项目实施前后各抽取 1 个土壤样品，共抽样检测 8 个土壤样品，出具检测报告。

（五）耕地质量评价报告编制

根据项目耕地质量检测，分析，编写项目耕地质量评价报告。

三、采购预算和支付方式

1、采购预算：根据 2025 年云浮市云安区富林镇高标准农田改造提升建设项目地力提升实施方案，本项目预算金额为 193600 元。

2、付款方式：

（1）合同生效，确定项目实施区域，中标人员进场实施，成交人完成紫云英种植后 15 个工作日内，并提交相关支付凭证后，采购人向成交人支付该项实施费用；

（2）其它子项目完成并提交相关凭证后按该项进度支付。

（3）采购人按项目实施方案完成合同所有工作，提交耕地质量评价报告，组织检查验收通过后，支付耕地评价报告资金给中标方。

四、服务时间

合同签订生效后至项目市级验收通过后。

五、服务承诺

成交供应商按要求完成本项目规定的工作内容。服务成果符合采购人要求，并将服务过程的中间产物全部移交采购人并顺利通过验收。同时，参建单位执行《云安区高标准农田建设项目招标投标管理工作方案》《云安区高标准农田建设项目参建单位信用评价方案》监管机制。