国道G228线锅盖栋隧道路面专项养护工程项目检测项目、数量表

养护单元	工程部位	抽查项目	检测频率	检测方法	工程量	检测数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
K0+917～K3+150上行	沥青面层	压实度	每1500m2测1处，且每个养护单元不少于6处	钻芯法	17194m2	6	处			/
		平整度	全程每车道施工段连续，按每100m计算σ或IRI	平整度仪	2*2233m	3	km/车道			/
		厚度	每1500m2测1处，且每个养护单元应不少于5处	钻芯法	17194m2	6	处			/
		宽度	每100m测2个断面	钢卷尺	2233m	23	断面			/
		渗水系数	每1500m2测1处	渗水试验仪	17194m2	6	处			/
		摩擦系数	每1500m2测1处	摆式仪	17194m2	6	处			/
		抗滑构造深度	每1500m2测1处	铺砂法	17194m2	6	处			/
	标线	标线长度	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	2233m	5	处			/
		标线纵向间距	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	2233m	5	处			/
		标线宽度	每1km测3处，每处测3点	尺量	2233m	5	处			/
		标线厚度	每1km测3处，每处测6点	标线厚度仪	2233m	5	处			/
		标线横向偏位	每1km测3处，每处测3点	尺量	2233m	5	处			/
		逆反射系数	每1km测3处，每处测9点	逆反射测试仪	2233m	5	处			/
K0+934～K3+159下行	沥青面层	压实度	每1500m2测1处，且每个养护单元不少于6处	钻芯法	17132m2	6	处			/
		平整度	全程每车道施工段连续，按每100m计算σ或IRI	平整度仪	2*2225m	3	km/车道			/
		厚度	每1500m2测1处，且每个养护单元应不少于5处	钻芯法	17132m2	6	处			/
		宽度	每100m测2个断面	钢卷尺	2225m	23	断面			/
		渗水系数	每1500m2测1处	渗水试验仪	17132m2	6	处			/
		摩擦系数	每1500m2测1处	摆式仪	17132m2	6	处			/
		抗滑构造深度	每1500m2测1处	铺砂法	17132m2	6	处			/
	标线	标线长度	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	2225m	5	处			/
		标线纵向间距	每1km测3处，每处测3个线段	尺量	2225m	5	处			/
		标线宽度	每1km测3处，每处测3点	尺量	2225m	5	处			/
		标线厚度	每1km测3处，每处测6点	标线厚度仪	2225m	5	处			/
		标线横向偏位	每1km测3处，每处测3点	尺量	2225m	5	处			/
		逆反射系数	每1km测3处，每处测9点	逆反射测试仪	2225m	5	处			/
合计										/