

国道 G205 线龙川登云至佗城段灾毁修复 工程监理服务采购需求书

	类别	内容
1	名称	国道 G205 线龙川登云至佗城段灾毁修复工程监理服务采购需求书
2	项目业主情况	项目业主名称：龙川县公路事务中心 地址：龙川县老隆镇东风路 68 号 联系电话：0762-6777339 联系人：张生
3	中介服务名称	工程监理服务
4	对中介服务机构的资质要求	1. 已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作的独立法人，且经营范围必须满足本次公开选取范围。 2. 必须具有国家交通部核发的《工程监理资质证书》，专业为综合资质乙级以上，并已入驻广东省网上中介服务超市。
5	服务内容和服 务要求	1. 项目情况：本项目实施范围为国道 G205 线 K2686+180 ~ K2710+460 段，路线长 24.28km，项目主要对该段项目通过系统性病害处治与预防性养护技术集成应用，恢复路面结构性能，延长道路使用寿命，提升区

域路网服务品质。项目主要实施内容为对于病害沥青层出现病害的位置进行沥青层的挖除重建，①K2686+180~K2687+120 段：4cm 厚细粒式改性沥青砼 AC-13(掺 0.6%抗车辙剂)-铣刨后重建+改性乳化沥青粘层(0.6kg/m²)-新建，② K2697+118 ~ K2702+740 段：4cm 厚细粒式改性沥青砼 AC-13(掺 0.6%抗车辙剂)-铣刨后重建+改性乳化沥青粘层(0.6kg/m²)+4cm 厚中粒式改性沥青砼 AC-16-铣刨后重建+热改性沥青防水粘结层(2.2~2.4kg/m²)，③ K2702+740~K2710+460 段：4cm 厚细粒式改性沥青砼 AC-13(掺 0.6%抗车辙剂)-铣刨后重建+改性乳化沥青粘层(0.6kg/m²)+6cm 厚中粒式改性沥青砼 AC-20-铣刨后重建+热改性沥青防水粘结层(2.2~2.4kg/m²)。本项目预算总投资 292.1890 万元，其中，建安费 261.9099 万元。

2. 服务类型：工程监理服务。

3. 服务要求：项目负责人需持有公路专业中级工程师或以上职称人员对该工程施工进

		行全程监督并对工程所需的材料进行检测，配合业主完成工程前期报建资料、施工期现场资料及完工后验收资料。
6	合同履行地点和方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供服务的时间：以合同约定为准 2. 提供服务的方式：按合同约定及业主要求 3. 提供服务的地点：国道 G205 线龙川登云至佗城段灾毁修复工程 K2686+180 ~ K2710+460 段
7	公开选取方式和计价标准	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公开选取方式：方案择优选取。 2. 报价方式：报总价，以最终中选方案金额为准。 3. 计价标准：本工程监理费根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）的收费标准。
8	服务时间	以合同约定为准
9	验收	<ol style="list-style-type: none"> 1. 验收时间：服务完成后验收。 2. 验收程序：双方共同验收。 3. 验收标准：国家标准、行业标准、企业标准和其他标准等。 4. 验收不合格的处理方式：验收不合格的判定标准、验收不合格的处理（整改、重新制作、不再履行合同、解除合同、支付违约金、

		赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等），根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	具体在合同中予以明确
11	违约责任	具体在合同中予以明确
12	补充合同和 解决争议方式	<p>采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。</p> <p>对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过诉讼（或仲裁）的方式解决。</p>
13	备注	<p>1. 如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。</p> <p>2. 合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决</p>

		<p>争议方法等（即表格中的序号 1-10）。</p> <p>3. 合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。</p>
--	--	---