项目业主采购需求书

	类别	建议
1	名称	乳源瑶族自治县生活垃圾卫生填埋场地下水污染综合整治项目--检验检测
2	项目业主情况	乳源瑶族自治县市政管理中心，位于乳源县乳城镇鹰峰东路205号、联系电话0751-5388023、联系人周宪林。
3	中介服务名称	乳源瑶族自治县生活垃圾卫生填埋场地下水污染综合整治项目--检验检测
4	对中介服务机构的资质要求	1.中介服务机构资质要求（含备案、登记、承诺制等）：检验检测服务 2.需要回避的机构：无； 3.根据项目实际需要的其他要求。其他要求不得超出法律法规和行业管理规定的要求。
5	服务内容和服务要求	包括但不限于：服务内容：包括以下两部分:(一)填埋场地下水污染风险管控与工程 工程建设内容包括:(1)填埋场南侧垂直阻隔防渗墙250米;(2)调节池下游垂直阻隔防渗墙50米;(3)渗滤液抽排井3座;(4)地下水抽排井2座。(二)污染源整治工程。开挖总垃圾量约为21.17万立方米,开挖总工作天数约565

		天，考虑雨季不施工，整体开挖周期为730个自然日，24个月，设计日开挖规模为450吨/天。 2.服务类型：检验检测服务； 服务要求：通过现场调查、钻探、采样、室内检测分析等综合技术手段，调查垃圾堆体特性，主要包括（但不限于）垃圾分布范围、填埋时间、垃圾特性及组成、腐殖土样品检测分析、填埋气成分、垃圾探坑试验、完成试验后进行膜修补、编制场地调查报告并完成专家评审。调查评估结果需有效支撑后续治理工程的方案、工艺、参数等的选择。 进度要求：按照甲方合同约定时间内完成。
6	合同履行地点和方式	1.提供服务的时间、地点、方式：按照合同后约定时间内完成； 2.提供服务的地点。乳源瑶族自治县乳城镇鹰峰东路。
7	公开选取方式和计价标准	1.公开选取方式：方案择优选取。 2.报价方式：报总价。 3.计价标准：依据固废成分检测市场价以及《广东省环境监测行业指导价》（粤环监协【2018】11号文）下浮一定比例计算，最终

		结算价以县发改局和县财政局审核为准。
8	服务时间	本项目采购合同自双方盖公章后生效。本项目服务器自合同生效之日起至项目竣工验收后。
9	验收	1.验收时间：/。 2.验收程序：/。 3.验收标准：/。 4.验收不合格的处理方式：包括整改、重新编制、不再履行合同、解除合同、支付违约金、赔偿采购人损失、依法宣告合同无效、依法撤销合同等，根据《中华人民共和国民法典》等法律以及项目实际情况确定。
10	结算方式	1.检验检测费在服务项目验收后，根据双方确认的实际工程量结算，即可申请一次性支付。本项目为政府工程，具体支付时间以县财政局审核为准。
11	违约责任	当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 当事人一方未按照约定支付合同款的，对方可以要求其支付合同款。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一

		定数额的违约金。具体条款以双方签订合同为准。
12	补充合同和解决争议方式	采购合同中如有未尽事宜，双方协商一致后可以签订补充合同，但补充合同不得与《中华人民共和国民法典》和广东省网上中介服务超市相关管理制度相抵触。 对于合同履行中出现的纠纷，双方应协商解决。协商不成的，通过乳源瑶族自治县人民法院诉讼的方式解决。
13	备注	1.如果监督管理部门对有关服务已经拟定“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当使用有关“合同范本”；如果监督管理部门未有“合同范本”，业主单位、中选中介服务机构应当根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定自行拟定合同。 2.合同的实质性内容，应当与采购公告、采购结果的内容一致。合同的实质性内容是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等。 3.合同的变更、终止等，适用《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定。