

合同编号：

珠海市公安局“朝阳路 119 号”项目
第三方监测技术服务合同

发包人（甲方）：珠海市政府投资房建项目工务中心

承包人（乙方）：_____

签订地点：珠海市

签订时间：____年____月____日

乙方: _____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及国家有关法律规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程监测质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

依据甲方提供的珠海市公安局“朝阳路119号”项目项目设计图纸，监测基坑及主体工程。

具体以本项目监测工程技术任务书为准。

序号	标准名称	标准代码	标准等级
1	工程测量标准	GB 50026-2020	国家标准
2	建筑基坑工程监测技术标准	GB 50497-2019	国家标准
3	建筑边坡工程技术规范	GB 50330-2013	国家标准
4	建筑变形测量规范	JGJ 8-2016	行业标准
5	岩土锚杆(索)技术规程	CECS 22:2005	行业标准
6	建筑基坑施工监测技术标准	DBJ T15-162-2019	广东省标准
7	建筑地基基础检测规范	DBJ15-60-2008	广东省标准
8	基坑工程自动化监测技术规范	DBJ/T15-185-2020	广东省标准

第 2 页 共 9 页

乙方应根据现场施工进度及甲方、监理指令进行监测。具体以本项目《第三方监测方案》为准。

第四条 合同价及监测工程量

4.1 本合同暂定价为人民币（大写）：壹拾壹万捌仟捌佰陆拾陆元贰角陆分（¥118866.26元）。

4.2 本项目监测工程量清单

序号	监测部位	监测项目	监测点数	监测频率 (暂定)	监测总数	钻孔		钻孔及埋设 单价	钻孔及埋设费(含 清孔及材料)	监测单价	监测费	技术服务费		合计
						单孔长度	钻孔长度					费率	金额	
1	基坑监测	平面基准网点	3点	3次/点	9次	3米	9米	3600元/点	10800.00	848元/次	7632.00	22%	1679.04	20111.04
2		高程基准网点	3点	3次/点	9次	/	/	200元/点	600.00	823元/次	7408.80	22%	1629.94	9638.74
3		围护墙(坡)顶水平位移	4点	30次/点	120次	/	/	200元/点	800.00	59元/次	7104.00	22%	1562.88	9466.88
4		围护墙(坡)顶竖向位移	4点	30次/点	120次	/	/	-	-	40元/次	4800.00	22%	1056.00	5856.00
5		周边地表道路位移	3点	30次/点	90次	/	/	200元/点	600.00	40元/次	3600.00	22%	792.00	4992.00
6		周边建筑沉降	4点	30次/点	120次	/	/	200元/点	800.00	40元/次	4800.00	22%	1056.00	6656.00

7		周边管线位移	3 点	30 次/点	90 次	/	/	200 元/点	600.00	40 元/次	3600.00	22%	792.00	4992.00
8	挡土墙支护	边坡顶部水平位移	5 点	30 次/点	150 次	/	/	200 元/点	1000.00	59 元/次	8880.00	22%	1953.60	11833.60
9		边坡顶部竖向位移	5 点	30 次/点	150 次	/	/	-	-	40 元/次	6000.00	22%	1320.00	7320.00
10		土体测斜	4 点	30 次/点	120 次	10 米	40 米	1440 元/点	5760.00	240 元/次	28800.00	-	-	34560.00
11	建筑物主体	建筑物沉降观测	5 点	10 次/点	50 次	/	/	200 元/点	1000.00	40 元/次	2000.00	22%	440.00	3440.00
金额分项小计（元）									21960.00		84624.80		12281.46	118866.26
合计金额（元）									118,866.26					

注：（1）本表所列单价为固定单价，最终结算金额以实际监测工程量为准，但不得突破市财审中心的结算批复金额。

（2）工程监测费用已包含人工费、材料费、钻孔及埋设费、机械设施费、机械设备进出场费、传感器、技术工作费、交通费、仪器费、保险费、税金、利润等费用。

第五条 付费方式

5.1 乙方按约定进场进行基坑监测工作之日起 30 天内，甲方需按合同暂定总价的 30%向乙方支付第一期合同款。

5.2 经甲方确认，乙方完成观测第【20】次并出具一次中期报告，经甲方确认该报告符合合同约定以及相关法律法规要求之日起 30 天内，甲方需按合同暂定总价的 50%向乙方支付第二期合同款，累计支付至合同金额的 80%。

5.3 乙方按约定要求以及相关法律法规的规定及标准，完成全部观测、监测工作，并按规范要求提交相应的监测报告，且经甲方(及监理方)书面确认后，余款在市财审中心结算审核后一次性支付。

5.4 符合上述约定付款条件时，乙方需分别向甲方提交书面的请款申请并报送相应款项的工程完成情况以及进度的报表资料，甲方在收到乙方上述请款材料之日起【10】个工作日内书面答复款项申请支付情况。

5.5 甲方按以下乙方指定银行账户将款项汇出时视为已完成付款义务：

账户名称：_____

账号：_____

开户行：_____

乙方如需变更以上信息的，应提前 15 天以书面方式通知甲方，否则甲方向该银行账户中汇入款项的仍视为已履行支付义务，由此产生的损失，由乙方自行承担。

5.6 甲方增值税普通发票开票资料如下：

单位名称：珠海市政府投资房建项目工务中心

纳税人识别号：12440400MB2E06281G

第六条 成果文件

乙方每周提交监测周报（一式三份）给甲方，现场监测工作全部完成后 10 个工作日内提交监测总结报告（一式五份）给甲方，同时提供电子扫描件（PDF 版）。

第七条 对乙方监测成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：成果的所有权、使用权和著作权归甲方所有，乙方不得将任何成果转让和提供给第三方，一发现有违此规定的甲方将终止合同，并追究乙方责任。

第八条 甲方的义务

8.1 自本合同签订之日起 90 日内向乙方提交有关资料。

8.2 应当负责保证乙方的监测队伍顺利进入现场工作。

第九条 乙方的义务

9.1 自收到甲方的有关资料之日起，根据甲方的有关资料和技术要求进行监测工作。

9.2 乙方应当根据本项目《第三方监测方案》的要求确保监测项目完成。

第十条 甲方违约责任

合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方无故要求解除合同时，已进行监测工作的，则按甲方确认的实际完成的工作量结算，结算价最终以甲方或甲方指定的结算审核中介机构的审定价为准。除此之外，甲方不给予乙方任何补偿。

第十一条 乙方违约责任

11.1 合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方除返还甲方支付的款项外还应支付甲方合同暂定价 30% 的违约金，并赔偿由此给甲方造成的全部损失及承担相应的法律责任。

11.2 乙方未能按合同规定的日期提交监测成果时，应向甲方支付逾期违约金，每天的逾期违约金按本合同暂定价的 1% 计算，逾期超过三十天，甲方有权解除合同，乙方按合同暂定价的 5% 支付违约金。

11.3 乙方提供的监测成果质量不合格，甲方有权对乙方处以合同暂定价 30% 的罚款，并且乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因监测成果质量不符合合同约定的要求造成甲方损失时，乙方应对因此造成的损失负全部赔偿责任，并承担相应的法律责任。

11.4 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的监测成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 因本合同在履行过程中双方发生争议，双方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：

13.1 提交甲方所在地仲裁委员会仲裁。

13.2 依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十四条 其它约定：

乙方私自将监测任务转包或分包的，甲方有权终止合同，乙方应返还甲方已支付合同款项，乙方按照合同暂定金额的 10% 向甲方支付违约金。

第十五条 附则

15.1 合同由双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效。全部成果交接完毕和工程费结算完成后，本合同终止。

15.2 本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具同等法律效力。

甲方（盖章）： 珠海市政府投资房建项目工务中心	乙方（盖章）：
法定代表人（签章）：	法定代表人（签章）：
纳税人识别号：12440400MB2E06281G	纳税人识别号：
住所：珠海市香洲区海城路 32 号	住所：
电话：0756-2138953	电话：
传真：/	传真：
	开户行：
	账号：