

英德市西牛麻竹笋“补改投”现代农业产业园D区建设项目设备采购清单预算						
	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	价格	备注
1	货物电梯	电梯型号LF-II3000-2S60, 3000KG有机房货梯, 速度1.0米, 中分门, 提升高度19M, 层站门4/4/4, 服务楼层4, 轿厢层门304发纹不锈钢复合减振板, 轿厢材料喷涂钢板_HP57(哑光浅茶色), 轿厢层门、门套喷涂钢板_HP57(哑光浅茶色), 轿厢地面花纹钢板, 控制方式单控, 电动机功率(15千瓦), 轿厢内净尺寸(mm)2000x2770x2200, 开门尺寸(毫米)1800x2200, 井道尺寸(mm)宽 3150X深 3650, 机房尺寸 (mm)宽 3150X 深 3650X 高 3000	台	6	887040.00	
2	乘客电梯	电梯型号HGE-1050-C060, 1050KG有机房乘客电梯, 速度1.0米, 开门方式: 中分式, 提升高度19M, 层站门4/4/4, 服务楼层4, 轿厢材料304发纹不锈钢复合减振板, 轿厢层门、门套304发纹不锈钢复合减振板, 控制方式单控, 曳引机EM-2471, 电动机功率(13千瓦), 轿厢内净尺寸 (mm)1600x1500x2200, 开门尺寸(mm)900x2100, 井道尺寸(mm)宽 2030X 深 2080, 机房尺寸 (mm)宽 2030X 深 2080X 高 3000	台	2	242880.00	
一	电梯				1129920.00	
3	区域显示器(火灾显示盘)	总线型, 液晶中文显示, 可循环显示最多 120条报警信息, 可跨回路显示报警信息, DC24V 集中供电。	台	13	20592.00	
4	液位显示装置	无线4G远传液位水位显示器控制器消防水池水箱液位计传感器报警 无线双路显示箱+2个5米探头	台	3	4488.00	
5	溢流报警装置	水浸传感器变送器漏水检测报溢水探测器水浸485触点漏水绳工业 定位式水浸	套	1	2200.00	
6	离心式管道风机1	规格:GDF-3.0-6 L=1300m ³ /h, P=220Pa, R=900r/min, N=0.18kW, 220V	台	36	79200.00	
7	离心式管道风机2	规格:GDF-5.0-10, L=4000m ³ /h, P=280Pa, R=550r/min, N=0.75kW, 380V	台	2	5632.00	
8	离心式管道风机3	规格:GDF-5.6-10, L=6300m ³ /h, P=300Pa, R=550r/min, N=2.2kW380V	台	1	3520.00	
9	边墙型轴流风机1	规格:DWEX-250, L=1500m ³ /h, P=50Pa, N=0.06KW, 220V	台	4	5632.00	
10	边墙型轴流风机2	规格:DWEX-300, L=1800m ³ /h, P=50Pa, N=0.08KW, 220V	台	4	6512.00	
二	消防控制室				127776.00	
11	消防泵(立式单级)	1. 型号:XBD7/20-100L-WGZ-KQ 2. 规格:Q=20L/S H=70M P=30KW	台	2	26400.00	
12	潜水泵	1. 型号:80JYWQ40-15-1600-4.0 2. 规格:Q=40m ³ /h H=15M P=4.0KW	台	4	10560.00	
13	水泵控制柜	1. 名称:30kw星三角+机械应急+IP55柜体 2. 尺寸:W800WxH2200xD600	个	1	7040.00	
14	应急双电源配电箱	1. 名称:48kw星三角+机械应急+IP55柜体 2. 尺寸:W2400*H2200*D600	个	1	7040.00	

三	消防水泵房				51040.00	
15	变压器	1、电压等级:10kV 2、名称:10kV SCB14干式变压器 3、型号、规格:1600kVA	台	2	400613.98	
16	高压成套配电柜 进线柜	1、名称、型号:10kV 移开式高压开关柜 2、规格:KYN28-12	台	2	108736.51	
17	高压成套配电柜 计量柜	1、名称、型号:10kV 移开式高压开关柜 2、母线设置方式:KYN28-12	台	2	62117.58	
18	高压成套配电柜 出线柜	1、名称、型号:10kV 移开式高压开关柜 2、规格:KYN28-12	台	4	192363.76	
19	高压成套配电柜 联络柜	1、名称、型号:10kV 移开式高压开关柜 2、规格:KYN28-12	台	1	35079.61	
20	高压成套配电柜 隔离柜	1、名称、型号:10kV 移开式高压开关柜 2、规格:KYN28-12	台	1	42936.97	
21	带型母线安装 高压柜主母线	1、型号:硬铜母线 2、规格:TMY-80*8	m	24	16694.54	
22	低压开关柜 P01出线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 出线柜 (四路以上) 2、规格:GCK出线柜	面	1	22327.29	
23	低压开关柜 P02出线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 出线柜 (四路以上) 2、规格:GCK出线柜	面	1	26164.09	
24	低压开关柜 P03出线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 出线柜 (四路以上) 2、规格:GCK出线柜	面	1	31344.86	
25	低压开关柜 P04、P05、P08、P09 补偿柜	1、名称、型号:低压无功自动补偿成套装置 落地式 2、规格:GDDJ	台	1	12379.52	
26	低压开关柜 P06进线联络柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 进线柜 2、规格:GCK进线联络柜	面	1	47048.74	
27	低压开关柜 P07进线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 进线柜 2、规格:GCK进线柜	面	1	46469.98	
28	低压开关柜 P10出线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 出线柜 (四路以上) 2、规格:GCK出线柜	面	1	25170.01	
29	低压开关柜 P11出线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 出线柜 (四路以上) 2、规格:GCK出线柜	面	1	26164.09	
30	低压开关柜 P12双电源转换柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 双电源转换柜 2、规格:GCK出线柜	面	1	47085.42	
31	低压开关柜 P13出线柜	1、名称、型号:低压成套配电柜 出线柜 (四路以上) 2、规格:GCK出线柜	面	1	22327.29	

32	带型母线安装 低压配电柜铜母线相线	1、型号:带形铜母线 每相二片 截面(mm ² 以下) 1200 2、规格:TMY-2×(120×10)	m	57.6	60387.30	
33	带型母线安装 低压配电柜铜母线零线及地线	1、型号:带形铜母线 每相一片 截面(mm ² 以下) 1200 2、规格:TMY-(120×10)	m	19.2	18683.29	
34	封闭母线	1、型号、规格:GMC-4B三相四线封闭式智能型母线槽 电流(3150A/4P), 本体	m	20	189499.61	
35	封闭母线分线箱	1、型号、规格:GMC-4B三相四线封闭式智能型母线槽 电流(3150A/4P), 进线节	个	2	16580.99	
36	三相四线低压母线槽安装 L型垂直弯头	1、型号、规格:GMC-4B三相四线封闭式智能型母线槽 电流(3150A/4P), L型垂直弯头	个	4	35723.72	
37	三相四线低压母线槽安装 L型水平弯头	1、型号、规格:GMC-4B三相四线封闭式智能型母线槽 电流(3150A/4P), L型水平弯头	个	2	17374.73	
38	封闭母线分线箱	1、型号、规格:GMC-4B三相四线封闭式智能型母线槽 电流(3150A/4P), 进线箱	个	4	6301.42	
39	母线槽 软连接	1、型号、规格:GMC-4B三相四线封闭式智能型母线槽 电流(3150A/4P), 软连接	套	2	6527.46	
40	控制屏、保护屏、直流屏安装	1、名称、型号:直流屏 2、规格:DC110V 65AH	台	1	34391.53	
41	电缆沟(隧道)内电力电缆敷设-ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm ²	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3×120mm	m	45	17149.66	
42	10kV三芯冷缩型电缆户内终端 120(mm ²)	1、终端型号、规格:10kV全冷缩终端头, 3芯×120mm ²	套	2	972.12	
43	电缆防火设施	1、名称:有机堵料、防火涂料、防火包、防火板	项	2	1198.49	
44	电力电缆试验	1、试验项目:绝缘遥测、交流耐压试验、局放试验	组	2	17525.14	
45	电力变压器系统调试	1、调试:10kV电力变压器系统调试 高压侧配置断路器	系统	2	4336.84	
46	送配电系统 10kV以下 配置断路器	1、类型:送配电设备系统调试 电压等级 10kV以下 配置断路器	系统	7	6573.50	
47	母线 10kV 以下	1、类型:母线系统调试 电压等级 10kV以下	段	2	1361.48	
48	母线 1kV以下	1、类型:母线系统调试 电压等级 1kV以下	段	3	1253.01	
49	接地装置	1、类型:接地调试 接地网	系统	1	1291.99	

50	中央信号转 折，事故照 明切换装置 、不间断 电源	1、类型:直流电源系统调试 直流 电源系统	系统	1	989.16	
四	配电房安装				1603145.68	
五	建筑、拆除 工程部分				75387.90	
	合计	一+二+三+四+五			2987269.58	