

花都汽车产业基地二期规划纵一路建设工程第三方检测剩余工作量

序号	检测项目	检测参数	数量
1	混凝土试块	抗压强度	9
2	砂浆试块	抗压强度	4
3	透水混凝土	抗压强度、透水系数	2
4	低压开关	防触电保护、绝缘电阻、电气强度、爬电聚力量及电气间隙、耐热、通断能力、温升、标志	1
5	断路器	电气间隙、爬电距离、耐潮湿、绝缘电阻、介电强度、动作特性、瞬时脱扣试验、电击保护、温升、剩余电流动作特性、标志	1
6	电缆	导体电阻	
7	给水钢管	断裂伸长率, 抗拉强度, 屈服强度	1
8	沥青混合料	马歇尔试验	2
9	路面路基	压实度	32
10	路面路基	厚度	30
11	路面路基	弯沉	252
12	水压试验	水压试验	412
13	道路路面	纵断高差	35
14	道路路面	中线偏位	7
15	道路路面	平整度	105
16	道路路面	宽度	18
17	道路路面	横坡	210
18	道路路面	摩擦系数、抗滑性能	4
19	结构实体	芯样氯离子	2
20	结构实体	混凝土实体强度	12
21	结构实体	钢筋配置和保护厚度	7
22	结构实体	结构位置与尺寸偏差	5
23	污水工程	闭水试验	909.85
24		CCTV1	909.85
25	照明工程	触探	30
26	交通工程	触探	22
27	电气工程	接地电阻	42
28		绝缘电阻	2
29		照度	2
30	交通工程	标志标线: 逆反射系数、涂层、厚度、抗滑性能	4
31		标线: 色调性能	2
32		标志: 反光膜逆反射数	1

