

三山新城园区配套路网工程-一期第三方监测 报价汇总表			
序号	项目名称	金额（元）	备注
1	虎牙西路基坑		
2	纵十一路基坑		
3	顺泰路（三龙湾大道~胜利路）基坑		
4	顺泰路（三龙湾大道~胜利路）新建箱涵		
5	顺泰路（三龙湾大道~胜利路）新建箱涵-现浇箱梁高大支模		
合计			

虎牙西路基坑监测报价清单

序号	项目名称	单位 (点·次)	数量		综合含税单价 (元)	合价 (元)	备注
			监测点 数	次数			
一	测点埋设材料及安装费						
1	高程基准网	点	3	1			
2	平面基准网	点	3	1			
3	支护顶部监测点（水平位移/竖向沉降）	点	18	1			
4	桩内深层水平位移（测斜）	孔	7	1			
5	水位观测孔（安装费）	孔	9	1			
6	水位观测孔（清孔费）	孔	9	1			
7	地表沉降监测点	点	18	1			
8	周边管线监测点	点	6	1			
9	支撑内力监测点（安装费）	点	10	1			
10	支撑内力监测点（材料费）	点	10	1			
11	顶拉管地表监测点	点	50	1			
二	实物监测费						
12	高程基准网点监测费	km·次	1	1			基坑周长约为：400米
13	平面基准网点监测费	点·次	3	1			
14	支护顶部监测费 （水平位移）	点·次	18	8			
15	支护顶部监测费 （竖向沉降）	点·次	18	8			
16	深层水平位移监测费	点·次	7	8			
17	地下水位观测监测费	点·次	9	8			
18	地表沉降监测费	点·次	18	8			
19	周边管线监测费	点·次	6	8			
20	支撑内力监测费	点·次	10	8			
21	顶拉管地表监测费	点·次	50	8			
22	技术费	(12+13+14+15+18+19+20+21) *0.22					
三	专家评审费	次	1	1			
四	合计						
23	合计（元）	一+二+三					

纵十一路基坑监测报价清单

序号	项目名称	单位 (点·次)	数量		综合含税单价 (元)	合价 (元)	备注
			监测点数	次数			
一	测点埋设材料及安装费						
1	高程基准网	点	3	1			
2	平面基准网	点	3	1			
3	支护顶部监测点 (水平位移/竖向沉降)	点	12	1			
4	桩内深层水平位移 (测斜)	孔	4	1			
5	水位观测孔 (安装费)	孔	6	1			
6	水位观测孔 (清孔费)	孔	6	1			
7	地表沉降监测点	点	12	1			
8	周边管线监测点	点	6	1			
9	支撑内力监测点 (安装费)	点	8	1			
10	支撑内力监测点 (材料费)	点	8	1			
二	实物监测费						
11	高程基准网点监测费	km·次	1	1			基坑周长: 270米
12	平面基准网点监测费	点·次	3	1			
13	支护顶部监测费 (水平位移)	点·次	12	8			
14	支护顶部监测费 (竖向沉降)	点·次	12	8			
15	深层水平位移监测费	点·次	4	8			
16	地下水位观测监测费	点·次	6	8			
17	地表沉降监测费	点·次	12	8			
18	周边管线监测费	点·次	6	8			
19	支撑内力监测费	点·次	8	8			
20	技术费	(11+12+13+14+17+18+19) *0.22					
三	合计						
21	合计 (元)	一+二					

顺泰路（三龙湾大道~胜利路）基坑监测报价清单

序号	项目名称	单位 (点.次)	数量		综合含税单价 (元)	合价 (元)	备注
			监测点数	次数			
一	测点埋设材料及安装费						
1	高程基准网	点	3	1			
2	平面基准网	点	3	1			
3	支护顶部监测点（水平位移/竖向沉降）	点	32	1			
4	桩内深层水平位移（测斜）	孔	10	1			
5	水位观测孔（安装费）	孔	12	1			
6	水位观测孔（清孔费）	孔	12	1			
7	地表沉降监测点	点	32	1			
8	周边管线监测点	点	8	1			
9	支撑内力监测点（安装费）	点	15	1			
10	支撑内力监测点（材料费）	点	15	1			
二	实物监测费						
11	高程基准网点监测费	km·次	1	1			基坑周长约为：660米
12	平面基准网点监测费	点·次	3	1			
13	支护顶部监测费（水平位移）	点·次	32	8			
14	支护顶部监测费（竖向沉降）	点·次	32	8			
15	深层水平位移监测费	点·次	10	8			
16	地下水位观测监测费	点·次	12	8			
17	地表沉降监测费	点·次	32	8			
18	周边管线监测费	点·次	8	8			
19	支撑内力监测费	点·次	15	8			
20	技术费	(11+12+13+14+17+18+19) *0.22					
三	合计						
21	合计（元）	一+二					

顺泰路（三龙湾大道~胜利路）新建箱涵监测报价清单

序号	项目名称	单位 (点·次)	数量		综合含税单价 (元)	合价(元)	备注
			监测点数	次数			
一	测点埋设材料及安装费						
1	高程基准网	点	3	1			
2	平面基准网	点	3	1			
3	支护顶部监测点（水平位移/竖向沉降）	点	15	1			
4	桩内深层水平位移（测斜）	孔	7	1			
5	水位观测孔（安装费）	孔	5	1			
6	水位观测孔（清孔费）	孔	6	1			
7	地表沉降监测点	点	15	1			
8	周边管线监测点	点	6	1			
9	支撑内力监测点（安装费）	点	10	1			
10	支撑内力监测点（材料费）	点	10	1			
二	实物监测费						
11	高程基准网点监测费	km·次	1	2			基坑周长：290米
12	平面基准网点监测费	点·次	3	2			
13	支护顶部监测费 （水平位移）	点·次	15	18			
14	支护顶部监测费 （竖向沉降）	点·次	15	18			
15	深层水平位移监测费	点·次	7	18			
16	地下水位观测监测费	点·次	5	18			
17	地表沉降监测费	点·次	15	18			
18	周边管线监测费	点·次	6	18			
19	支撑内力监测费	点·次	10	18			
20	技术费	(11+12+13+14+17+18+19) *0.22					
三	合计						
21	合计(元)		一+二				

顺泰路（三龙湾大道~胜利路）新建箱涵-现浇箱梁高大支模监测报价清单

序号	收费内容	具体工作内容	单位	数量		综合含税单价 (元)	合价（元）	备 注
				点数	观测次数			
一	材料费、埋设费							
1	支架位移点布设		点	12				位移点，沉降点，倾角点，为同一点，计一次费用。
2	模板沉降点布设		点	0				
3	支架倾角点布设		点	0				
4	立杆轴力点布设		点	12				
二	监测费							
5	支架位移监测		点·次	12	16			监测采用实时监测，每测点每半小时监测量计1点次。混凝土浇筑时间暂定8小时，过程约需监测12次。
6	模板沉降监测		点·次	12	16			
7	支架倾角监测		点·次	12	16			
8	立杆轴力监测		点·次	12	16			
9	技术费		(5+6+7+8) *0.22					
三	专家评审费		次	1	1			
四	合计	合计（一+二+三）						